
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA ZAMÓWIENIA: Remont dachu budynku przy ul. Czarna Rola 4 w Poznaniu

Lokalizacja obiektu ul. Czarna Rola 4 61-625 Poznań
budowlanego

ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

ADRES; ul. Czarna Rola 4 61-625 Poznań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana Krzysztof Gros, Magdalena Dolata

DATA OPRACOWANIA: 17.07.2026

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	5
2		ROBOTY ZASADNICZE	6	10

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 9-21 0106-03 analogia	B- 01.01. 01	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie powierzchni dachu wodą gorącą	m2		
			1560,000	m2	1 560,000	
					RAZEM	1 560,000
2 d.1	KNR-W 4-02 0233-10 analogia	B- 01.01. 01	Demontaż zadaszeń kominów	szt.		
			46	szt.	46,000	
					RAZEM	46,000
3 d.1	KNR-W 4-02 0233-10	B- 01.01. 01	Demontaż rur wentylacyjnych	szt.		
			24	szt.	24,000	
					RAZEM	24,000
4 d.1	KNR 13-23 0106-05	B- 01.01. 01	Rozbiórka obróbek blacharskich	m2		
			1,520 * 1,000 * 18	m2	27,360	
			1,600 * 1,000 * 10	m2	16,000	
			(3,600 + 5,700 + 3,600 + 4,800 + 4,400) * 0,600	m2	13,260	
			(2,300 + 4,500 + 3,000 + 2,600 + 6,5000 + 4,400) * 0,600	m2	13,980	
			(3,000 + 4,400 + 3,000 + 4,100 + 5,800) * 0,600	m2	12,180	
			(3,000 + 5,000 + 4,300 + 3,300 + 4,100 + 3,000 + 4,000) * 0,600	m2	16,020	
			(4,200 + 4,000 + 4,400) * 0,600	m2	7,560	
					RAZEM	106,360
5 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	B- 01.01. 01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
			poz.2 * 1,000 * 2,000 * 0,050	m3	4,600	
			poz.3 * 2,000 * 0,700 * 0,020	m3	0,672	
			poz.4 * 0,020	m3	2,127	
					RAZEM	7,399
2			ROBOTY ZASADNICZE			
6 d.2	KNR-W 2-02 0504-02	B - 08.02. 01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
			1560,000 * 1,10 { dodano 10% na wywiniecie}	m2	1 716,000	
					RAZEM	1 716,000
7 d.2	KNR-W 2-02 0504-03	B - 08.02. 01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - obróbka attyki	m2		
			185,000 * 0,600	m2	111,000	
					RAZEM	111,000
8 d.2	KNR 2-02 0507-02	B - 08.02. 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku wraz z podkonstrukcją - obróbki kominów	m2		
			poz.4	m2	106,360	
					RAZEM	106,360
9 d.2	KNR 2-02 0507-06	B - 08.02. 01	Rury wentylacyjne z blachy z cynku - elementy fabrycznie gotowe	szt.		
			24	szt.	24,000	
					RAZEM	24,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.2	KNR 2-02 0515-07	B - 08.02. 01	Zadaszenia kominów z blachy- elementy fabrycznie gotowe	szt.		
			46	szt.	46,000	
					RAZEM	46,000