

Przedmiar robót

Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty remontowe i inwestycyjne**

Inwestor: **Gmina Pilzno, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiot opracowania obejmuje modernizację części pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie. Zakres prac polega na zmianie układu funkcjonalnego części pomieszczeń oraz modernizację części istniejących biur w celu usprawnienia obsługi interesantów oraz poprawy warunków pracy pracowników.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się:

- A. Roboty budowlane na I piętrze budynku:
 - 1) adaptację sali USC na dwa pomieszczenia biurowe wraz z archiwum i korytarzem,
 - 2) modernizację dwóch przyległych do Sali USC pomieszczeń biurowych (biuro rady, kadry),
 - 3) modernizację gabinetu burmistrza,
 - 4) modernizację pomieszczenia kuchennego z adaptacją na jadalnię,
- B. Roboty budowlane na parterze budynku:
 - 5) kompleksowa modernizacja pomieszczenia biurowego obok kasy (Osrodek Doradztwa Rolniczego),
- C. Roboty budowlane na II piętrze budynku:
 - 6) kompleksowa modernizacja pomieszczeń biurowych na II piętrze (mienie komunalne, ochrona środowiska, radcy prawni, dowody osobiste, serwerownia, informatyk).

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie		
1	Rozdział	Biuro ODR		
1.1	Element	Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
1.1.1	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2'm2	szt	1.00
1.1.2	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia do 2'm2	szt	1.00
1.1.3	KNR 401/354/7	Analogia: Wykucie z muru, krat drzwiowych, powierzchnia do 2'm2	szt	1.00
1.1.4	KNRW 401/903/1	Analogia: Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt	1.00
1.1.5	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2'm2	szt	1.00
1.1.6	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	1.50
1.1.7	KNNR 3/801/5	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów /panele/	m2	18.50
1.1.8	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m2	18.50
1.1.9	KNR 404/301/2	Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm	m3	1.85
1.1.10	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	2.59
1.1.11	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	2.59
1.1.12	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1'km ponad 1'km transportu - dalsze 5 km wywozu	m3	2.59
1.1.13	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3	2.59
1.1.14	Kalkulacja indywidualna	Załadunek i wywiezienie kontenerem o pojemności 5m3 na wysypisko zerwanych okładzin posadzkowych wraz z opłatą za wysypisko. Odległość do 10km	kpl	1.00
1.1.15	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z pomieszczeń mebli o dużych gabarytach. Przemieszczanie mebli na jednej kondygnacji na odl. do 20m.	kpl	1.00
1.2	Element	Modernizacja posadzek		
1.2.1	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły	m3	1.85
1.2.2	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	18.50
1.2.3	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa /styropian 10 cm/	m2	18.50
1.2.4	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20'mm, zatarte na ostro	m2	18.50
1.2.5	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10'mm - dalsze 30 mm grubości	m2	18.50
1.2.6	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	18.50
1.2.7	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	18.50
1.2.8	DC 19/706/4	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopoziomującej - odkurzenie	m2	18.50
1.2.9	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny PCV, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2	18.50
1.2.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych PCV- indywidualna wykładzina kauczukowa podłogowa gr 2 mm o rozproszonym wzorze w powierzchni załamującej refleksy świetlne, Właściwości antypoślizgowe R10.- montaż wg kolorystyki ustalonej z Zamawiającym wraz z zgrzewaniem i wywinieciem na ściany na wys10 cm	m2	19.43
1.2.11	KNR 202/1118/9	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki ryflowane /schody/	m2	2.73
1.2.12	KNR 202/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10'cm, przygotowanie podłoża	m	17.60
1.2.13	KNR 202/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10'cm, metoda zwykła	m	17.60
1.3	Element	Modernizacja ścian		
1.3.1	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	52.80
1.3.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	52.80
1.3.3	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5'm2, (grubość 3'mm) na tynku	m2	52.80
1.3.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	111.30
1.3.5	KNRW 202/1509/8 (1)	Lakierowanie 2-krotne lakierem bezbarwnym tynków wewnętrznych /lamperie o wys. 2,0 m/	m2	31.00
1.3.6	KNR 401/321/2	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych z aglomarmuru o gr. 30 mm i dł. 1,30m, szer. 30,0 cm	szt	1.00
1.3.7	Kalkulacja indywidualna	Przewiert przez ścianę betonową gr. 100 cm do fi 125 mm	szt	1.00
1.3.8	KNR 217/122/2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200'mm - fi 125mm R = 0.955 M = 1.000 S = 1.000	m2	0.39
1.3.9	KNR 217/138/4 (1)	Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000'mm, typ A R = 0.955 M = 1.000 S = 1.000	szt	1.00
1.3.10	KNR 217/147/1 (1)	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie kołowe z żaluzją i siatką fi 125 mm R = 0.955 M = 1.000 S = 1.000	szt	1.00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.4	Element	Modernizacja sufitów		
1.4.1	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	18.50
1.4.2	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5'm2, (grubość 3'mm) na tynku	m2	18.50
1.4.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	18.50
1.4.4	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków wewnętrznych farbą zmywalną lateksową 2-krotne /sufity/	m2	18.50
1.5	Element	Stolarka drzwiowa wewnętrzna + okienna		
1.5.1	KNNR 2/1103/1	Drzwi wewnętrzne, okleinowane wraz z ościeżnicą systemową oraz okuciami	m2	1.80
1.5.2	KNR 19/1023/9 (2)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanie na dyblach	m2	1.44
1.6	Element	Instalacja elektryczna		
1.6.1	KNR 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16'A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt	3.00
1.6.2	KNR 403/307/1 (1)	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, wyłącznik p.t. w puszcze	szt	1.00
1.7	Element	Instalacja CO		
1.7.1	KNNR 8/416/5	Analogia: Wymiana grzejnika, aluminiowy żeberkowy, powierzchnia ogrzewalna powyżej 10,0'm2	kpl	1.00
2	Rozdział	Gabinet Burmistrza		
2.1	Element	Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
2.1.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z wykładzin dywanowych wraz z listwami	m2	20.10
2.1.2	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z I piętra, załadunek i wywiezienie kontenerem na wysypisko zerwanych wykładzin posadzkowych wraz z opłatą za wysypisko. Odległość do 10km	kpl	1.00
2.2	Element	Modernizacja posadzek		
2.2.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z pomieszczeń mebli o dużych gabarytach. Przemieszczanie mebli na jednej kondygnacji na odl. do 20m.	kpl	1.00
2.2.2	DC 19/706/4	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopoziomującej - odkurzanie	m2	20.10
2.2.3	KNR 202/1113/1 (2)	Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu	m2	20.10
2.2.4	KNR 202/1113/7	Analogia: Listwy przyściennie do wykładzin dywanowych z wklejeniem paska wykładziny	m	19.60
2.3	Element	Modernizacja ścian		
2.3.1	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	58.50
2.3.2	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	58.50
2.4	Element	Stolarka drzwiowa wewnętrzna		
2.4.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wygłuszenia akustycznego drzwi (wym. 90x200)	szt	1.00
3	Rozdział	Pomieszczenie kuchenne		
3.1	Element	Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
3.1.1	KNNR 8/225/1	Demontaż urządzeń sanitarnych, zlew kuchenny	kpl	1.00
3.1.2	KNNR 8/122/4	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt	1.00
3.1.3	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie sufitów podwieszonych kasetonowych - płytki z wełny min. prasowanej 60x60cm wraz z oprawami oświetleniowymi (ruszt o pozostawienia)	m2	4.00
3.1.4	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	5.43
3.1.5	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	4.00
3.1.6	KNRW 401/211/1	Skucie nierówności betonu na podłogach, głębokość do 1'cm	m2	4.00
3.1.7	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z parteru budynku	m3	0.30
3.1.8	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	0.30
3.1.9	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1'km ponad 1'km transportu - dalsze 5 km wywozu	m3	0.30
3.1.10	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu i materiałów rozbiórkowych	m3	0.30
3.2	Element	Modernizacja posadzek		
3.2.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, wyniesienie z pomieszczenia mebli kuchennych. Wyniesienie na zewnątrz budynku.	kpl	1.00
3.2.2	NNRNKB 202/1130/1 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5'mm, powierzchnia do 8'm2	m2	4.00
3.2.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	4.00
3.2.4	KNR 202/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m2	4.00
3.2.5	KNR 202/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10'cm, przygotowanie podłoża	m	6.00
3.2.6	KNR 202/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10'cm, metoda zwykła	m	6.00
3.3	Element	Modernizacja ścian		
3.3.1	KNNR 3/602/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5'm2, zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych	m2	5.00
3.3.2	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	39.20

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.3.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	39.20
3.3.4	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	39.20
3.3.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	39.20
3.3.6	KNR 12/829/7	Licowanie ścian płytkami - Płytką gresową ścienną	m2	5.00
3.3.7	KNR 217/137/1	Kratki wentylacyjne typ A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000 mm R = 0.955 M = 1.000 S = 1.000	szt	1.00
3.4	Element	Remont sufitów		
3.4.1	KNR 14/2012/3	SP_K1_B Sufit podwieszany kasetonowy Wym.: 60x60 cm -uzupełnienie kasetonów, ruszt istniejący	m2	4.00
3.5	Element	Instalacja elektryczna		
3.5.1	KNNR 5/503/3	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych /PANEL LED 60X60 36W/	kpl	2.00
3.5.2	KNR 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt	3.00
3.5.3	KNR 403/307/1 (1)	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, wyłącznik p.t. w puszcze	szt	1.00
3.6	Element	Instalacja wod, kan, CO		
3.6.1	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm	szt	1.00
4	Rozdział	Sala USC		
4.1	Element	Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
4.1.1	Kalkulacja indywidualna	Wydzielenie za pomocą ścianki terenu prowadzonych robót od pozostałej części budynku - prowadzenie robót na czynnym obiekcie	kpl	1.00
4.1.2	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2 m2	szt	2.00
4.1.3	KNRW 401/903/1	Analogia: Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt	2.00
4.1.4	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	7.00
4.1.5	KNR 404/104/3	Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach do 9m, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0.93
4.1.6	KNR 401/346/3	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły	szt	2.00
4.1.7	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	6.75
4.1.8	KNNR 3/801/5	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów /parkiet/	m2	46.00
4.1.9	KNRW 401/211/1	Skucie nierówności betonu na podłogach, głębokość do 1 cm	m2	52.75
4.1.10	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z parteru budynku	m3	1.53
4.1.11	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	1.53
4.1.12	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - dalsze 5 km wywozu	m3	1.53
4.1.13	Kalkulacja indywidualna	Oплата za utylizację gruzu	m3	1.53
4.1.14	Kalkulacja indywidualna	Załadunek i wywiezienie kontenerem wysypisko zerwanych wykładzin posadzkowych wraz z opłatą za wysypisko. Odległość do 10km.	kpl	1.00
4.2	Element	Modernizacja posadzek		
4.2.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z pomieszczeń mebli o dużych gabarytach. Przemieszczanie mebli na jednej kondygnacji na odl. do 20m.	kpl	1.00
4.2.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	48.80
4.2.3	DC 19/706/4	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopoziomującej - odkurzanie	m2	48.80
4.2.4	DC 19/103/2	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2	m2	48.80
4.2.5	DC 19/103/3	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, układanie ręczne - pogrubienie o 1mm	m2	48.80
4.2.6	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny PCV, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2	37.80
4.2.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych PCV- indywidualna wykładzina kauczukowa podłogowa gr 2 mm o rozproszonym wzorze w powierzchni załamującej refleksy świetlne, Właściwości antypoślizgowe R10.- montaż wg kolorystyki ustalonej z Zamawiającym wraz z zgrzewaniem i wywinięciem na ściany na wys 10 cm	m2	39.69
4.2.8	KNR 202/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m2	11.00
4.2.9	KNR 202/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża	m	16.56
4.2.10	KNR 202/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10 cm, metoda zwykła	m	16.56
4.3	Element	Modernizacja ścian		
4.3.1	KNR 202/604/3 (1)	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1 warstwa	m2	3.44
4.3.2	KNR 910/159/3	Ściany budynków z bloków silikatowych o gr. 12 cm	m2	38.41
4.3.3	KNR 202/126/5	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	6.00
4.3.4	KNR 401/313/5	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEA 180	m	2.00
4.3.5	KNR 401/203/7	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i wieńce	m3	0.10
4.3.6	KNR 401/703/3	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek	m	1.85
4.3.7	KNR 401/704/1	Powlekane siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach mlekiem cementowym	m2	1.02
4.3.8	KNR 401/707/2 (1)	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, po obmurowanych końcach belek stropowych	szt	2.00
4.3.9	KNR 401/704/3	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągniętej	m2	1.02

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.3.10	NNRNKB 202/2023/1	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne	m2	2.80
4.3.11	KNR 401/716/2 (2)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5`m2	m2	76.82
4.3.12	KNNR 3/602/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5`m2, zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych	m2	12.77
4.3.13	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	76.69
4.3.14	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	166.28
4.3.15	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	166.28
4.3.16	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	166.28
4.3.17	KNRW 202/1509/8 (1)	Lakierowanie 2-krotne lakierem bezbarwnym tynków wewnętrznych /lamperie o wys. 2,0 m/	m2	31.00
4.3.18	KNR 217/122/2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ` S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200`mm R = 0.955 M = 1.000 S = 1.000	m2	3.00
4.3.19	KNR 217/137/1	Kratki wentylacyjne typ`A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000`mm R = 0.955 M = 1.000 S = 1.000	szt	10.00
4.4	Element	Remont sufitów		
4.4.1	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	48.80
4.4.2	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	48.80
4.4.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	48.80
4.4.4	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków wewnętrznych farbą zmywalną lateksową 2-krotne /sufity/	m2	48.80
4.5	Element	Stolarka drzwiowa wewnętrzna		
4.5.1	KNNR 2/1103/1	Drzwi wewnętrzne, okleinowane wraz z ościeżnicą systemową oraz okuciami	m2	3.60
4.5.2	KNNR 2/1103/1	Drzwi wewnętrzne, okleinowane wraz z ościeżnicą systemową oraz okuciami, przesuwne	m2	1.80
4.6	Element	Instalacja elektryczna		
4.6.1	KNNR 5/511/3	Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń biurowych, przykręcane, sufitowe /PANEL LED 120X60 50W/	kpl	8.00
4.6.2	KNNR 5/1207/12	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47`mm, w cegle	m	30.00
4.6.3	KNNR 5/1208/1	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25`mm	m	30.00
4.6.4	KNNR 5/101/3	Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 37`mm	m	30.00
4.6.5	KNNR 5/205/4	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5`mm2	m	30.00
4.6.6	KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi`60, pojedyncze	szt	5.00
4.6.7	KNNR 5/306/2 (1)	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt	4.00
4.6.8	KNNR 5/308/4	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5`mm2	szt	11.00
4.7	Element	Instalacja wod, kan, CO		
4.7.1	KNNR 8/416/5	Analogia: Wymiana grzejnika, aluminiowy, powierzchnia ogrzewalna 10,0`m2	kpl	3.00
4.7.2	KNR 215/403/1 (2)	Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 15`mm	m	4.00
4.7.3	KNR 215/419/1	Analogia: Grzejnik aluminiowy, długość 660`mm	kpl	1.00
4.8	Element	Wyposażenie stałe		
4.8.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż regałów przesuwnych do pomieszczenia archiwum - wymagania w projekcie technicznym - Wymagane parametry techniczne regałów: • typ: regały metalowe przesuwne (jezdne) z napędem ręcznym, • konstrukcja wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, • system jezdny oparty na stalowych torach kotwionych do posadzki, • napęd realizowany za pomocą koła ręcznego z przekładnią oraz blokadą przesuwu, • wyposażone w mechaniczne ograniczniki końcowe oraz zabezpieczenie przeciwprzetrzaśnięciowe, • wysokość regałów: ok. 2500 mm (dostosowana do wysokości pomieszczenia), • o głębokość półek: regały dwustronne - 2 x 300 mm (600 mm), • liczba półek użytkowych: 6–7 z możliwością regulacji wysokości co 25–30 mm, • nośność półki: minimum 80–100 kg przy równomiernym obciążeniu (zalecane 100 kg), • nośność całego regału zgodnie z obliczeniami producenta, • półki z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem, • ściany boczne pełne.	kpl	1.00
5	Rozdział	Biuro kadr		
5.1	Element	Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
5.1.1	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2`m2	szt	1.00
5.1.2	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	1.00
5.1.3	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z wykładzin dywanowych wraz z listwami	m2	8.30
5.1.4	KNNR 3/801/5	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów /parkiet/	m2	8.30
5.1.5	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z I piętra, załadunek i wywiezienie kontenerem na wysypisko zerwanych wykładzin posadzkowych wraz z opłatą za wysypisko. Odległość do 10km	kpl	1.00
5.1.6	KNRW 401/211/1	Skucie nierówności betonu na podłogach, głębokość do 1`cm	m2	8.30
5.1.7	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z parteru budynku	m3	0.08

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.1.8	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	0.08
5.1.9	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1'km ponad 1'km transportu - dalsze 5 km wywozu	m3	0.08
5.1.10	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3	0.08
5.1.11	Kalkulacja indywidualna	Załadunek i wywiezienie kontenerem wysypisko zerwanych wykładzin posadzkowych wraz z opłatą za wysypisko. Odległość do 10km	kpl	1.00
5.2	Element	Modernizacja posadzek		
5.2.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z pomieszczeń mebli o dużych gabarytach. Przemieszczanie mebli na jednej kondygnacji na odl. do 20m. Ponowne wniesienie i ustawienie mebli po wykonaniu robót	kpl	1.00
5.2.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	10.50
5.2.3	DC 19/706/4	Przygotowanie podłoża posadзки mineralnej samopoziomującej - odkurzenie	m2	10.50
5.2.4	DC 19/103/2	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2	m2	10.50
5.2.5	DC 19/103/3	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, układanie ręczne - pogrubienie o 1mm	m2	10.50
5.2.6	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny PCV, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2	10.50
5.2.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż posadзки z wykładziny z tworzyw sztucznych PCV- indywidualna wykładzina kauczukowa podłogowa gr 2 mm o rozproszonym wzorze w powierzchni załamującej refleksy świetlne, Właściwości antypoślizgowe R10.- montaż wg kolorystyki ustalonej z Zamawiającym wraz z zgrzewaniem i wywiniciem na ściany na wys10 cm	m2	11.03
5.3	Element	Modernizacja ścian		
5.3.1	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	28.35
5.3.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	28.35
5.3.3	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5'm2, (grubość 3' mm) na tynku	m2	28.35
5.3.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	28.35
5.3.5	KNR 217/137/1	Kratki wentylacyjne typ'A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000'mm R = 0.955 M = 1.000 S = 1.000	szt	1.00
5.4	Element	Remont sufitów		
5.4.1	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	9.90
5.4.2	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5' m2, (grubość 3' mm) na tynku	m2	9.90
5.4.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	9.90
5.4.4	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków wewnętrznych farbą zmywalną lateksową 2-krotne /sufity/	m2	9.90
5.5	Element	Stolarka drzwiowa wewnętrzna		
5.5.1	KNNR 2/1103/1	Drzwi wewnętrzne, okleinowane wraz z ościeżnicą systemową oraz okuciami	m2	1.80
5.6	Element	Instalacja elektryczna		
5.6.1	KNNR 5/511/3	Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń biurowych, przykręcane, sufitowe /PANEL LED 120X60 50W/	kpl	2.00
5.6.2	KNR 403/306/2	Wymiana gniazd wtorkowych o natężeniu prądu do 16'A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt	3.00
5.6.3	KNR 403/307/1 (1)	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, wyłącznik p.t. w puszcze	szt	1.00
5.7	Element	Instalacja wod, kan, CO		
5.7.1	KNNR 8/416/5	Analogia: Wymiana grzejnika, aluminiowy, powierzchnia ogrzewalna 10,0'm2	kpl	1.00
6	Rozdział	Biuro USC		
6.1	Element	Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
6.1.1	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2.00
6.1.2	KNR 401/818/5	Zerwanie posadзки z wykładzin dywanowych wraz z listwami	m2	18.40
6.1.3	KNNR 3/801/5	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów /parkiet/	m2	18.40
6.1.4	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z I piętra, załadunek i wywiezienie kontenerem na wysypisko zerwanych wykładzin posadzkowych wraz z opłatą za wysypisko. Odległość do 10km	kpl	1.00
6.1.5	KNRW 401/211/1	Skucie nierówności betonu na podłogach, głębokość do 1' cm	m2	18.40
6.1.6	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z parteru budynku	m3	0.18
6.1.7	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	0.18
6.1.8	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1'km ponad 1'km transportu - dalsze 5 km wywozu	m3	0.18
6.1.9	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3	0.18
6.2	Element	Modernizacja posadzek		
6.2.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z pomieszczeń mebli o dużych gabarytach. Przemieszczanie mebli na jednej kondygnacji na odl. do 20m. Ponowne wniesienie i ustawienie mebli po wykonaniu robót	kpl	1.00
6.2.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	18.40

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.2.3	DC 19/706/4	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopoziomującej - odkurzanie	m2	18.40
6.2.4	DC 19/103/2	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2	m2	18.40
6.2.5	DC 19/103/3	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, układanie ręczne - pogrubienie o 1mm	m2	18.40
6.2.6	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny PCV, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2	18.40
6.2.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i monaż posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych PCV- indywidualna wykładzina kauczukowa podłogowa gr 2 mm o rozproszonym wzorze w powierzchni załamującej refleksy świetlne, Właściwości antypoślizgowe R10.- montaż wg kolorystyki ustalonej z Zamawiającym wraz z zgrzewaniem i wywinieciem na ściany na wys10 cm	m2	19.32
6.3	Element	Modernizacja ścian		
6.3.1	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	50.90
6.3.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	50.90
6.3.3	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	50.90
6.3.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	50.90
6.3.5	KNR 217/137/1	Kratki wentylacyjne typ`A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000`mm R = 0.955 M = 1.000 S = 1.000	szt	1.00
6.4	Element	Remont sufitów		
6.4.1	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	18.40
6.4.2	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	18.40
6.4.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	18.40
6.4.4	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków wewnętrznych farbą zmywalną lateksową 2-krotne /sufity/	m2	18.40
6.5	Element	Instalacja elektryczna		
6.5.1	KNNR 5/511/3	Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń biurowych, przykręcane, sufitowe /PANEL LED 120X60 50W/	kpl	4.00
6.5.2	KNR 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16`A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt	5.00
6.5.3	KNR 403/307/1 (1)	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, wyłącznik p.t. w puszcze	szt	1.00
6.6	Element	Instalacja wod, kan, CO		
6.6.1	KNNR 8/416/5	Analogia: Wymiana grzejnika, aluminiowy, powierzchnia ogrzewalna 10,0`m2	kpl	1.00
7	Rozdział	Mienie komunalne - II piętro		
7.1	Element	Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
7.1.1	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2.00
7.1.2	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z wykładzin dywanowych wraz z listwami	m2	21.20
7.1.3	KNNR 3/801/5	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów /parkiet/	m2	21.20
7.1.4	KNRW 401/211/1	Skucie nierówności betonu na podłogach, głębokość do 1`cm	m2	21.20
7.1.5	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z parteru budynku	m3	0.21
7.1.6	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	0.21
7.1.7	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1`km ponad 1`km transportu - dalsze 5 km wywozu	m3	0.21
7.1.8	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3	0.21
7.1.9	Kalkulacja indywidualna	Załadunek i wywiezienie kontenerem wysypisko zerwanych wykładzin posadzkowych wraz z opłatą za wysypisko. Odległość do 10km	kpl	1.00
7.2	Element	Modernizacja posadzek		
7.2.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z pomieszczeń mebli o dużych gabarytach. Przemieszczanie mebli na jednej kondygnacji na odl. do 20m. Ponowne wniesienie i ustawienie mebli po wykonaniu robót	kpl	1.00
7.2.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	21.20
7.2.3	DC 19/706/4	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopoziomującej - odkurzanie	m2	21.20
7.2.4	DC 19/103/2	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2	m2	21.20
7.2.5	DC 19/103/3	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, układanie ręczne - pogrubienie o 1mm	m2	21.20
7.2.6	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny PCV, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2	21.20
7.2.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i monaż posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych PCV- indywidualna wykładzina kauczukowa podłogowa gr 2 mm o rozproszonym wzorze w powierzchni załamującej refleksy świetlne, Właściwości antypoślizgowe R10.- montaż wg kolorystyki ustalonej z Zamawiającym wraz z zgrzewaniem i wywinieciem na ściany na wys10 cm	m2	22.26
7.3	Element	Modernizacja ścian		
7.3.1	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	49.79
7.3.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	49.79

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7.3.3	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	49.79
7.3.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	49.79
7.3.5	KNR 217/137/1	Kratki wentylacyjne typ`A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000`mm R = 0.955 M = 1.000 S = 1.000	szt	1.00
7.4	Element	Remont sufitów		
7.4.1	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	21.20
7.4.2	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	21.20
7.4.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	21.20
7.4.4	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków wewnętrznych farbą zmywalną lateksową 2-krotne /sufity/	m2	21.20
7.5	Element	Instalacja elektryczna		
7.5.1	KNNR 5/511/3	Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń biurowych, przykręcane, sufitowe /PANEL LED 60X60 50W/	kpl	4.00
7.5.2	KNR 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16`A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt	5.00
7.5.3	KNR 403/307/1 (1)	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, wyłącznik p.t. w puszcze	szt	1.00
7.6	Element	Instalacja wod, kan, CO		
7.6.1	KNNR 8/416/5	Analogia: Wymiana grzejnika, aluminiowy, powierzchnia ogrzewalna 10,0`m2	kpl	1.00
8	Rozdział	Biuro radców - II piętro		
8.1	Element	Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
8.1.1	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2.00
8.1.2	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z wykładzin dywanowych wraz z listwami	m2	17.70
8.1.3	KNRW 401/211/1	Skucie nierówności betonu na podłogach, głębokość do 1`cm	m2	17.70
8.1.4	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z parteru budynku	m3	0.18
8.1.5	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	0.18
8.1.6	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1`km ponad 1`km transportu - dalsze 5 km wywozu	m3	0.18
8.1.7	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3	0.18
8.1.8	Kalkulacja indywidualna	Załadunek i wywiezienie kontenerem na wysypisko zerwanych wykładzin posadzkowych wraz z opłatą za wysypisko. Odległość do 10km.	kpl	1.00
8.2	Element	Modernizacja posadzek		
8.2.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z pomieszczeń mebli o dużych gabarytach. Przemieszczanie mebli na jednej kondygnacji na odl. do 20m. Ponowne wniesienie i ustawienie mebli po wykonaniu robót	kpl	1.00
8.2.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	17.70
8.2.3	DC 19/706/4	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopoziomującej - odkurzenie	m2	17.70
8.2.4	DC 19/103/2	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2	m2	17.70
8.2.5	DC 19/103/3	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, układanie ręczne - pogrubienie o 1mm	m2	17.70
8.2.6	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny PCV, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2	17.70
8.2.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych PCV- indywidualna wykładzina kauczukowa podłogowa gr 2 mm o rozproszonym wzorze w powierzchni załamującej refleksy świetlne, Właściwości antypoślizgowe R10.- montaż wg kolorystyki ustalonej z Zamawiającym wraz z zgrzewaniem i wywinieciem na ściany na wys10 cm	m2	18.59
8.3	Element	Modernizacja ścian		
8.3.1	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	44.42
8.3.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	44.42
8.3.3	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	44.42
8.3.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	44.42
8.3.5	KNR 217/137/1	Kratki wentylacyjne typ`A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000`mm R = 0.955 M = 1.000 S = 1.000	szt	1.00
8.4	Element	Remont sufitów		
8.4.1	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	17.70
8.4.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	17.70
8.4.3	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	17.70
8.4.4	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków wewnętrznych farbą zmywalną lateksową 2-krotne /sufity/	m2	17.70
8.5	Element	Instalacja elektryczna		
8.5.1	KNNR 5/511/3	Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń biurowych, przykręcane, sufitowe /PANEL LED 120X60 50W/	kpl	2.00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8.5.2	KNR 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16`A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt	3.00
8.5.3	KNR 403/307/1 (1)	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, wyłącznik p.t. w puszcze	szt	1.00
8.6	Element	Instalacja wod, kan, CO		
8.6.1	KNNR 8/416/5	Analogia: Wymiana grzejnika, aluminiowy, powierzchnia ogrzewalna 10,0`m2	kpl	1.00
9	Rozdział	Biuro - ochrona środowiska - II piętro		
9.1	Element	Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
9.1.1	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2.00
9.1.2	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z wykładzin dywanowych wraz z listwami	m2	11.30
9.1.3	KNNR 3/801/5	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów /parkiet/	m2	11.30
9.1.4	KNRW 401/211/1	Skucie nierówności betonu na podłogach, głębokość do 1`cm	m2	11.30
9.1.5	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z parteru budynku	m3	0.11
9.1.6	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	0.11
9.1.7	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1`km ponad 1`km transportu - dalsze 5 km wywozu	m3	0.11
9.1.8	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3	0.11
9.1.9	Kalkulacja indywidualna	Załadunek i wywiezienie kontenerem na wysypisko zerwanych wykładzin posadzkowych wraz z opłatą za wysypisko. Odległość do 10km.	kpl	1.00
9.2	Element	Modernizacja posadzek		
9.2.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z pomieszczeń mebli o dużych gabarytach. Przemieszczanie mebli na jednej kondygnacji na odl. do 20m.	kpl	1.00
9.2.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	11.30
9.2.3	DC 19/706/4	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopoziomującej - odkurzanie	m2	11.30
9.2.4	DC 19/103/2	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2	m2	11.30
9.2.5	DC 19/103/3	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, układanie ręczne - pogrubienie o 1mm	m2	11.30
9.2.6	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny PCV, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2	11.30
9.2.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i monaż posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych PCV- indywidualna wykładzina kauczukowa podłogowa gr 2 mm o rozproszonym wzorze w powierzchni załamującej refleksy świetlne, Właściwości antypoślizgowe R10.- montaż wg kolorystyki ustalonej z Zamawiającym wraz z zgrzewaniem i wywinieciem na ściany na wys10 cm	m2	11.87
9.3	Element	Modernizacja ścian		
9.3.1	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	36.45
9.3.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	36.45
9.3.3	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	36.45
9.3.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	36.45
9.3.5	KNR 217/137/1	Kratki wentylacyjne typ`A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000`mm R = 0.955 M = 1.000 S = 1.000	szt	1.00
9.4	Element	Remont sufitów		
9.4.1	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	11.30
9.4.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	11.30
9.4.3	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	11.30
9.4.4	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków wewnętrznych farbą zmywalną lateksową 2-krotne /sufity/	m2	11.30
9.5	Element	Instalacja elektryczna		
9.5.1	KNNR 5/511/3	Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń biurowych, przykręcane, sufitowe /PANEL LED 120X60 50W/	kpl	2.00
9.5.2	KNR 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16`A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt	3.00
9.5.3	KNR 403/307/1 (1)	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, wyłącznik p.t. w puszcze	szt	1.00
9.6	Element	Instalacja wod, kan, CO		
9.6.1	KNNR 8/416/5	Analogia: Wymiana grzejnika, aluminiowy, powierzchnia ogrzewalna 10,0`m2	kpl	1.00
10	Rozdział	Biuro - ewidencja ludności II piętro		
10.1	Element	Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
10.1.1	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2.00
10.1.2	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	19.80
10.1.3	KNRW 401/211/1	Skucie nierówności betonu na podłogach, głębokość do 1`cm	m2	19.80
10.1.4	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z parteru budynku	m3	0.20
10.1.5	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	0.20

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10.1.6	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1'km ponad 1'km transportu - dalsze 5 km wywozu	m3	0.20
10.1.7	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3	0.20
10.1.8	Kalkulacja indywidualna	Załadunek i wywiezienie kontenerem na wysypisko zerwanych wykładzin posadzkowych wraz z opłatą za wysypisko. Odległość do 10km	kpl	1.00
10.2	Element	Modernizacja posadzek		
10.2.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z pomieszczeń mebli o dużych gabarytach. Przemieszczanie mebli na jednej kondygnacji na odl. do 20m. Ponowne wniesienie i ustawienie mebli po wykonaniu robót	kpl	1.00
10.2.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	19.80
10.2.3	DC 19/706/4	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopoziomującej - odkurzanie	m2	19.80
10.2.4	DC 19/103/2	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2	m2	19.80
10.2.5	DC 19/103/3	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, układanie ręczne - pogrubienie o 1mm	m2	19.80
10.2.6	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny PCV, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2	19.80
10.2.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych PCV- indywidualna wykładzina kauczukowa podłogowa gr 2 mm o rozproszonym wzorze w powierzchni załamującej refleksy świetlne, Właściwości antypoślizgowe R10.- montaż wg kolorystyki ustalonej z Zamawiającym wraz z zgrzewaniem i wywinieciem na ściany na wys10 cm	m2	20.79
10.3	Element	Modernizacja ścian		
10.3.1	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	47.25
10.3.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	47.25
10.3.3	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5'm2, (grubość 3'mm) na tynku	m2	47.25
10.3.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	47.25
10.3.5	KNR 217/137/1	Kratki wentylacyjne typ 'A' - do przewodów murowych, o obwodach do 1000'mm R = 0.955 M = 1.000 S = 1.000	szt	1.00
10.4	Element	Remont sufitów		
10.4.1	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	19.80
10.4.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	19.80
10.4.3	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5'm2, (grubość 3'mm) na tynku	m2	19.80
10.4.4	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków wewnętrznych farbą zmywalną lateksową 2-krotne /sufity/	m2	19.80
10.5	Element	Instalacja elektryczna		
10.5.1	KNNR 5/511/3	Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń biurowych, przykręcane, sufitowe /PANEL LED 120X60 50W/	kpl	2.00
10.5.2	KNR 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16'A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt	5.00
10.5.3	KNR 403/307/1 (1)	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, wyłącznik p.t. w puszcze	szt	1.00
10.6	Element	Instalacja wod, kan, CO		
10.6.1	KNNR 8/416/5	Analogia: Wymiana grzejnika, aluminiowy, powierzchnia ogrzewalna 10,0'm2	kpl	1.00
11	Rozdział	Pomieszczenie techniczne - serwerownia		
11.1	Element	Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
11.1.1	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2.00
11.1.2	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	13.60
11.1.3	KNRW 401/211/1	Skucie nierówności betonu na podłogach, głębokość do 1'cm	m2	13.60
11.1.4	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z parteru budynku	m3	0.14
11.1.5	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	0.14
11.1.6	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1'km ponad 1'km transportu - dalsze 5 km wywozu	m3	0.14
11.1.7	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3	0.14
11.1.8	Kalkulacja indywidualna	Załadunek i wywiezienie kontenerem na wysypisko zerwanych wykładzin posadzkowych wraz z opłatą za wysypisko. Odległość do 10km	kpl	1.00
11.2	Element	Modernizacja posadzek		
11.2.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z pomieszczeń mebli o dużych gabarytach. Przemieszczanie mebli na jednej kondygnacji na odl. do 20m. Ponowne wniesienie i ustawienie mebli po wykonaniu robót	kpl	1.00
11.2.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	13.60
11.2.3	DC 19/706/4	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopoziomującej - odkurzanie	m2	13.60
11.2.4	DC 19/103/2	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2	m2	13.60
11.2.5	DC 19/103/3	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, układanie ręczne - pogrubienie o 1mm	m2	13.60
11.2.6	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny PCV, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2	13.60

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11.2.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i monaż posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych PCV- indywidualna wykładzina kauczukowa podłogowa gr 2 mm o rozproszonym wzorze w powierzchni załamującej refleksy świetlne, Właściwości antypoślizgowe R10.- montaż wg kolorystyki ustalonej z Zamawiającym wraz z zgrzewaniem i wywinięciem na ściany na wys10 cm	m2	14.28
11.3	Element	Modernizacja ścian		
11.3.1	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	39.15
11.3.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	39.15
11.3.3	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	39.15
11.3.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	39.15
11.3.5	KNR 217/137/1	Kratki wentylacyjne typ A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000 mm R = 0.955 M = 1.000 S = 1.000	szt	1.00
11.4	Element	Remont sufitów		
11.4.1	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	13.60
11.4.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	13.60
11.4.3	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	13.60
11.4.4	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków wewnętrznych farbą zmywalną lateksową 2-krotne /sufity/	m2	13.60
11.5	Element	Instalacja elektryczna		
11.5.1	KNNR 5/511/3	Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń biurowych, przykręcane, sufitowe /PANEL LED 120X60 50W/	kpl	2.00
11.5.2	KNR 403/306/2	Wymiana gniazd wtorkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt	3.00
11.5.3	KNR 403/307/1 (1)	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, wyłącznik p.t. w puszcze	szt	1.00
11.6	Element	Instalacja wod, kan, CO		
11.6.1	KNNR 8/416/5	Analogia: Wymiana grzejnika, aluminiowy, powierzchnia ogrzewalna 10,0 m2	kpl	1.00
12	Rozdział	Biuro - informatyk - II piętro		
12.1	Element	Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
12.1.1	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2.00
12.1.2	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z wykładzin dywanowych wraz z listwami	m2	13.60
12.1.3	KNNR 3/801/5	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów /parkiet/	m2	13.60
12.1.4	KNRW 401/211/1	Skucie nierówności betonu na podłogach, głębokość do 1 cm	m2	13.60
12.1.5	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z parteru budynku	m3	0.14
12.1.6	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	0.14
12.1.7	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - dalsze 5 km wywozu	m3	0.14
12.1.8	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3	0.14
12.1.9	Kalkulacja indywidualna	Załadunek i wywiezienie kontenerem na wysypisko zerwanych wykładzin posadzkowych wraz z opłatą za wysypisko. Odległość do 10km	kpl	1.00
12.2	Element	Modernizacja posadzek		
12.2.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z pomieszczeń mebli o dużych gabarytach. Przemieszczanie mebli na jednej kondygnacji na odl. do 20m. Ponowne wniesienie i ustawienie mebli po wykonaniu robót	kpl	1.00
12.2.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	13.60
12.2.3	DC 19/706/4	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopoziomującej - odkurzanie	m2	13.60
12.2.4	DC 19/103/2	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2	m2	13.60
12.2.5	DC 19/103/3	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą, układanie ręczne - pogrubienie o 1mm	m2	13.60
12.2.6	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny PCV, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2	13.60
12.2.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i monaż posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych PCV- indywidualna wykładzina kauczukowa podłogowa gr 2 mm o rozproszonym wzorze w powierzchni załamującej refleksy świetlne, Właściwości antypoślizgowe R10.- montaż wg kolorystyki ustalonej z Zamawiającym wraz z zgrzewaniem i wywinięciem na ściany na wys10 cm	m2	14.28
12.3	Element	Modernizacja ścian		
12.3.1	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	36.99
12.3.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	36.99
12.3.3	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	36.99
12.3.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	36.99
12.3.5	KNR 217/137/1	Kratki wentylacyjne typ A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000 mm R = 0.955 M = 1.000 S = 1.000	szt	1.00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12.4	Element	Remont sufitów		
12.4.1	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	13.60
12.4.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	13.60
12.4.3	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	13.60
12.4.4	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków wewnętrznych farbą zmywalną lateksową 2-krotne /sufity/	m2	13.60
12.5	Element	Instalacja elektryczna		
12.5.1	KNNR 5/511/3	Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń biurowych, przykręcane, sufitowe /PANEL LED 120X60 50W/	kpl	2.00
12.5.2	KNR 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt	3.00
12.5.3	KNR 403/307/1 (1)	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, wyłącznik p.t. w puszcze	szt	2.00