
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SMS. SZPAKI - KOLONIA
ADRES INWESTYCJI : SZPAKI - KOLONIA 36, 08-205 STARA KORNICA, DZ. NR EW. 94/1
INWESTOR : GMINA STARA KORNICA
ADRES INWESTORA : STARA KORNICA 191, 08-205 KORNICA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Kruzel (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 20.11.2025

Stawka roboczogodziny : 50.70 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.11.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² (2*2.36)+(1*2.05*2)	m ² m ²	 8.820	
				RAZEM	8.820
2 d.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych (1.20*2.5*0.25)+(1*2.05*0.25*3.00)	m ³ m ³	 2.288	
				RAZEM	2.288
3 d.1	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 4.27*3.60	m ² m ²	 15.372	
				RAZEM	15.372
4 d.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.70+1.40+1.40+1.40+1.40+1.40	m m	 8.700	
				RAZEM	8.700
5 d.1	KNR-W 4-01 1202-09 Sale główne Korytarz Kuchnia Zaplecze Sufity	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (14.77+7.75)*2*3.6 -(5*2.4*1.6)-(2*2.36) (7.75+2.4)*2*3.6 -(1*2.05)-(1.5*2.05)-(2*2.36)-(1*2.5) (4.27+4.91)*2*3.6 -(1*2.05*2)-(0.9*1.5*3) (4.27+1.9+2.72+2.72)*2*3.6 -1*2.5*2 46.39+46.39+23.58+23.58	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 162.144 -23.920 73.080 -12.345 66.096 -8.150 83.592 -5.000 139.940	
				RAZEM	475.437
6 d.1	KNR BC-02 0201-03	Czyszczenie ręczne sufitowych powierzchni betonowych 114.47+14.62+3.51+20.97+5.71+5.58+5.15	m ² m ²	 170.010	
				RAZEM	170.010
7 d.1	KNR BC-02 0201-02	Czyszczenie ręczne pionowych, skośnych cylindrycznych powierzchni betonowych poz.5	m ² m ²	 475.437	
				RAZEM	475.437
8 d.1	KNR-W 4-01 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą opryskiwania ciągłego poz.5	m ² m ²	 475.437	
				RAZEM	475.437
9 d.1	KNR 4-01 0710-01	Naprawa pęknięć na ścianach i sufitach 475.437*0.10	m ² m ²	 47.544	
				RAZEM	47.544
10 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 18.6*0.25	m ³ m ³	 4.650	
				RAZEM	4.650
11 d.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych 114.47	m ² m ²	 114.470	
				RAZEM	114.470
12 d.1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 7.75*30	m m	 232.500	
				RAZEM	232.500
13 d.1	KNR-W 4-01 0441-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 27.50	m m	 27.500	
				RAZEM	27.500
14 d.1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 27.50*0.3	m ² m ²	 8.250	
				RAZEM	8.250
15 d.1	KNR 4-04 1101-03 analogia	Transport materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km (149.93*0.04)+(82.2*0.14*0.12)+1.64	m ³ m ³	 9.018	
				RAZEM	9.018
16 d.1	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km poz.2+poz.10+5	m ³ m ³	 11.938	
				RAZEM	11.938

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-04 d.1 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 poz.16	m ³ m ³	 11.938	 11.938
				RAZEM	11.938
2		Roboty remontowe			
2.1		Roboty budowlane wewnętrzne			
18	KNR 2-31 d.2.1 0103-01 analogia	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę chudego betonu 114.47+18.60	m ² m ²	 133.070	 133.070
				RAZEM	133.070
19	KNR 2-02 d.2.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym poz.18*0.1	m ³ m ³	 13.307	 13.307
				RAZEM	13.307
20	KNR 2-02 d.2.1 0107-01 analogia	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 12 cm ((2.40+4.27+1.20+1.20+1.02+0.77+0.95+1.15+1.95+3.30)*3.60)-(0.8*2.00*3.00)	m ² m ²	 60.756	 60.756
				RAZEM	60.756
21	KNR 4-01 d.2.1 0304-02 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (1*2.05*0.25*2.00)+(1.45*0.9*0.25)	m ³ m ³	 1.351	 1.351
				RAZEM	1.351
22	KNR-W 2-02 d.2.1 0606-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - podposadzkowa 170.01	m ² m ²	 170.010	 170.010
				RAZEM	170.010
23	KNR 2-02 d.2.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm poz.22	m ² m ²	 170.010	 170.010
				RAZEM	170.010
24	KNR 2-02 d.2.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko poz.22	m ² m ²	 170.010	 170.010
				RAZEM	170.010
25	KNR 2-02 d.2.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 6 poz.22	m ² m ²	 170.010	 170.010
				RAZEM	170.010
26	NNRNKB d.2.1 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.22	m ² m ²	 170.010	 170.010
				RAZEM	170.010
27	KNR 0-12 d.2.1 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 16.98+45.04	m m	 62.020	 62.020
				RAZEM	62.020
28	KNR-W 2-02 d.2.1 0829-01 analogia	Równanie ścian tynkiem gipsowym ręcznym Goldband - na ścianach 285.25	m ² m ²	 285.250	 285.250
				RAZEM	285.250
29	KNR 2-02 d.2.1 0822-06 glazura	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm ((1.54*4)+(2.4*2)+(4.27*2)+(4.91*2)+(2.72*2)+(2.1*2)+(2.72*2)+(1.9*2))*2.1	m ² m ²	 101.220	 101.220
				RAZEM	101.220
30	KNR 2-02 d.2.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.28-poz.29	m ² m ²	 184.030	 184.030
				RAZEM	184.030
31	KNNR 2 d.2.1 1802-01	Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm (2.40*5)+(0.9*3)	m m	 14.700	 14.700
				RAZEM	14.700
32	KNR AT-02 d.2.1 2058-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych ORTH w gotowych otworach 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
33	KNR 2-02 d.2.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1*2.5*6	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
34 d.2.1	KNR 2-02 1501-11	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą klejową podłoży gipsowych na ścianach	m ²		
		poz.30	m ²	184.030	
				RAZEM	184.030
2.2		Obróbki blacharskie			
35 d.2.2	KNR K-05 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
		27.5	m	27.500	
				RAZEM	27.500
36 d.2.2	KNR 0-18 2614-01 analogia	Montaż podbitki z blachy trapezowej powlekanie T7	m ²		
		(27.10+9.20+27.10+9.20)*0.30	m ²	21.780	
				RAZEM	21.780
37 d.2.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		27.5*0.35	m ²	9.625	
				RAZEM	9.625
38 d.2.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
	Obróbka nad- rynnowa	27.5*0.25	m ²	6.875	
	Obróbka pod- rynnowa	27.5*0.25	m ²	6.875	
				RAZEM	13.750
39 d.2.2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		27.50	m	27.500	
				RAZEM	27.500
40 d.2.2	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		3*3.5	m	10.500	
				RAZEM	10.500