
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont wybranych pomieszczeń Narodowego Muzeum Techniki

ADRES INWESTYCJI: WARSZAWA, PLAC DEFIL AD 1
PAŁAC KULTURY I NAUKI
GMACH G

NAZWA INWESTORA: NARODOWE MUZEUM TECHNIKI

ADRES INWESTORA: WARSZAWA, PLAC DEFIL AD 1
PAŁAC KULTURY I NAUKI
GMACH G

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Michał Majek

DATA OPRACOWANIA:

08.05.2026

Klauzula stosowania zamienników:

Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach itp. należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się możliwość stosowania rozwiązań równoważnych, tj. produktów, materiałów i urządzeń (w oparciu o wyroby innych producentów) pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w niniejszej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.05.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		1.24 - pokój biurowy			
1.1		Demontaże, rusztowania i zabezpieczenia			
1 d.1.1		Przeniesienie wyposażenia (na czas remontu) do innego pomieszczenia wskazanego przez zamawiającego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową	m2		
		36,25	m2	36,250	
				RAZEM	36,250
1.2		Lampy			
3 d.1.2	KNR 19-01 1210-02 analogia	Ostrożne demontaż lamp ozdobnych kwadratowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1.2		czyszczenie, naprawa i konserwacja zdemontowanych lamp	szt		
		poz.3	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1.2		montaż lamp po ich konserwacji	szt		
		poz.3	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3		Tynki i powierzchnie malowane			
6 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.15 + poz.16	m2	113,747	
				RAZEM	113,747
7 d.1.3	KNR 19-01 1310-01 analogia	Usunięcie wypraw malarskich przy pomocy specjalistycznego preparatu z tynków ścian, lub przy pomocy innej metody zgodnej z PPK	m2		
		$23,58 * 3,52 - 1,28 * 2,28 - 2,68 * 2,45 + 0,45 * (1,28 + 2,28 * 2) + 0,40 * (2,68 + 2,45 * 2)$	m2	79,177	
				RAZEM	79,177
8 d.1.3	KNR 19-01 1310-02 analogia	Usunięcie wypraw malarskich przy pomocy specjalistycznego preparatu z tynków sufitów, lub przy pomocy innej metody zgodnej z PPK	m2		
		34,57	m2	34,570	
				RAZEM	34,570
9 d.1.3	KNR AT-50 0101-01	Skucie zmurzałych tynków Założono konieczność odbicia 2% powierzchni istniejących tynków	m2		
		poz.7 * 2%	m2	1,584	
				RAZEM	1,584
10 d.1.3	KNR AT-50 0101-04	Oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.9	m2	1,584	
				RAZEM	1,584
11 d.1.3	KNR AT-50 0107-01	Ręczne gruntowanie podłoży mineralnych pionowych	m2		
		poz.9	m2	1,584	
				RAZEM	1,584
12 d.1.3	KNR AT-50 0602-03	Odtworzenie tynków i rekonstrukcja brakujących elementów w technologii wapiennej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.9	m2	1,584	
				RAZEM	1,584
13 d.1.3		Ewentualne podklejanie oryginalnych fragmentów zapraw tynkarskich, odspojonych od podłoża, zaprawami iniekcyjnymi na bazie wapna, bez obciążania podłoża Założono konieczność podklejenia 2% powierzchni istniejących tynków	m2		
		poz.7 * 2%	m2	1,584	
				RAZEM	1,584
14 d.1.3	KNR AT-50 0107-01	Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych - wzmocnienie	m2		
		poz.15 + poz.16	m2	113,747	
				RAZEM	113,747
15 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami zolo-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.8	m2	34,570	
				RAZEM	34,570
16 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami zolo-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.7	m2	79,177	
				RAZEM	79,177
1.4		Sztukateria			
17 d.1.4		Mechaniczne oczyszczenie powierzchni sztukaterii z powłok malarskich, szpachlówek, luźnych nawarstwień, brudu, nalotów itp.	dm2		
		235,7 * 2,5	dm2	589,250	
				RAZEM	589,250
18 d.1.4		Strukturalnie wzmocnienie i skonsolidowanie osłabionych parti faset i listew preparatem hydrofilnym przez nanoszenie go pędzlem na zdegradowaną strukturę zapraw Założono konieczność wzmocnienia 10% powierzchni	dm2		
		poz.17 * 0,1	dm2	58,925	
				RAZEM	58,925
19 d.1.4		Ustabilizować i skleić ruchome, niestabilne i rozwarstwione fragmenty sztukaterii stosując preparat na bazie wapna Założono konieczność sklejenia 10% powierzchni	dm2		
		poz.17 * 0,1	dm2	58,925	
				RAZEM	58,925
20 d.1.4	KNR 19-01 0819-02	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 15 cm Założono konieczność uzupełnienia 5% ogólnej długości wszystkich profili	m		
		23,57 * 0,05	m	1,179	
				RAZEM	1,179
21 d.1.4		Uzupełnienie ubytków (drobne pęknięcia, wżery, uszkodzenia mechaniczne) przy pomocy szpachlówek Założono konieczność szpachlowania 20% powierzchni	dm2		
		poz.17 * 0,2	dm2	117,850	
				RAZEM	117,850
22 d.1.4	KNR AT-55 0101-03	Gruntowanie podłoża	m2		
		poz.17 / 100	m2	5,893	
				RAZEM	5,893
23 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami zolo-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.22	m2	5,893	
				RAZEM	5,893
1.5		Parkiet z listwami przypodłgowymi			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1.5	KNR 9-36 0204-02	Ostrożny demontaż parkietów ułożonych na klej wraz z listwami przypodłogowymi wraz z posegregowaniem do ponownego wykorzystania Demontaż parkietu w miejscach występowania największych zniszczeń. Założono demontaż 1m2 na jedno miejsce	m2		
		1 * 1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.5	KNR 4-01 0820-01 analogia	Naprawa podłoża poprzez wymianę spróchniałych i zawilgoconych desek w miejscach gdzie zdemontowano parkiet wraz z zaimpregnowaniem środkami chroniącymi przed wilgocią, grzybami i drewnojadami w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m2		
		poz.24	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.5	KNR-W 4- 01 0814-03	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu - parkiet mozaikowy	m2		
		poz.24	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1.5	KNR-W 4- 01 0815-07	Wymiana cokołów z drewna liściastego Założono konieczność wymiany 10% istniejących cokołów	m		
		$(23,58 - 1,28 + 0,45 * 2) * 10\%$	m	2,320	
				RAZEM	2,320
28 d.1.5	KNR 19-01 0933-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych	m2		
		poz.2	m2	36,250	
				RAZEM	36,250
29 d.1.5	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 Listwy przypodłogowe	m2		
		$0,25 * (23,58 - 1,28 + 0,45 * 2)$	m2	5,800	
				RAZEM	5,800
30 d.1.5	KNR 19-01 1309-06	Dwukrotne lakierowanie listew przypodłogowych	m2		
		poz.29	m2	5,800	
				RAZEM	5,800
31 d.1.5	KNR-W 3 0504-03 analogia	Dwukrotna impregnacja p.poż. drewna metodą smarowania drewna	m2		
		poz.28	m2	36,250	
				RAZEM	36,250
32 d.1.5	KNR 19-01 0933-04	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m2		
		poz.28	m2	36,250	
				RAZEM	36,250
1.6		Elementy metaloplastyki takie jak osłony grzejnikowe lub kratki wentylacyjne			
33 d.1.6	TZKNC N-K /XVII t.02-b.2A	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - przedmioty o formach skomplikowanych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze złożonym lub bardzo złożonym; pow. gładka; stopień trudności - trudny Ozdobne kraty mosiężne (osłony wylotów kanałów wentylacyjnych)	dm2		
		3 * 3	dm2	9,000	
				RAZEM	9,000
1.7		Stolarka Okienna i drzwiowa			
34 d.1.7		Konserwacja okien drewnianych wykonana zgodnie z programem prac konserwatorskich	dm2		
		26,8 * 24,5 * 4	dm2	2 626,400	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2 626,400
35 d.1.7		Konserwacja parapetów drewnianych wykonana zgodnie z programem prac konserwatorskich	dm2		
		4,5 * 26,8 * 1,1	dm2	132,660	
				RAZEM	132,660
2		1.21 - korytarz wschodni			
2.1		Demontaże, rusztowania i zabezpieczenia			
36 d.2.1		Demontaż elementów wystawowych z przeniesieniem na poziom -1. Instalacja do ponownego wykorzystania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2.1		Demontaż zbędnych przewodów instalacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2.1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową	m2		
		59,95	m2	59,950	
				RAZEM	59,950
2.2		Lampy			
39 d.2.2	KNR 19-01 1210-02 analogia	Ostrożne demontaż lamp ozdobnych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
40 d.2.2		czyszczenie, naprawa i konserwacja zdemontowanych lamp	szt		
		poz.39	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
41 d.2.2		montaż lamp po ich konserwacji	szt		
		poz.39	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
2.3		Tynki i powierzchnie malowane			
42 d.2.3	KNR 4-01 1204-08 z.sz. 2.2 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m	m2		
		poz.51 + poz.52	m2	259,213	
				RAZEM	259,213
43 d.2.3	KNR 19-01 1310-01 analogia	Usunięcie wypraw malarskich przy pomocy specjalistycznego preparatu z tynków ścian, lub przy pomocy innej metody zgodnej z PPK	m2		
		62,26 * 3,52 - 1,28 * 2,28 * 6 - 0,80 * 2,00 - 0,70 * 2,00 * 2 + 0,45 * (1,28 + 2,28 * 2)	m2	199,873	
				RAZEM	199,873
44 d.2.3	KNR 19-01 1310-02 analogia	Usunięcie wypraw malarskich przy pomocy specjalistycznego preparatu z tynków sufitów, lub przy pomocy innej metody zgodnej z PPK	m2		
		59,34	m2	59,340	
				RAZEM	59,340
45 d.2.3	KNR AT-50 0101-01	Skucie zmurszałych tynków Założono konieczność odbicia 2% powierzchni istniejących tynków	m2		
		poz.43 * 2%	m2	3,997	
				RAZEM	3,997

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.2.3	KNR AT-50 0101-04	Oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.45	m2	3,997	
				RAZEM	3,997
47 d.2.3	KNR AT-50 0107-01	Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych pionowych	m2		
		poz.45	m2	3,997	
				RAZEM	3,997
48 d.2.3	KNR AT-50 0602-03	Odtworzenie tynków i rekonstrukcja brakujących elementów w technologii wapiennej	m2		
		poz.45	m2	3,997	
				RAZEM	3,997
49 d.2.3		Ewentualne podklejanie oryginalnych fragmentów zapraw tynkarskich, odspojonych od podłoża, zaprawami iniekcyjnymi na bazie wapna, bez obciążania podłoża Założono konieczność podklejenia 2% powierzchni istniejących tynków	m2		
		poz.43 * 2%	m2	3,997	
				RAZEM	3,997
50 d.2.3	KNR AT-50 0107-01	Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych - wzmocnienie	m2		
		poz.51 + poz.52	m2	259,213	
				RAZEM	259,213
51 d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami żoło-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		59,34	m2	59,340	
				RAZEM	59,340
52 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami żoło-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$62,26 * 3,52 - 1,28 * 2,28 * 6 - 0,80 * 2,00 - 0,70 * 2,00 * 2 + 0,45 * (1,28 + 2,28 * 2)$	m2	199,873	
				RAZEM	199,873
2.4		Sztukateria			
53 d.2.4		Mechaniczne oczyszczenie powierzchni sztukaterii z powłok malarskich, szpachlówek, luźnych nawarstwień, brudu, nalotów itp.	dm2		
		602 * 2,5	dm2	1 505,000	
				RAZEM	1 505,000
54 d.2.4		Strukturalnie wzmocnienie i skonsolidowanie osłabionych parti faset i listew preparatem hydrofilnym przez nanoszenie go pędzlem na zdegradowaną strukturę zapraw Założono konieczność wzmocnienia 10% powierzchni	dm2		
		poz.53 * 0,1	dm2	150,500	
				RAZEM	150,500
55 d.2.4		Ustabilizować i skleić ruchome, niestabilne i rozwarstwione fragmenty sztukaterii stosując preparat na bazie wapna Założono konieczność sklejenia 10% powierzchni	dm2		
		poz.53 * 0,1	dm2	150,500	
				RAZEM	150,500
56 d.2.4	KNR 19-01 0819-02	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 15 cm Założono konieczność uzupełnienia 5% ogólnej długości wszystkich profili	m		
		60,20 * 0,05	m	3,010	
				RAZEM	3,010
57 d.2.4		Uzupełnienie ubytków (drobne pęknięcia, wżery, uszkodzenia mechaniczne) przy pomocy szpachlówek Założono konieczność szpachlowania 20% powierzchni	dm2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.53 * 0,2	dm2	301,000	
				RAZEM	301,000
58 d.2.4	KNR AT-55 0101-03	Gruntowanie podłoża	m2		
		poz.53 / 100	m2	15,050	
				RAZEM	15,050
59 d.2.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami żółto-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.58	m2	15,050	
				RAZEM	15,050
2.5		Parkiet z listwami przypodłogowymi			
60 d.2.5	KNR 9-36 0204-02	Ostrożny demontaż parkietów ułożonych na klej wraz z listwami przypodłogowymi wraz z posegregowaniem do ponownego wykorzystania Demontaż parkietu w miejscach występowania największych zniszczeń. Założono demontaż 1m2 na jedno miejsce	m2		
		9 * 1	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
61 d.2.5	KNR 4-01 0820-01 analogia	Naprawa podłoża poprzez wymianę spróchniałych i zawilgoconych desek w miejscach gdzie zdemontowano parkiet wraz z zaimpregnowaniem środkami chroniącymi przed wilgocią, grzybami i drewnojadami w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m2		
		poz.60	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
62 d.2.5	KNR-W 4- 01 0814-03	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu - parkiet mozaikowy	m2		
		poz.60	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
63 d.2.5	KNR-W 4- 01 0815-07	Wymiana cokołów z drewna liściastego Założono konieczność wymiany 10% istniejących cokołów	m		
		$(62,26 - 1,28 * 6 - 0,8 - 0,7 - 0,7 + 0,45 * 2) * 10\%$	m	5,328	
				RAZEM	5,328
64 d.2.5	KNR 19-01 0933-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych	m2		
		poz.38	m2	59,950	
				RAZEM	59,950
65 d.2.5	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 Listwy przypodłogowe	m2		
		$0,25 * (62,26 - 1,28 * 6 - 0,8 - 0,7 - 0,7 + 0,45 * 2)$	m2	13,320	
				RAZEM	13,320
66 d.2.5	KNR 19-01 1309-06	Dwukrotne lakierowanie listew przypodłogowych	m2		
		poz.65	m2	13,320	
				RAZEM	13,320
67 d.2.5	KNR-W 3 0504-03 analogia	Dwukrotna impregnacja p.poż. drewna metodą smarowania drewna	m2		
		poz.64	m2	59,950	
				RAZEM	59,950
68 d.2.5	KNR 19-01 0933-04	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m2		
		poz.64	m2	59,950	
				RAZEM	59,950
2.6		Elementy metaloplastyki takie jak osłony grzejnikowe lub kratki wentylacyjne			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.2.6	TZKNC N-K /XVII t.02-b.2A	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - przedmioty o formach skomplikowanych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze złożonym lub bardzo złożonym; pow. gładka; stopień trudności - trudny Ozdobne kraty mosiężne (osłony wylotów kanałów wentylacyjnych)	dm2		
		6 * 6 * 2	dm2	72,000	
				RAZEM	72,000
2.7		Stolarka Okienna i drzwiowa			
70 d.2.7		Konserwacja drzwi drewnianych wykonana zgodnie z programem prac konserwatorskich - drzwi dwuskrzydłowe	dm2		
		12,8 * 22,8 * 6 * 2	dm2	3 502,080	
				RAZEM	3 502,080
71 d.2.7		Konserwacja drzwi drewnianych wykonana zgodnie z programem prac konserwatorskich - drzwi jednoskrzydłowe	dm2		
		7,0 * 20,0 * 2 * 2 + 8,10 * 20,0 * 2	dm2	884,000	
				RAZEM	884,000
3		1.25 - pokój biurowy			
3.1		Demontaże, rusztowania i zabezpieczenia			
72 d.3.1		Przeniesienie wyposażenia (na czas remontu) do innego pomieszczenia wskazanego przez zamawiającego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.3.1		Demontaż zbędnych przewodów instalacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.3.1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową	m2		
		34,48	m2	34,480	
				RAZEM	34,480
3.2		Lampy			
75 d.3.2	KNR 19-01 1210-02 analogia	Ostrożne demontaż lamp ozdobnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
76 d.3.2		czyszczenie, naprawa i konserwacja zdemontowanych lamp	szt		
		poz.75	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
77 d.3.2		montaż lamp po ich konserwacji	szt		
		poz.75	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3.3		Tynki i powierzchnie malowane			
78 d.3.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.87 + poz.88	m2	118,197	
				RAZEM	118,197
79 d.3.3	KNR 19-01 1310-01 analogia	Usunięcie wypraw malarskich przy pomocy specjalistycznego preparatu z tynków ścian, lub przy pomocy innej metody zgodnej z PPK	m2		
		25,06 * 3,52 - 1,28 * 2,28 - 2,68 * 2,45 + 0,45 * (1,28 + 2,28 * 2) + 0,40 * (2,68 + 2,45 * 2)	m2	84,387	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	84,387
80 d.3.3	KNR 19-01 1310-02 analogia	Usunięcie wypraw malarskich przy pomocy specjalistycznego preparatu z tynków sufitów, lub przy pomocy innej metody zgodnej z PPK	m2		
		33,81	m2	33,810	
				RAZEM	33,810
81 d.3.3	KNR AT-50 0101-01	Skucie zmurszałych tynków Założono konieczność odbicia 2% powierzchni istniejących tynków	m2		
		poz.79 * 2%	m2	1,688	
				RAZEM	1,688
82 d.3.3	KNR AT-50 0101-04	Oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.81	m2	1,688	
				RAZEM	1,688
83 d.3.3	KNR AT-50 0107-01	Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych pionowych	m2		
		poz.81	m2	1,688	
				RAZEM	1,688
84 d.3.3	KNR AT-50 0602-03	Odtworzenie tynków i rekonstrukcja brakujących elementów w technologii wapiennej	m2		
		poz.81	m2	1,688	
				RAZEM	1,688
85 d.3.3		Ewentualne podklejanie oryginalnych fragmentów zapraw tynkarskich, odspojonych od podłoża, zaprawami iniekcyjnymi na bazie wapna, bez obciążania podłoża Założono konieczność podklejenia 2% powierzchni istniejących tynków	m2		
		poz.79 * 2%	m2	1,688	
				RAZEM	1,688
86 d.3.3	KNR AT-50 0107-01	Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych - wzmocnienie	m2		
		poz.87 + poz.88	m2	118,197	
				RAZEM	118,197
87 d.3.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami żelazo-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.80	m2	33,810	
				RAZEM	33,810
88 d.3.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami żelazo-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.79	m2	84,387	
				RAZEM	84,387
3.4		Sztukateria			
89 d.3.4		Mechaniczne oczyszczenie powierzchni sztukaterii z powłok malarskich, szpachlówek, luźnych nawarstwień, brudu, nalotów itp.	dm2		
		233,1 * 2,5	dm2	582,750	
				RAZEM	582,750
90 d.3.4		Strukturalnie wzmocnienie i skonsolidowanie osłabionych parti faset i listew preparatem hydrofilnym przez nanoszenie go pędzlem na zdegradowaną strukturę zapraw Założono konieczność wzmocnienia 10% powierzchni	dm2		
		poz.89 * 0,1	dm2	58,275	
				RAZEM	58,275
91 d.3.4		Ustabilizować i skleić ruchome, niestabilne i rozwarstwione fragmenty sztukaterii stosując preparat na bazie wapna Założono konieczność sklejenia 10% powierzchni	dm2		
		poz.89 * 0,1	dm2	58,275	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	58,275
92 d.3.4	KNR 19-01 0819-02	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 15 cm Założono konieczność uzupełnienia 5% ogólnej długości wszystkich profili	m		
		23,31 * 0,05	m	1,166	
				RAZEM	1,166
93 d.3.4		Uzupełnienie ubytków (drobne pęknięcia, wżery, uszkodzenia mechaniczne) przy pomocy szpachlówek Założono konieczność szpachlowania 20% powierzchni	dm2		
		poz.89 * 0,2	dm2	116,550	
				RAZEM	116,550
94 d.3.4	KNR AT-55 0101-03	Grunтовanie podłoża	m2		
		poz.89 / 100	m2	5,828	
				RAZEM	5,828
95 d.3.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami żółto-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.94	m2	5,828	
				RAZEM	5,828
3.5		Parkiet z listwami przypodłogowymi			
96 d.3.5	KNR 9-36 0204-02	Ostrożny demontaż parkietów ułożonych na klej wraz z listwami przypodłogowymi wraz z posegregowaniem do ponownego wykorzystania Demontaż parkietu w miejscach występowania największych zniszczeń. Założono demontaż 1m2 na jedno miejsce	m2		
		1 * 1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.3.5	KNR 4-01 0820-01 analogia	Naprawa podłoża poprzez wymianę spróchniałych i zawilgoconych desek w miejscach gdzie zdemontowano parkiet wraz z zaimpregnowaniem środkami chroniącymi przed wilgocią, grzybami i drewnojadami w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m2		
		poz.96	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.3.5	KNR-W 4- 01 0814-03	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu - parkiet mozaikowy	m2		
		poz.96	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.3.5	KNR-W 4- 01 0815-07	Wymiana cokołów z drewna liściastego Założono konieczność wymiany 10% istniejących cokołów	m		
		(25,06 - 1,28 + 0,45 * 2) * 10%	m	2,468	
				RAZEM	2,468
100 d.3.5	KNR 19-01 0933-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych	m2		
		poz.74	m2	34,480	
				RAZEM	34,480
101 d.3.5	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 Listwy przypodłogowe	m2		
		0,25 * (25,06 - 1,28 + 0,45 * 2)	m2	6,170	
				RAZEM	6,170
102 d.3.5	KNR 19-01 1309-06	Dwukrotne lakierowanie listew przypodłogowych	m2		
		poz.101	m2	6,170	
				RAZEM	6,170

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103 d.3.5	KNNR-W 3 0504-03 analogia	Dwukrotna impregnacja p.poż. drewna metodą smarowania drewna	m2		
		poz.100	m2	34,480	
				RAZEM	34,480
104 d.3.5	KNR 19-01 0933-04	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m2		
		poz.100	m2	34,480	
				RAZEM	34,480
3.6		Elementy metaloplastyki takie jak osłony grzejnikowe lub kratki wentylacyjne			
105 d.3.6	TZKNC N-K /XVII t.02-b.2A	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - przedmioty o formach skomplikowanych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze złożonym lub bardzo złożonym; pow. gładka; stopień trudności - trudny	dm2		
		Ozdobne kraty mosiężne (osłony wylotów kanałów wentylacyjnych)			
		3 * 3	dm2	9,000	
				RAZEM	9,000
3.7		Stolarka Okienna i drzwiowa			
106 d.3.7		Konserwacja okien drewnianych wykonana zgodnie z programem prac konserwatorskich	dm2		
		26,8 * 24,5 * 4	dm2	2 626,400	
				RAZEM	2 626,400
107 d.3.7		Konserwacja parapetów drewnianych wykonana zgodnie z programem prac konserwatorskich	dm2		
		4,5 * 26,8 * 1,1	dm2	132,660	
				RAZEM	132,660
4		1.26 - pokój biurowy			
4.1		Demontaże, rusztowania i zabezpieczenia			
108 d.4.1		Przeniesienie wyposażenia (na czas remontu) do innego pomieszczenia wskazanego przez zamawiającego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d.4.1		Demontaż zbędnych przewodów instalacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.4.1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową	m2		
		29,40	m2	29,400	
				RAZEM	29,400
4.2		Lampy			
111 d.4.2	KNR 19-01 1210-02 analogia	Ostrożne demontaż lamp ozdobnych półokrągłych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
112 d.4.2		czyszczenie, naprawa i konserwacja zdemontowanych lamp	szt		
		poz.111	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
113 d.4.2		montaż lamp po ich konserwacji	szt		
		poz.111	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4.3		Tynki i powierzchnie malowane			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114 d.4.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz. 123 + poz. 124	m2	102,098	
				RAZEM	102,098
115 d.4.3	KNR 19-01 1310-01 analogia	Usunięcie wypraw malarskich przy pomocy specjalistycznego preparatu z tynków ścian, lub przy pomocy innej metody zgodnej z PPK	m2		
		$21,15 * 3,52 - 1,28 * 2,28 + 0,45 * (1,28 + 2,28 * 2)$	m2	74,158	
				RAZEM	74,158
116 d.4.3	KNR 19-01 1310-02 analogia	Usunięcie wypraw malarskich przy pomocy specjalistycznego preparatu z tynków sufitów, lub przy pomocy innej metody zgodnej z PPK	m2		
		27,94	m2	27,940	
				RAZEM	27,940
117 d.4.3	KNR AT-50 0101-01	Skucie zmurszałych tynków Założono konieczność odbicia 2% powierzchni istniejących tynków	m2		
		poz. 115 * 2%	m2	1,483	
				RAZEM	1,483
118 d.4.3	KNR AT-50 0101-04	Oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz. 117	m2	1,483	
				RAZEM	1,483
119 d.4.3	KNR AT-50 0107-01	Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych pionowych	m2		
		poz. 117	m2	1,483	
				RAZEM	1,483
120 d.4.3	KNR AT-50 0602-03	Odtworzenie tynków i rekonstrukcja brakujących elementów w technologii wapiennej	m2		
		poz. 117	m2	1,483	
				RAZEM	1,483
121 d.4.3		Ewentualne podklejanie oryginalnych fragmentów zapraw tynkarskich, odspojonych od podłoża, zaprawami iniekcyjnymi na bazie wapna, bez obciążania podłoża Założono konieczność podklejenia 2% powierzchni istniejących tynków	m2		
		poz. 115 * 2%	m2	1,483	
				RAZEM	1,483
122 d.4.3	KNR AT-50 0107-01	Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych - wzmocnienie	m2		
		poz. 123 + poz. 124	m2	102,098	
				RAZEM	102,098
123 d.4.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami zolo-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz. 116	m2	27,940	
				RAZEM	27,940
124 d.4.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami zolo-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 115	m2	74,158	
				RAZEM	74,158
4.4		Sztukateria			
125 d.4.4		Mechaniczne oczyszczenie powierzchni sztukaterii z powłok malarskich, szpachlówek, luźnych nawarstwień, brudu, nalotów itp.	dm2		
		211,5 * 2,5	dm2	528,750	
				RAZEM	528,750

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
126 d.4.4		Strukturalnie wzmocnienie i skonsolidowanie osłabionych parti faset i listew preparatem hydrofilnym przez nanoszenie go pędzlem na zdegradowaną strukturę zapraw Założono konieczność wzmocnienia 10% powierzchni	dm2		
		poz.125 * 0,1	dm2	52,875	
				RAZEM	52,875
127 d.4.4		Ustabilizować i skleić ruchome, niestabilne i rozwarstwione fragmenty sztukaterii stosując preparat na bazie wapna Założono konieczność sklejenia 10% powierzchni	dm2		
		poz.125 * 0,1	dm2	52,875	
				RAZEM	52,875
128 d.4.4	KNR 19-01 0819-02	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 15 cm Założono konieczność uzupełnienia 5% ogólnej długości wszystkich profili	m		
		21,15 * 0,05	m	1,058	
				RAZEM	1,058
129 d.4.4		Uzupełnienie ubytków (drobne pęknięcia, wżery, uszkodzenia mechaniczne) przy pomocy szpachlówek Założono konieczność szpachlowania 20% powierzchni	dm2		
		poz.125 * 0,2	dm2	105,750	
				RAZEM	105,750
130 d.4.4	KNR AT-55 0101-03	Grunтовanie podłoża	m2		
		poz.125 / 100	m2	5,288	
				RAZEM	5,288
131 d.4.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami zolo-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.130	m2	5,288	
				RAZEM	5,288
4.5		Parkiet z listwami przypodłogowymi			
132 d.4.5	KNR 9-36 0204-02	Ostrożny demontaż parkietów ułożonych na klej wraz z listwami przypodłogowymi wraz z posegregowaniem do ponownego wykorzystania Demontaż parkietu w miejscach występowania największych zniszczeń. Założono demontaż 1m2 na jedno miejsce	m2		
		1 * 1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.4.5	KNR 4-01 0820-01 analogia	Naprawa podłoża poprzez wymianę spróchniałych i zawilgoconych desek w miejscach gdzie zdemontowano parkiet wraz z zaimpregnowaniem środkami chroniącymi przed wilgocią, grzybami i drewnojadami w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m2		
		poz.132	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
134 d.4.5	KNR-W 4- 01 0814-03	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu - parkiet mozaikowy	m2		
		poz.132	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.4.5	KNR-W 4- 01 0815-07	Wymiana cokołów z drewna liściastego Założono konieczność wymiany 10% istniejących cokołów	m		
		(21,15 - 1,28 + 0,45 * 2) * 10%	m	2,077	
				RAZEM	2,077
136 d.4.5	KNR 19-01 0933-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych	m2		
		poz.110	m2	29,400	
				RAZEM	29,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
137 d.4.5	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 Listwy przypodłogowe	m2		
		0,25 * (21,15 - 1,28 + 0,45 * 2)	m2	5,193	
				RAZEM	5,193
138 d.4.5	KNR 19-01 1309-06	Dwukrotne lakierowanie listew przypodłogowych	m2		
		poz.137	m2	5,193	
				RAZEM	5,193
139 d.4.5	KNNR-W 3 0504-03 analogia	Dwukrotna impregnacja p.poz. drewna metodą smarowania drewna	m2		
		poz.136	m2	29,400	
				RAZEM	29,400
140 d.4.5	KNR 19-01 0933-04	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m2		
		poz.136	m2	29,400	
				RAZEM	29,400
4.6		Elementy metaloplastyki takie jak osłony grzejnikowe lub kratki wentylacyjne			
141 d.4.6	TZKNC N-K /XVII t.02-b.2A	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - przedmioty o formach skomplikowanych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze złożonym lub bardzo złożonym; pow. gładka; stopień trudności - trudny Ozdobne kraty mosiężne (osłony wylotów kanałów wentylacyjnych)	dm2		
		3 * 3	dm2	9,000	
				RAZEM	9,000
5		1.27 - pokój biurowy			
5.1		Demontaże, rusztowania i zabezpieczenia			
142 d.5.1		Przeniesienie wyposażenia (na czas remontu) do innego pomieszczenia wskazanego przez zamawiającego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
143 d.5.1		Demontaż zbędnych przewodów instalacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
144 d.5.1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową	m2		
		46,94	m2	46,940	
				RAZEM	46,940
5.2		Lampy			
145 d.5.2	KNR 19-01 1210-02 analogia	Ostrożne demontaż lamp ozdobnych podłużnych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
146 d.5.2		czyszczenie, naprawa i konserwacja zdemontowanych lamp	szt		
		poz.145	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
147 d.5.2		montaż lamp po ich konserwacji	szt		
		poz.145	szt	10,000	
				RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.3		Tynki i powierzchnie malowane			
148 d.5.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz. 157 + poz. 158	m2	140,512	
				RAZEM	140,512
149 d.5.3	KNR 19-01 1310-01 analogia	Usunięcie wypraw malarskich przy pomocy specjalistycznego preparatu z tynków ścian, lub przy pomocy innej metody zgodnej z PPK	m2		
		$27,68 * 3,52 - 1,28 * 2,28 - 2,18 * 2,35 + 0,45 * (1,28 + 2,28 * 2) + 0,40 * (2,18 + 2,35 * 2)$	m2	94,772	
				RAZEM	94,772
150 d.5.3	KNR 19-01 1310-02 analogia	Usunięcie wypraw malarskich przy pomocy specjalistycznego preparatu z tynków sufitów, lub przy pomocy innej metody zgodnej z PPK	m2		
		45,74	m2	45,740	
				RAZEM	45,740
151 d.5.3	KNR AT-50 0101-01	Skucie zmurszałych tynków Założono konieczność odbicia 2% powierzchni istniejących tynków	m2		
		poz. 149 * 2%	m2	1,895	
				RAZEM	1,895
152 d.5.3	KNR AT-50 0101-04	Oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz. 151	m2	1,895	
				RAZEM	1,895
153 d.5.3	KNR AT-50 0107-01	Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych pionowych	m2		
		poz. 151	m2	1,895	
				RAZEM	1,895
154 d.5.3	KNR AT-50 0602-03	Odtworzenie tynków i rekonstrukcja brakujących elementów w technologii wapiennej	m2		
		poz. 151	m2	1,895	
				RAZEM	1,895
155 d.5.3		Ewentualne podklejanie oryginalnych fragmentów zapraw tynkarskich, odspojonych od podłoża, zaprawami iniekcyjnymi na bazie wapna, bez obciążania podłoża Założono konieczność podklejenia 2% powierzchni istniejących tynków	m2		
		poz. 149 * 2%	m2	1,895	
				RAZEM	1,895
156 d.5.3	KNR AT-50 0107-01	Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych - wzmocnienie	m2		
		poz. 157 + poz. 158	m2	140,512	
				RAZEM	140,512
157 d.5.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami żoło-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz. 150	m2	45,740	
				RAZEM	45,740
158 d.5.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami żoło-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 149	m2	94,772	
				RAZEM	94,772
5.4		Sztukateria			
159 d.5.4		Mechaniczne oczyszczenie powierzchni sztukaterii z powłok malarskich, szpachlówek, luźnych nawarstwień, brudu, nalotów itp.	dm2		
		$(276,8 + 83,9 * 2) * 2,5$	dm2	1 111,500	
				RAZEM	1 111,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
160 d.5.4		Strukturalnie wzmocnienie i skonsolidowanie osłabionych parti faset i listew preparatem hydrofilnym przez nanoszenie go pędzlem na zdegradowaną strukturę zapraw Założono konieczność wzmocnienia 10% powierzchni	dm2		
		poz.159 * 0,1	dm2	111,150	
				RAZEM	111,150
161 d.5.4		Ustabilizować i skleić ruchome, niestabilne i rozwarstwione fragmenty sztukaterii stosując preparat na bazie wapna Założono konieczność sklejenia 10% powierzchni	dm2		
		poz.159 * 0,1	dm2	111,150	
				RAZEM	111,150
162 d.5.4	KNR 19-01 0819-02	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 15 cm Założono konieczność uzupełnienia 5% ogólnej długości wszystkich profili	m		
		(27,68 + 8,39 * 2) * 0,05	m	2,223	
				RAZEM	2,223
163 d.5.4		Uzupełnienie ubytków (drobne pęknięcia, wżery, uszkodzenia mechaniczne) przy pomocy szpachlówek Założono konieczność szpachlowania 20% powierzchni	dm2		
		poz.159 * 0,2	dm2	222,300	
				RAZEM	222,300
164 d.5.4	KNR AT-55 0101-03	Grunтовanie podłoża	m2		
		poz.159 / 100	m2	11,115	
				RAZEM	11,115
165 d.5.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami zolo-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.164	m2	11,115	
				RAZEM	11,115
5.5		Parkiet z listwami przypodłogowymi			
166 d.5.5	KNR 9-36 0204-02	Ostrożny demontaż parkietów ułożonych na klej wraz z listwami przypodłogowymi wraz z posegregowaniem do ponownego wykorzystania Demontaż parkietu w miejscach występowania największych zniszczeń. Założono demontaż 1m2 na jedno miejsce	m2		
		1 * 1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
167 d.5.5	KNR 4-01 0820-01 analogia	Naprawa podłoża poprzez wymianę spróchniałych i zawilgoconych desek w miejscach gdzie zdemontowano parkiet wraz z zaimpregnowaniem środkami chroniącymi przed wilgocią, grzybami i drewnojadami w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m2		
		poz.166	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
168 d.5.5	KNR-W 4- 01 0814-03	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu - parkiet mozaikowy	m2		
		poz.166	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
169 d.5.5	KNR-W 4- 01 0815-07	Wymiana cokołów z drewna liściastego Założono konieczność wymiany 10% istniejących cokołów	m		
		(29,09 - 1,28 + 0,45 * 2) * 10%	m	2,871	
				RAZEM	2,871
170 d.5.5	KNR 19-01 0933-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych	m2		
		poz.144	m2	46,940	
				RAZEM	46,940

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
171 d.5.5	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 Listwy przypodłogowe	m2		
		0,25 * (29,09 - 1,28 + 0,45 * 2)	m2	7,178	
				RAZEM	7,178
172 d.5.5	KNR 19-01 1309-06	Dwukrotne lakierowanie listew przypodłogowych	m2		
		poz.171	m2	7,178	
				RAZEM	7,178
173 d.5.5	KNNR-W 3 0504-03 analogia	Dwukrotna impregnacja p.poz. drewna metodą smarowania drewna	m2		
		poz.170	m2	46,940	
				RAZEM	46,940
174 d.5.5	KNR 19-01 0933-04	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m2		
		poz.170	m2	46,940	
				RAZEM	46,940
5.6		Elementy metaloplastyki takie jak osłony grzejnikowe lub kratki wentylacyjne			
175 d.5.6	TZKNC N-K /XVII t.02-b.2A	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - przedmioty o formach skomplikowanych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze złożonym lub bardzo złożonym; pow. gładka; stopień trudności - trudny Ozdobne kraty mosiężne (osłony wylotów kanałów wentylacyjnych)	dm2		
		3 * 3	dm2	9,000	
				RAZEM	9,000
5.7		Stolarka Okienna i drzwiowa			
176 d.5.7		Konserwacja okien drewnianych wykonana zgodnie z programem prac konserwatorskich	dm2		
		21,8 * 23,5 * 4	dm2	2 049,200	
				RAZEM	2 049,200
177 d.5.7		Konserwacja parapetów drewnianych wykonana zgodnie z programem prac konserwatorskich	dm2		
		3 * 21,8 * 1,1	dm2	71,940	
				RAZEM	71,940
6		1.28 - pom. zaplecza			
6.1		Demontaże, rusztowania i zabezpieczenia			
178 d.6.1		Przeniesienie wyposażenia (na czas remontu) do innego pomieszczenia wskazanego przez zamawiającego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
179 d.6.1		Demontaż zbędnych przewodów instalacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
180 d.6.1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową	m2		
		4,61	m2	4,610	
				RAZEM	4,610
6.2		Lampy			
181 d.6.2	KNR 19-01 1210-02 analogia	Ostrożne demontaż lamp ozdobnych kwadratowych	szt.		
		1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
182 d.6.2		czyszczenie, naprawa i konserwacja zdemontowanych lamp	szt		
		poz.181	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
183 d.6.2		montaż lamp po ich konserwacji	szt		
		poz.181	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6.3		Tynki i powierzchnie malowane			
184 d.6.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.193 + poz.194	m2	33,482	
				RAZEM	33,482
185 d.6.3	KNR 19-01 1310-01 analogia	Usunięcie wypraw malarskich przy pomocy specjalistycznego preparatu z tynków ścian, lub przy pomocy innej metody zgodnej z PPK	m2		
		8,60 * 3,52 - 0,70 * 2,00	m2	28,872	
				RAZEM	28,872
186 d.6.3	KNR 19-01 1310-02 analogia	Usunięcie wypraw malarskich przy pomocy specjalistycznego preparatu z tynków sufitów, lub przy pomocy innej metody zgodnej z PPK	m2		
		4,61	m2	4,610	
				RAZEM	4,610
187 d.6.3	KNR AT-50 0101-01	Skucie zmurszałych tynków Założono konieczność odbicia 50% powierzchni istniejących tynków	m2		
		poz.185 * 50%	m2	14,436	
				RAZEM	14,436
188 d.6.3	KNR AT-50 0101-04	Oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.187	m2	14,436	
				RAZEM	14,436
189 d.6.3	KNR AT-50 0107-01	Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych pionowych	m2		
		poz.187	m2	14,436	
				RAZEM	14,436
190 d.6.3	KNR AT-50 0602-03	Odtworzenie tynków i rekonstrukcja brakujących elementów w technologii wapiennej	m2		
		poz.187	m2	14,436	
				RAZEM	14,436
191 d.6.3		Ewentualne podklejanie oryginalnych fragmentów zapraw tynkarskich, odspojonych od podłoża, zaprawami iniekcyjnymi na bazie wapna, bez obciążania podłoża Założono konieczność podklejenia 50% powierzchni istniejących tynków	m2		
		poz.185 * 50%	m2	14,436	
				RAZEM	14,436
192 d.6.3	KNR AT-50 0107-01	Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych - wzmocnienie	m2		
		poz.193 + poz.194	m2	33,482	
				RAZEM	33,482
193 d.6.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami zolo-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.186	m2	4,610	
				RAZEM	4,610
194 d.6.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami zolo-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.185	m2	28,872	
				RAZEM	28,872
6.4		Sztukateria			
195 d.6.4		Mechaniczne oczyszczenie powierzchni sztukaterii z powłok malarskich, szpachlówek, luźnych nawarstwień, brudu, nalotów itp.	dm2		
		65,6 * 2,5	dm2	164,000	
				RAZEM	164,000
196 d.6.4		Strukturalnie wzmocnienie i skonsolidowanie osłabionych parti faset i listew preparatem hydrofilnym przez nanoszenie go pędzlem na zdegradowaną strukturę zapraw Założono konieczność wzmocnienia 10% powierzchni	dm2		
		poz.195 * 0,1	dm2	16,400	
				RAZEM	16,400
197 d.6.4		Ustabilizować i skleić ruchome, niestabilne i rozwarstwione fragmenty sztukaterii stosując preparat na bazie wapna Założono konieczność sklejenia 10% powierzchni	dm2		
		poz.195 * 0,1	dm2	16,400	
				RAZEM	16,400
198 d.6.4	KNR 19-01 0819-02	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 15 cm Założono konieczność uzupełnienia 5% ogólnej długości wszystkich profili	m		
		6,56 * 0,05	m	0,328	
				RAZEM	0,328
199 d.6.4		Uzupełnienie ubytków (drobne pęknięcia, wżery, uszkodzenia mechaniczne) przy pomocy szpachlówek Założono konieczność szpachlowania 20% powierzchni	dm2		
		poz.195 * 0,2	dm2	32,800	
				RAZEM	32,800
200 d.6.4	KNR AT-55 0101-03	Grunтовanie podłoża	m2		
		poz.195 / 100	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
201 d.6.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami zoloz-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.200	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
6.5		Parkiet z listwami przypodłogowymi			
202 d.6.5	KNR 9-36 0204-02	Ostrożny demontaż parkietów ułożonych na klej wraz z listwami przypodłogowymi wraz z posegregowaniem do ponownego wykorzystania Demontaż parkietu w miejscach występowania największych zniszczeń. Założono demontaż 1m2 na jedno miejsce	m2		
		1 * 1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
203 d.6.5	KNR 4-01 0820-01 analogia	Naprawa podłoża poprzez wymianę spróchniałych i zawilgoconych desek w miejscach gdzie zdemontowano parkiet wraz z zaimpregnowaniem środkami chroniącymi przed wilgocią, grzybami i drewnojadami w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m2		
		poz.202	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
204 d.6.5	KNR-W 4- 01 0814-03	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu - parkiet mozaikowy	m2		
		poz.202	m2	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
205 d.6.5	KNR-W 4-01 0815-07	Wymiana cokołów z drewna liściastego Założono konieczność wymiany 10% istniejących cokołów	m		
		(8,60 - 0,70) * 10%	m	0,790	
				RAZEM	0,790
206 d.6.5	KNR 19-01 0933-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych	m2		
		poz.180	m2	4,610	
				RAZEM	4,610
207 d.6.5	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m2		
		Listwy przypodłogowe			
		0,25 * (8,60 - 0,70)	m2	1,975	
				RAZEM	1,975
208 d.6.5	KNR 19-01 1309-06	Dwukrotne lakierowanie listew przypodłogowych	m2		
		poz.207	m2	1,975	
				RAZEM	1,975
209 d.6.5	KNNR-W 3 0504-03 analogia	Dwukrotna impregnacja p.poz. drewna metodą smarowania drewna	m2		
		poz.206	m2	4,610	
				RAZEM	4,610
210 d.6.5	KNR 19-01 0933-04	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m2		
		poz.206	m2	4,610	
				RAZEM	4,610
6.6		Elementy metaloplastyki takie jak osłony grzejnikowe lub kratki wentylacyjne			
211 d.6.6	TZKNC N-K /XVII t.02-b.2A	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - przedmioty o formach skomplikowanych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze złożonym lub bardzo złożonym; pow. gładka; stopień trudności - trudny	dm2		
		Ozdobne kraty mosiężne (osłony wylotów kanałów wentylacyjnych)			
		3 * 3	dm2	9,000	
				RAZEM	9,000
7		1.41 - zaplecze			
7.1		Demontaże, rusztowania i zabezpieczenia			
212 d.7.1		Przeniesienie wyposażenia (na czas remontu) do innego pomieszczenia wskazanego przez zamawiającego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
213 d.7.1		Demontaż zbędnych przewodów instalacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
214 d.7.1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową	m2		
		99,56	m2	99,560	
				RAZEM	99,560
7.2		Lampy			
215 d.7.2	KNR 19-01 1210-02 analogia	Ostrożne demontaż lamp ozdobnych kwadratowych	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
216 d.7.2		czyszczenie, naprawa i konserwacja zdemontowanych lamp	szt		
		poz.215	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
217 d.7.2		montaż lamp po ich konserwacji	szt		
		poz.215	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
7.3		Tynki i powierzchnie malowane			
218 d.7.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.227 + poz.228	m2	310,884	
				RAZEM	310,884
219 d.7.3	KNR 19-01 1310-01 analogia	Usunięcie wypraw malarskich przy pomocy specjalistycznego preparatu z tynków ścian, lub przy pomocy innej metody zgodnej z PPK	m2		
		$44,53 * 3,21 - 1,28 * 2,30 - 2,18 * 2,35 - 2,70 * 3,18 - 1,28 * 2,29 - 0,83 * 2,00 - 3,07 * 3,21 + 0,62 * (3,21 * 2 + 3,07) + 0,74 * (1,28 + 2,30 * 2) + 0,25 * (2,18 + 2,35 * 2) + 0,43 * (2,70 + 3,18 * 2) + 0,69 * (1,28 + 2,29 * 2) + 12,04 * 7,38 - 3,07 * 3,21 - 3,03 * 3,99 + 0,21 * (3,03 + 3,99 * 2)$	m2	200,960	
				RAZEM	200,960
220 d.7.3	KNR 19-01 1310-02 analogia	Usunięcie wypraw malarskich przy pomocy specjalistycznego preparatu z tynków sufitów, lub przy pomocy innej metody zgodnej z PPK	m2		
		$8,98 + 84,12 * 1,2$	m2	109,924	
				RAZEM	109,924
221 d.7.3	KNR AT-50 0101-01	Skucie zmurszałych tynków Założono konieczność odbicia 2% powierzchni istniejących tynków	m2		
		poz.219 * 2%	m2	4,019	
				RAZEM	4,019
222 d.7.3	KNR AT-50 0101-04	Oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.221	m2	4,019	
				RAZEM	4,019
223 d.7.3	KNR AT-50 0107-01	Ręczne gruntowanie podłoży mineralnych pionowych	m2		
		poz.221	m2	4,019	
				RAZEM	4,019
224 d.7.3	KNR AT-50 0602-03	Odtworzenie tynków i rekonstrukcja brakujących elementów w technologii wapiennej	m2		
		poz.221	m2	4,019	
				RAZEM	4,019
225 d.7.3		Ewentualne podklejanie oryginalnych fragmentów zapraw tynkarskich, odspojonych od podłoża, zaprawami iniekcyjnymi na bazie wapna, bez obciążania podłoża Założono konieczność podklejenia 2% powierzchni istniejących tynków	m2		
		poz.219 * 2%	m2	4,019	
				RAZEM	4,019
226 d.7.3	KNR AT-50 0107-01	Ręczne gruntowanie podłoży mineralnych - wzmocnienie	m2		
		poz.227 + poz.228	m2	310,884	
				RAZEM	310,884
227 d.7.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami zolo-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.220	m2	109,924	
				RAZEM	109,924
228 d.7.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami zolo-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.219	m2	200,960	
				RAZEM	200,960
7.4		Sztukateria			
229 d.7.4		Mechaniczne oczyszczenie powierzchni sztukaterii z powłok malarskich, szpachlówek, luźnych nawarstwień, brudu, nalotów itp.	dm2		
		$(445,3 + 106 * 7) * 2,5$	dm2	2 968,250	
				RAZEM	2 968,250
230 d.7.4		Strukturalnie wzmocnienie i skonsolidowanie osłabionych parti faset i listew preparatem hydrofilnym przez nanoszenie go pędzlem na zdegradowaną strukturę zapraw Założono konieczność wzmocnienia 10% powierzchni	dm2		
		poz.229 * 0,1	dm2	296,825	
				RAZEM	296,825
231 d.7.4		Ustabilizować i skleić ruchome, niestabilne i rozwarstwione fragmenty sztukaterii stosując preparat na bazie wapna Założono konieczność sklejenia 10% powierzchni	dm2		
		poz.229 * 0,1	dm2	296,825	
				RAZEM	296,825
232 d.7.4	KNR 19-01 0819-02	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 15 cm Założono konieczność uzupełnienia 5% ogólnej długości wszystkich profili	m		
		$(44,53 + 10,6 * 7) * 0,05$	m	5,937	
				RAZEM	5,937
233 d.7.4		Uzupełnienie ubytków (drobne pęknięcia, wżery, uszkodzenia mechaniczne) przy pomocy szpachlówek Założono konieczność szpachlowania 20% powierzchni	dm2		
		poz.229 * 0,2	dm2	593,650	
				RAZEM	593,650
234 d.7.4	KNR AT-55 0101-03	Grunтовanie podłoża	m2		
		poz.229 / 100	m2	29,683	
				RAZEM	29,683
235 d.7.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami zolo-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.234	m2	29,683	
				RAZEM	29,683
7.5		Posadzka betonowa			
236 d.7.5	KNR 19-01 0921-07	Oczyszczenie z wtórnych nawarstwień przez wykucie wtórnych zapraw cementowych Założono konieczność wykucia 25% powierzchni	m2		
		poz.214 * 25%	m2	24,890	
				RAZEM	24,890
237 d.7.5	ZKNR C-2 0801-02	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m2		
		poz.214	m2	99,560	
				RAZEM	99,560
238 d.7.5	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych - odkurzanie podłoża	m2		
		poz.214	m2	99,560	
				RAZEM	99,560

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
239 d.7.5	TZKNBK XI -125 analogia	Uzupełnienie głębokich ubytków, wgnieceń i zarysowań zaprawą na bazie kruszyw mineralnych [patrz badania] i materiału smolistego [jak w oryginale lub zaprawą cementową na bazie cementu portlandzkiego / zam. białego z kruszywami, barwioną w masie pigmentami ziemnymi i modyfikowaną żywicami redyspersgowalnymi lub wodnymi dyspersjami żywic akrylowych. Kolor oraz faktura muszą zostać dobrane lokalnie do zastanego oryginału, przewiduje się metodę scalającą.	m2		
		poz.214	m2	99,560	
				RAZEM	99,560
7.6		Elementy metaloplastyki takie jak osłony grzejnikowe lub kratki wentylacyjne			
240 d.7.6	TZKNC N-K /XVII t.02-b.2A	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - przedmioty o formach skomplikowanych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze złożonym lub bardzo złożonym; pow. gładka; stopień trudności - trudny Ozdobne kraty mosiężne (osłony wylotów kanałów wentylacyjnych)	dm2		
		3 * 3	dm2	9,000	
				RAZEM	9,000
7.7		Stolarka Okienna i drzwiowa			
241 d.7.7		Konserwacja okien drewnianych wykonana zgodnie z programem prac konserwatorskich	dm2		
		21,8 * 23,5 * 4	dm2	2 049,200	
				RAZEM	2 049,200
242 d.7.7		Konserwacja parapetów drewnianych wykonana zgodnie z programem prac konserwatorskich	dm2		
		4,5 * 21,8 * 1,1	dm2	107,910	
				RAZEM	107,910
243 d.7.7		Konserwacja drewnianej łamanej bramy do pomieszczenia wystawienniczego wykonana zgodnie z programem prac konserwatorskich	dm2		
		30,3 * 39,9 * 2	dm2	2 417,940	
				RAZEM	2 417,940
244 d.7.7		Konserwacja drewnianych podwójnych drzwi wejściowych do budynku wykonana zgodnie z programem prac konserwatorskich	dm2		
		27,0 * 31,8 * 4	dm2	3 434,400	
				RAZEM	3 434,400
245 d.7.7		Konserwacja drzwi drewnianych wykonana zgodnie z programem prac konserwatorskich - drzwi jednoskrzydłowe na klatkę schodową	dm2		
		8,3 * 20,0 * 2	dm2	332,000	
				RAZEM	332,000
246 d.7.7		Konserwacja drzwi drewnianych wykonana zgodnie z programem prac konserwatorskich - drzwi dwuskrzydłowe do pomieszczenia it.5	dm2		
		12,8 * 23,0 * 2	dm2	588,800	
				RAZEM	588,800
247 d.7.7		Naprawa lub wymiana drzwi stalowych dwuskrzydłowych do przedsionka windowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		1.43 - przedsionek windowy			
8.1		Demontaże, rusztowania i zabezpieczenia			
248 d.8.1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową	m2		
		6,50	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
8.2		Lampy			
249 d.8.2	KNR 19-01 1210-02 analogia	Ostrożne demontaż lamp ozdobnych kwadratowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
250 d.8.2		czyszczenie, naprawa i konserwacja zdemontowanych lamp	szt		
		poz.249	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
251 d.8.2		montaż lamp po ich konserwacji	szt		
		poz.249	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8.3		Tynki i powierzchnie malowane			
252 d.8.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.261 + poz.262	m2	32,951	
				RAZEM	32,951
253 d.8.3	KNR 19-01 1310-01 analogia	Usunięcie wypraw malarskich przy pomocy specjalistycznego preparatu z tynków ścian, lub przy pomocy innej metody zgodnej z PPK	m2		
		$9,48 * 3,21 - 1,50 * 2,00 - 1,60 * 2,10 + 0,62 * (1,50 + 2,00 * 2)$	m2	27,481	
				RAZEM	27,481
254 d.8.3	KNR 19-01 1310-02 analogia	Usunięcie wypraw malarskich przy pomocy specjalistycznego preparatu z tynków sufitów, lub przy pomocy innej metody zgodnej z PPK	m2		
		5,47	m2	5,470	
				RAZEM	5,470
255 d.8.3	KNR AT-50 0101-01	Skucie zmurzałych tynków Założono konieczność odbicia 2% powierzchni istniejących tynków	m2		
		poz.253 * 2%	m2	0,550	
				RAZEM	0,550
256 d.8.3	KNR AT-50 0101-04	Oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.255	m2	0,550	
				RAZEM	0,550
257 d.8.3	KNR AT-50 0107-01	Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych pionowych	m2		
		poz.255	m2	0,550	
				RAZEM	0,550
258 d.8.3	KNR AT-50 0602-03	Odtworzenie tynków i rekonstrukcja brakujących elementów w technologii wapiennej	m2		
		poz.255	m2	0,550	
				RAZEM	0,550

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
259 d.8.3		Ewentualne podklejanie oryginalnych fragmentów zapraw tynkarskich, odspojonych od podłoża, zaprawami iniekcyjnymi na bazie wapna, bez obciążania podłoża Założono konieczność podklejenia 2% powierzchni istniejących tynków	m2		
		poz.253 * 2%	m2	0,550	
				RAZEM	0,550
260 d.8.3	KNR AT-50 0107-01	Ręczne gruntowanie podłoży mineralnych - wzmocnienie	m2		
		poz.261 + poz.262	m2	32,951	
				RAZEM	32,951
261 d.8.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami zolo-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.254	m2	5,470	
				RAZEM	5,470
262 d.8.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami zolo-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.253	m2	27,481	
				RAZEM	27,481
8.4		Sztukateria			
263 d.8.4		Mechaniczne oczyszczenie powierzchni sztukaterii z powłok malarskich, szpachlówek, luźnych nawarstwień, brudu, nalotów itp.	dm2		
		(27,5 * 2 + 19,9 * 2) * 2,5	dm2	237,000	
				RAZEM	237,000
264 d.8.4		Strukturalnie wzmocnienie i skonsolidowanie osłabionych parti faset i listew preparatem hydrofilnym przez nanoszenie go pędzlem na zdegradowaną strukturę zapraw Założono konieczność wzmocnienia 10% powierzchni	dm2		
		poz.263 * 0,1	dm2	23,700	
				RAZEM	23,700
265 d.8.4		Ustabilizować i skleić ruchome, niestabilne i rozwarstwione fragmenty sztukaterii stosując preparat na bazie wapna Założono konieczność sklejenia 10% powierzchni	dm2		
		poz.263 * 0,1	dm2	23,700	
				RAZEM	23,700
266 d.8.4	KNR 19-01 0819-02	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 15 cm Założono konieczność uzupełnienia 5% ogólnej długości wszystkich profili	m		
		(2,75 * 2 + 1,99 * 2) * 0,05	m	0,474	
				RAZEM	0,474
267 d.8.4		Uzupełnienie ubytków (drobne pęknięcia, wżery, uszkodzenia mechaniczne) przy pomocy szpachlówek Założono konieczność szpachlowania 20% powierzchni	dm2		
		poz.263 * 0,2	dm2	47,400	
				RAZEM	47,400
268 d.8.4	KNR AT-55 0101-03	Gruntowanie podłoża	m2		
		poz.263 / 100	m2	2,370	
				RAZEM	2,370
269 d.8.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami zolo-krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.268	m2	2,370	
				RAZEM	2,370
8.5		Posadzka betonowa			
270 d.8.5	KNR 19-01 0921-07	Oczyszczenie z wtórnych nawarstwień przez wykucie wtórnych zapraw cementowych Założono konieczność wykucia 25% powierzchni	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.248 * 25%	m2	1,625	
				RAZEM	1,625
271 d.8.5	ZKNR C-2 0801-02	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m2		
		poz.248	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
272 d.8.5	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych - odkurzanie podłoża	m2		
		poz.248	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
273 d.8.5	TZKBNK XI -125 analogia	Uzupełnienie głębokich ubytków, wgnieceń i zarysowań zaprawą na bazie kruszyw mineralnych [patrz badania] i materiału smolistego [jak w oryginale lub zaprawą cementową na bazie cementu portlandzkiego / zam. białego z kruszywami, barwioną w masie pigmentami ziemnymi i modyfikowaną żywicami redyspersgowalnymi lub wodnymi dyspersjami żywic akrylowych. Kolor oraz faktura muszą zostać dobrane lokalnie do zastanego oryginału, przewiduje się metodę scalającą.	m2		
		poz.248	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
9		Pozostałe			
9.1		Stolarka Okienna i drzwiowa			
274 d.9.1		Konserwacja drzwi drewnianych wykonana zgodnie z programem prac konserwatorskich - drzwi jednoskrzydłowe do pomieszczenia it.5 od strony korytarza 1,36	dm2		
		9,8 * 20,6 * 2	dm2	403,760	
				RAZEM	403,760
275 d.9.1		Konserwacja drzwi drewnianych wykonana zgodnie z programem prac konserwatorskich - drzwi jednoskrzydłowe do pomieszczenia 1,37	dm2		
		8,00 * 20,0 * 2	dm2	320,000	
				RAZEM	320,000