

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **PRZEBUDOWA SAL 9 - 9A - 9B ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE BUDYNKU SZKOŁY**
Nazwy i kody CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych
Adres obiektu budowlanego: **44-100 GLIWICE**
UL.DOLNEJ WSI 74
Nazwa i adres zamawiającego: **ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. JANUSZA KORCZAKA**
44-100 GLIWICE
UL.DOLNEJ WSI 74
Data opracowania przedmiaru robót: **2026-01-21**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty ogólnobudowlane**
Nazwa jednostki opracowującej:

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Rozbiórki, wyburzenia, elementy konstrukcyjne
2	Posadzki
3	Sufity
4	Ściany
5	Zabudowy instalacji, ślusarka drzwiowa

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys		PRZEBUDOWA SAL 9 - 9A - 9B ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE BUDYNKU SZKOŁY			
1	Element		Rozbiórki, wyburzenia, elementy konstrukcyjne			
1	Kalkulacja indywidualna	ST-1B	Przygotowanie obiektu do prac remontowych, wygrodzenie, zabezpieczenie i wyizolowanie stref realizacji prac	kpl.	1,00	
2	KNR 401/354/9	ST-1B	Demontaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami	szt	3,00	
3	KNR 401/354/9	ST-1B	Demontaż drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami	szt	1,00	
4	KNR 401/818/5	ST-1B	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	90,18	
5	ZKNR C 2/801/2	ST-1B	Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego posadzki z resztek kleju	m2	90,18	
6	KNR 401/348/5	ST-1B	Wyburzenie ściany działowej wydzielającej wiatrołap	m2	5,87	
7	KNR 401/1202/9	ST-1B	Oczyszczenie ścian pomieszczeń - zeszkobanie ścian z powłok istniejących oraz zmycie	m2	169,39	
8	KNR 401/1202/9	ST-1B	Oczyszczenie sufitów pomieszczeń - zeszkobanie sufitów z powłok istniejących oraz zmycie	m2	90,18	
9	KNR 401/711/1 (2)	ST-1B	Miejscowe uzupełnienia tynków ścian po oczyszczeniu - 10%	m2	16,94	
10	KNR 401/711/13 (2)	ST-1B	Miejscowe uzupełnienia tynków sufitów po oczyszczeniu - 10%	m2	9,02	
11	KNR 401/422/2	ST-1B	Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy bez deskowania- wzdłuż podciągu, obustronnie	m	12,48	
12	KNR 401/313/2	ST-1B	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek - podciąg	m3	0,83	
13	KNR 401/702/8	ST-1B	Skucie pasów tynków na stropie dla odsłonięcia stopek stalowych belek stropu kleina - podciąg	m	6,24	
14	KNR 401/1212/55 (1)	ST-1B	Analogia - oczyszczenie i miejscowe zabezpieczenie antykorozyjne i ppoż stopek belek stalowych stropu kleina - podciąg	szt	3,00	
15	KNR 401/313/5	ST-1B	Dostawa i osadzenie belek stalowych wraz z podbiciem zaprawą, skręceniem belek stalowych oraz połączeniem poprzez spawanie - zestawienie wg dokumentacji projektowej dla podciągów	m	12,48	
16	ZKNR C 2/702/9	ST-1B	Wypełnienie wolnych przestrzeni wokół belek zaprawą montażową - podciąg	dm3	28,61	
17	KNRW 202/2004/7		Obudowa belek stalowych płytami ppoż, zabezpieczenie wykonać wg wytycznych producenta wybranego systemu do klasy R120 z wykończeniem i spoinowaniem powierzchni obudowy	m2	6,77	
18	KNR 401/329/3	ST-1B	Rozebranie ściany murowanej poniżej podciągu	m3	4,98	
19	KNR 401/705/3 (2)	ST-1B	Wykończenie tynkiem wykonanego podciągu	m	18,72	
20	KNR 401/422/6	ST-1B	Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów bez deskowania- wzdłuż podciągu, obustronnie - podciąg	m	12,48	
21	KNR 401/422/2	ST-1B	Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy bez deskowania- wzdłuż nadproża, obustronnie	m	4,60	
22	KNR 401/313/2	ST-1B	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek - nadproże	m3	0,18	
23	KNR 401/313/5	ST-1B	Dostawa i osadzenie belek stalowych wraz z podbiciem zaprawą, skręceniem belek stalowych oraz połączeniem poprzez spawanie - zestawienie wg dokumentacji projektowej dla nadproża	m	12,06	
24	ZKNR C 2/702/9	ST-1B	Wypełnienie wolnych przestrzeni wokół belek zaprawą montażową - nadproże	dm3	15,66	
25	KNR 202/123/1	ST-1B	Szpałdowanie belek stalowych cegłą - nadproże	m2	0,64	
26	KNR 401/703/2	ST-1B	Umocowanie siatek tynkarskich - nadproże	m2	1,77	
27	KNR 401/704/3	ST-1B	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej - nadproże	m2	1,77	
28	KNR 401/329/3	ST-1B	Wykucie/poszerzenie otworu drzwiowego poniżej nadproża	m3	0,87	
29	KNR 401/705/3 (2)	ST-1B	Wykończenie tynkiem wykonanego nadproża	m	6,03	

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
30	KNR 401/422/6	ST-1B	Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów bez deskowania-wzdłuż podciągu, obustronnie - nadproże	m	4,60	
31	KNR 401/331/8	ST-1B	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł	m	2,00	
32	KNR 401/304/1 (1)	ST-1B	Uzupełnienie ściany, przemurowanie w miejscu nowoprojektowanego otworu drzwiowego	m3	0,26	
33	KNR 401/106/4	ST-1B	Wynoszenie gruzu i odpadów z rozbiórek do kontenerów	m3	8,31	
34	KNR 401/108/11	ST-1B	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi do 1' km wraz z kosztne utylizacji odpadów	m3	8,31	
35	KNR 401/108/12	ST-1B	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1' km	m3	8,31	9
2	Element		Posadzki			
36	NNRNKB 202/1134/1 (1)	ST-1B	Zagruntowanie powierzchni posadzek	m2	90,18	
37	ZKNR C 2/605/3 (1)	ST-1B	Wykonanie posadzek samopoziomujących anhydrytowych, grubość wylewek dostosować do poziomów istniejących w celu ujednolicenia. W przejściu z pom. 9 do pom. 9B zlikwidować rampę.	m2	90,18	
38	NNRNKB 202/1134/1 (1)	ST-1B	Zagruntowanie powierzchni posadzek	m2	90,18	
39	ZKNR C 2/610/2	ST-1B	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, klejenie listew profilowych w narożach w celu wywiniecia wykładziny na ściany	m	99,05	
40	ZKNR C 2/606/5	ST-1B	Dostawa i montaż wykładzin podłogowych PCV, rulonowa homogeniczna z wywinieciem na ściany w formie cokołu	m2	105,04	
41	ZKNR C 2/610/4	ST-1B	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	105,04	
42	ZKNR C 2/610/5	ST-1B	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zmycie i zapastowanie wykładziny z tworzywa sztucznego	m2	105,04	
3	Element		Sufity			
43	NNRNKB 202/1134/1 (1)	ST-1B	Zagruntowanie powierzchni stropów - odtworzenie i uzupełnienie gładzi	m2	9,02	
44	KNRW 202/830/6	ST-1B	Gładzie gipsowe, na sufitach - uzupełnienie	m2	9,02	
45	NNRNKB 202/1134/1 (1)	ST-1B	Zagruntowanie powierzchni stropów pod malowanie	m2	90,18	
46	KNNR 2/1402/3	ST-1B	Malowanie powierzchni stropów farbą w kolorze białym	m2	90,18	
4	Element		Ściany			
47	NNRNKB 202/1134/2 (1)	ST-1B	Zagruntowanie powierzchni ścian - odtworzenie i uzupełnienie gładzi	m2	16,94	
48	KNRW 202/830/4	ST-1B	Gładzie gipsowe, na ścianach - uzupełnienie	m2	16,94	
49	NNRNKB 202/1134/2 (1)	ST-1B	Zagruntowanie powierzchni ścian pod malowanie	m2	169,39	
50	KNNR 2/1402/3	ST-1B	Malowanie powierzchni ścian farbą lateksową w kolorze wg PW	m2	169,39	
51	KNR 401/1206/1 (1)	ST-1B	Analogia - dodatkowe zabezpieczenie powierzchni ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 140 cm	m2	88,98	
5	Element		Zabudowy instalacji, ślusarka drzwiowa			
52	KNRW 202/2004/7	ST-1B	Obudowa instalacji pod stropem płytą GK na ruszcie stalowym systemowym, szpachlowania i szlifowanie powierzchni	m2	18,66	
53	KNRW 202/2004/1	ST-1B	Obudowa instalacji w narożu płytą GK na ruszcie stalowym systemowym, szpachlowania i szlifowanie powierzchni	m2	1,90	
54	KNNR 2/1402/5	ST-1B	Malowanie zabudowy z płyt GK farbą lateksową (w kolorze białym i w kolorze ścian)	m2	20,56	
55	KNRW 202/2004/7	ST-1B	Obudowa instalacji nad posadzką płytą meblową laminowaną MDF na ruszcie stalowym systemowym	m2	2,32	
56	ZKNR C 2/610/3	ST-1B	Zabezpieczenie krawędzi zabudowy - kątownik/taśma ABS	m	5,53	
57	KNRW 202/1040/1	ST-1B	Dostawa i motaż - drzwi aluminiowe wewnętrzne D1 kompletne	m2	1,80	
58	KNRW 202/1040/1	ST-1B	Dostawa i motaż - drzwi aluminiowe zewnętrzne Dz kompletne	m2	2,20	
59	KNRW 202/1040/5	ST-1B	Dostawa i motaż - ścianka aluminiowa EI30 - S1	m2	3,38	
60	KNRW 202/1040/5	ST-1B	Dostawa i motaż - ścianka aluminiowa EI30 - S2	m2	2,23	
61	KNRW 202/1040/5	ST-1B	Dostawa i motaż - ścianka aluminiowa EI30 - S3	m2	11,64	
62	Kalkulacja indywidualna	ST-1B	Wykończenie i obróbka ścian od zewnątrz po wymianie drzwi z jednolicenie ze ścianami istniejącymi	kpl.	1,00	