
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SAL NR 9-9A-9B ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE BUDYNKU SZKOŁY
ADRES INWESTYCJI : 44-100 GLIWICE, UL. DOLNEJ WSI 74
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. J.KORCZAKA W GLIWICACH
ADRES INWESTORA : 44-100 GLIWICE, UL. DOLNEJ WSI 74

DATA OPRACOWANIA : 12.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
PRZEDMIAR NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Tablica TP1 - uzupełnienie			
1 d.1	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Włącznik różnicowo nadprądowy, jednofazowy, 1P+N, B16, 30mA, charakterystyka A – montaż w tablicy TP1	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	kalk. własna	Okablowanie zasilające nowe aparaty elektryczne w tablicy TP1	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Oprawy oświetleniowe			
3 d.2	KNR 5-08 0502-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 2)	kpl.		
		26	kpl.	26.000	
				RAZEM	26.000
4 d.2	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane -A1	kpl.		
		20	kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000
5 d.2	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane -AW1	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
6 d.2	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane- AW2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.2	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane- EW1	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Osprzęt			
8 d.3	KNNR 5 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
9 d.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
10 d.3	KNNR 5 0302-04	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11 d.3	KNNR 5 0306-03	Łącznik klawiszowy, świecznikowy, p/t, 10A:250V:AC,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.3	KNNR 5 0308-04	Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t, + ramka montażowa,	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
13 d.3	KNNR 5 0308-04	Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe, 16A:250V:AC, typu DATA, p/t, + ramka montażowa,	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14 d.3	KNNR 5 0308-04	Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V, moduł 45x45,	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
15 d.3	KNNR 5 0308-04	Gniazdo logiczne 2xRJ45, kat. 5e + ramka montażowa	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4		Puszki podłogowe			
16 d.4	KNNR 5 0406-01 analogia	Puszka podłogowa, KF, prostokątna, 4×K45, 250×178mm, IK08, szary	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17 d.4	KNNR 5 0406-01 analogia	Kaseta do wylewki z tworzywa, KF, prostokątna	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 5 d.4 0113-01	Rura podposadzkowa, średnica zewnętrzna f40mm, min. 750N	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
5		Kable i przewody			
19	KNNR 5 d.5 0205-04	przewód miedziany 0,45/0,75 kV typu HDHp 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
20	KNNR 5 d.5 0205-04	Przewód miedziany 0,45/0,75 kV typu HDHp 4x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
21	KNNR 5 d.5 0205-04	Przewód miedziany 0,45/0,75 kV typu HDHp 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
22	KNR 4-03 d.5 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		330	m	330.000	
				RAZEM	330.000
23	KNR 4-03 d.5 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		330	m	330.000	
				RAZEM	330.000
24	KNNR 5 d.5 0201-04	Przewód LYżo - 1x6mm 2 (zielono-żółty)	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
25	KNNR 5 d.5 0101-02	Rura ochronna RLHF28 + drobne elementy montażowe	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
6		Demontaże, likwidacje			
26	KNP 18 d.6 1301-01.02	Pomiary rozdzielnic prądu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNRW 9 d.6 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia ogólnego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego	punkt		
		26	punkt	26	
				RAZEM	26
28	d.6 kalk. własna	Pomiary instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	d.6 kalk. własna	Demontaż istniejących instalacji elektrycznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000