
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo - malarskie Szkolnej Hali Sportowej w Siennicy
ADRES INWESTYCJI : 05-332 Siennica; ul. Łatowicka 16
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Siennica
ADRES INWESTORA : 05-332 Siennica; ul. Mińska 33
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Mężyński
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2026

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z:

"ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269). Wielkości cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz narzutów kosztów pośrednich, zysku i kosztów za kupu nie są wyższe niż opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym wycenę."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT, OPRACOWANY PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI, MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIACH NA LEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ.

UWAGA !!!!

ZALECA SIĘ DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

*Data opracowania
lipiec 2026*

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowo - malarskie budynku Szkolnej Hali Sportowej w Siennicy					
1	45442100-8	Prace malarskie wewnątrz hali sportowej			
d.1	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac elementów znajdujących się na ścianach hali (głosniki, tablice wyników, kosze itp)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Demontaż drabinek sportowych i ponowny montaż po zakończeniu prac malarskich	szt		
d.1	analiza indywidualna	46.000	szt	46.000	
				RAZEM	46.000
3		Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu prac siatki dzielącej salę na dwie części	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Demontaż siatek zabezpieczających/piłkochwytów (za bramkami)	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	2.000	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
d.1	0353-13	5.000	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-4 - materiały z odzysku - demontaż i ponowny montaż grzejników po zakończeniu prac malarskich	kpl.		
d.1	0516-04 z.o.2.5. analogia	14.00+4.00	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	42.40*22.30	m ²	945.520	
				RAZEM	945.520
8	KNR AT-50	Zabezpieczenie okien folią, drzwi, balustrad i innych elementów folią polietylenową	m ²		
d.1	0110-02 analogia				
	Okna	2.08*1.76*4.00*3+1.18*1.76*6.00+2.08*1.76*14.00*3	m ²	210.144	
	Drzwi	1.50*2.10	m ²	3.150	
	Balustrady z nierdzewki	5.60*1.20*3.00	m ²	20.160	
	zabezpieczenia słupów	0.40*4*2.50*2.00	m ²	8.000	
	ścianka wspinaczko- wa	1.25*2.50*17.00	m ²	53.125	
				RAZEM	294.579
9	KNR-W 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach - kratki z blachy lakierowane z żaluzją 14x21 cm	szt.		
d.1	0324-02	5.000	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
d.1	1204-08 z.sz. 2.2 9912-01				
	Ściany	(42.20*10.90)*2+(22.10*11.10)*2	m ²	1410.580	
	- otwory - okna i drzwi	-(210.44+3.150)	m ²	-213.590	
	- otwory od stronu korytarzy	-(5.60*2.53*3.00+5.60*2.77*3.00)	m ²	-89.040	
	- ścianka wspinaczko- wa	-(1.25*2.50*17.00)	m ²	-53.125	
	+ glify okien	(2.08+1.76)*2.00*12.00*0.30+(1.18+1.76)*2.00*6.00*0.30+(2.08+1.76)*42.00*0.30	m ²	86.616	
				RAZEM	1141.441
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - praca na wysokości 5-10 m - farba emulsyjna akrylowa zmywalna (kolor farby do uzgodnienia z Użytkownikiem)	m ²		
d.1	1204-02 z.sz. 2.2 9912-01	poz.10	m ²	1141.441	
				RAZEM	1141.441

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - rury c.o. (kolor farby do uzgodnienia z Użytkownikiem) 42.20*2+1.00*2.00*14.00	m m	112.400	
				RAZEM	112.400
13 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż piłkochwyłów/siatek zabezpieczających (za bramkami) o wymiarach 22,50*10,00 m - 2 komplety - kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym 2.000	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.1	NNRNKB 202 1621a-01	Rusztowania ramowe systemu "pletac KOMBI" o wysokości do 10 m 42.20+10.00*2.00+22.10*10.00*2	m ² m ²	504.200	
				RAZEM	504.200
15 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,8,10,11,14)			
2 45430000-0 Cyklinowanie, malowanie linii podziału i oznakowanie boisk sportowych, lakierowanie parkietu (lakier rozpuszczalnikowy/poliuretanowy o podwyższonej wytrzymałości (antypoślizgowy, p.poż.) do sal sportowych)					
16 d.2	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac bramek do piłki ręcznej 2.000	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.2	KNNR 3 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m ² 42.40*22.30	m ² m ²	945.520	
				RAZEM	945.520
18 d.2	analiza indywidualna	Wykonanie techniką malarską herbu Miasta i Gminy Siennica w centralnym miejscu sali gimnastycznej (pod pokrycie lakierem) 1.000	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.2	analiza indywidualna	Wykonanie techniką malarską linii boiskowych na sali gimnastycznej (pod pokrycie lakierem) - piłka siatkowa; koszykówka, piłka ręczna, piłka halowa 1.000	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.2	ZKNR C-2 0616-01 analiza indywidualna	System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podkładu (lakier rozpuszczalnikowy/poliuretanowy o podwyższonej wytrzymałości (antypoślizgowy, p.poż.) do sal sportowych) 42.40*22.30	m ² m ²	945.520	
				RAZEM	945.520
21 d.2	ZKNR C-2 0616-02 analiza indywidualna	System parkietowy. Lakierowanie bez stosowania podkładu - dodatkowa warstwa lakieru (lakier rozpuszczalnikowy/poliuretanowy o podwyższonej wytrzymałości (antypoślizgowy, p.poż.) do sal sportowych) 42.40*22.30	m ² m ²	945.520	
				RAZEM	945.520
22 d.2	ZKNR C-2 0616-05	System parkietowy. Konserwacja parkietu lakierowanego - zabezpieczenie powierzchni lakieru 42.40*22.30	m ² m ²	945.520	
				RAZEM	945.520

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Prace malarskie wewnątrz hali sportowej				0.00
2	Cyklinowanie, malowanie linii podziału i oznakowanie boisk sportowych, lakierowanie parkietu (lakier rozpuszczalnikowy/poliuretanowy o podwyższonej wytrzymałości (antypoślizgowy, p.poż.) do sal sportowych)				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł