
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja reżyserni dźwiękowej Studia S5 Regionalnej Rozgłośni
Polskiego Radia w Krakowie
ADRES INWESTYCJI: Al. Słowackiego 22
30-007 Kraków
NAZWA INWESTORA: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie – Radio Kraków
Spółka Akcyjna w likwidacji
ADRES INWESTORA: Al. Słowackiego 22
30-007 Kraków
DATA OPRACOWANIA: 18.05.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
18.05.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty demontażowe i towarzyszące			
1 d.1	KNR-W 4-02 40201-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm	m		
		5,95 + 4,5 + 4	m	14,450	
				RAZEM	14,450
2 d.1	KNR-W 4-02 40203-02	Demontaż kratki ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym - wykucie z muru kratki o obwodzie do 2400 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
3 d.1	kalk. własna	Ustalenie lokalizacji jednostki zewnętrznej oraz wszystkich jednostek wewnętrznych w układzie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	kalk. własna	Opróżnienie układu z czynnika chłodniczego do zbiorników ciśnieniowych z certyfikatem do magazynowania gazów fluorowych, zważyć czynnik- wydajność do 30.0 tys.kcal/h	kpl.		
		poz.22	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	kalk. własna	Demontaż jednostki wewnętrznej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Instalacja wentylacji mechanicznej			
6 d.2	KNR-W 2-17 0115-02 z.o.3.3. 9902 z.o.3.6. 9904-1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	KNR-W 2-17 0101-04 z.o.3.3. 9902 z.o.3.6. 9904-1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane	m2		
		5,5	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
8 d.2	KNR-W 2-17 0101-05 z.o.3.3. 9902 z.o.3.6. 9904-1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane	m2		
		9,5	m2	9,500	
				RAZEM	9,500
9 d.2	KNR-W 2-17 0101-06 z.o.3.3. 9902	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane	m2		
		6,8	m2	6,800	
				RAZEM	6,800
10 d.2	KNR-W 2-17 0124-04 z.o.3.3. 9902 analogia	Przewody wentylacyjne samonośne z płyt z wełny mineralnej, prostokątne, o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane	m2		
		15,5	m2	15,500	
				RAZEM	15,500
11 d.2	KNR-W 2-17 0124-05 z.o.3.3. 9902 analogia	Przewody wentylacyjne samonośne z płyt z wełny mineralnej, prostokątne o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane	m2		
		1,1	m2	1,100	
				RAZEM	1,100
12 d.2	KNR-W 2-17 0138-04 z.o.3.3. 9902	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
13 d.2	KNR-W 2-17 0138-05 z.o.3.3. 9902	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane	szt.		
		3	szt.	3,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
14 d.2	KNR-W 2-17 0154-01 z.o.3.3. 9902	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm - obiekty modernizowane	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.2	KNR 2-17 0140-01 z.o.3.6. 9905-2 analogia	Zawory wentylacyjne wywiewne o śr. do 125 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	KNR 9-16 0103-04 analogia	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą kauczukową - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 2000 mm - grubość 40 mm	m2 izolacji		
		(poz.7 + poz.8) * 1,3	m2 izolacji	19,500	
				RAZEM	19,500
17 d.2	KNR 9-16 0103-06 analogia	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą kauczukową - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izolacji		
		(poz.9) * 1,3	m2 izolacji	8,840	
				RAZEM	8,840
18 d.2	KNR 9-16 0108-02 analogia	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą kauczukową - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 200 mm	m2 izolacji		
		(poz.6) * 1,4	m2 izolacji	1,400	
				RAZEM	1,400
3		Instalacja chłodzenie freonowego			
19 d.3	kalk. własna	Montaż jednostki wewnętrznej kanałowej wraz ze sterowaniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	KNR-W 2-15 0306-01 analogia	Rurociągi w instalacjach freonowych miedziane typu Cu DHP o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - 6,35 mm izolowana	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
21 d.3	KNR-W 2-15 0306-02 analogia	Rurociągi w instalacjach freonowych miedziane typu Cu DHP o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - 12,7mm izolowana	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
22 d.3	KNR 7-24 0513-10 analogia	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności do 30.0 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3	KNR 7-24 0514-10 analogia	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności do 30.0 tys.kcal/h	kpl.		
		poz.22	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.3	KNR 7-24 0515-10 analogia	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność do 30.0 tys.kcal/h	kpl.		
		poz.22	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.3	KNR 7-24 0516-10 analogia	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność do 30.0 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.3	KNR-W 2-15 0208-05 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
27 d.3	KNR-W 2-15 0211-04	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 20mm o połączeniach klejonych	podej .		
		2	podej .	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.3	KNNR 4 0222-04 analogia	Pompka skroplin	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000