
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja technologiczna reżyserni dźwiękowej Studia S5 w Radiu Kraków
ADRES INWESTYCJI: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie - Radio Kraków Sp. A. w likw.,
al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków
NAZWA INWESTORA: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie - Radio Kraków Sp. A.
w likw
ADRES INWESTORA: al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Instalacje elektryczne mgr inż. Michał Faliszewski

DATA OPRACOWANIA: 05.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.2026

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Obmiar		3
1 Tablice rozdzielcze		3
2 Oprzewodowanie i okablowanie urządzeń		3
3 Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu		3
4 Prace demontażowe oraz dodatkowe		4
5 Pomiary elektryczne		4

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	45310000-3	Tablice rozdzielcze			
1 d.1	KNNR 5 0404-01	Dobudowa zabezpieczeń do rozdzielnicy 2RP1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45311000-0	Oprzewodowanie i okablowanie urządzeń			
2 d.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
3 d.2	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
4 d.2	KNNR 5 1209-0601	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.2	KNNR 5 1209-0602	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5mm2	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
7 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe N2XH-J 5x1,5mm2	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
8 d.2	KNNR 5 0103-02	Rury winidurkowe bezhalogenowe	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
9 d.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.2	KNNR 5 0304-01	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	45310000-3	Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu			
12 d.3	KNNR 5 0502-03	Oprawa kierunkowa LED, 9W, na szynoprzewodzie, model obracany, DALI, kąt rozsyłu min 50st	kpl.		
		28	kpl.	28,000	
				RAZEM	28,000
13 d.3	KNNR 5 0502-03	Oprawa typu raster 600x600, 18W, wpuszczana, LED, przesłona MPRM, barwa biała	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
14 d.3	analiza indywidualna	szynoprzewód 26m + łączniki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.3	analiza indywidualna	Montaż linii LED wraz z profilami i zasilaczami - 19m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.3	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
17 d.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
18 d.3	KNNR 5 0306-02	Ściemniacz obrotowy sterownik DALI MCU	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
19 d.3	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Prace demontażowe oraz dodatkowe			
20 d.4	Kalkulacja własna	Demontaż istniejących instalacji.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.4	Kalkulacja własna	Wywóz materiałów z demontażu i ich utylizacja.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.4	kalkulacja własna	Pozycje nie ujęte w kosztorysie a konieczne do wykonania zamówienia	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.4	kalkulacja własna	Inwentaryzacja stanu istniejącego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.4	kalkulacja własna	Zabezpieczenie istniejących instalacji	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Pomiary elektryczne			
25 d.5	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.		
		3	odc.	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.5	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		10	pomi ar	10,000	
				RAZEM	10,000
27 d.5	KNNR-W 9 121-01	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośrednio na stanowisku roboczym	punk t		
		20	punk t	20,000	
				RAZEM	20,000