

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45236000-0	Wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pisz

ADRES INWESTYCJI: Pisz, dz. o nr geod. 478/2 , obręb Pisz 2

NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa Nr.2

ADRES INWESTORA: ul. Lipowa 15, 12-200 Pisz

WYKONAWCA: wyłoniony według procedury Zamawiającego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Ducki Paweł

DATA OPRACOWANIA: 06.07.2026

UWAGA:

Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy celem oszacowania skali i kosztów przedsięwzięcia dla ewentualnych wykonawców. Przed przystąpieniem do wyceny wskazane jest szczegółowe zapoznanie z dokumentacją oraz wizją lokalną na terenie planowanej inwestycji

W zakres zadania wymiany nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszach wchodzi:

1. rozebranie nawierzchni z trawy syntetycznej ,
2. wyrównanie podłoża,
3. wykonanie nawierzchni nowej generacji ze sztucznej trawy bezzasypowej,
4. wklejenie linii segregacyjnych,
5. wymiana bramek z siatkami,
6. montaż siatki na piłkochwycie.

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	Wymiana nawierzchni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	montaż siatki na piłkochwytach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wymiana bramek do piłki nożnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wymiana nawierzchni			
1 d.1	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie nawierzchni z trawy syntetycznej	m2		
		22 * 44	m2	968,000	
				RAZEM	968,000
2 d.1	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV) - zdjęcie granulatu	m3		
		poz.1 * 0,03	m3	29,040	
				RAZEM	29,040
3 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km; wywóz materiałów z rozbiórki nawierzchni z trawy syntetycznej	m3		
		poz.2	m3	29,040	
				RAZEM	29,040
4 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km; wywóz materiałów z rozbiórki nawierzchni z trawy syntetycznej Krotność = 9	m3		
		poz.3	m3	29,040	
				RAZEM	29,040
5 d.1	kalkulacja własna	Oплата za utylizację materiałów z rozbiórki nawierzchni boiska piłkarskiego	m3		
		29,00	m3	29,000	
				RAZEM	29,000
6 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		22 * 44	m2	968,000	
				RAZEM	968,000
7 d.1	KNR 2-23 0104-03 analogia	Podbudowa z kruszyw łamanych - wyrównanie nierówności	m2		
		22 * 44	m2	968,000	
				RAZEM	968,000
8 d.1	kalkulacja własna	Dostarczenie i zamontowanie trawy piłkarskiej, bezzasypowej z shockpadem, tj. instalowanej na macie amortyzującej	m2		
		22 * 44	m2	968,000	
				RAZEM	968,000
9 d.1	kalkulacja własna	Wklejenie linii do gry w piłkę nożną szerokości 10 cm w kolorze białym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		montaż siatki na piłkochwytach			
10 d.2	KNR 2-25 0307-01 analogia	Montaż siatki na piłkochwytach	m2		
		180,4	m2	180,400	
				RAZEM	180,400
3		Wymiana bramek do piłki nożnej			
11 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia	Demontaż bramek do piłki nożnej o wymiarach 500 x 200 cm (R=0,8; M=0; S=0,8)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.3	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej 5,00 x 2,00 m + siatka do bramek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wymiana nawierzchni			
1 d.1	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie nawierzchni z trawy syntetycznej	m2		
		22 * 44	m2	968,000	
				RAZEM	968,000
2 d.1	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV) - zdjęcie granulatu	m3		
		poz.1 * 0,03	m3	29,040	
				RAZEM	29,040
3 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km; wywóz materiałów z rozbiórki nawierzchni z trawy syntetycznej	m3		
		poz.2	m3	29,040	
				RAZEM	29,040
4 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km; wywóz materiałów z rozbiórki nawierzchni z trawy syntetycznej Krotność = 9	m3		
		poz.3	m3	29,040	
				RAZEM	29,040
5 d.1	kalkulacja własna	Oплата za utylizację materiałów z rozbiórki nawierzchni boiska piłkarskiego	m3		
		29,00	m3	29,000	
				RAZEM	29,000
6 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		22 * 44	m2	968,000	
				RAZEM	968,000
7 d.1	KNR 2-23 0104-03 analogia	Podbudowa z kruszyw łamanych - wyrównanie nierówności	m2		
		22 * 44	m2	968,000	
				RAZEM	968,000
8 d.1	kalkulacja własna	Dostarczenie i zamontowanie trawy piłkarskiej, bezzasypowej z shockpadem, tj. instalowanej na macie amortyzującej	m2		
		22 * 44	m2	968,000	
				RAZEM	968,000
9 d.1	kalkulacja własna	Wklejenie linii do gry w piłkę nożną szerokości 10 cm w kolorze białym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		montaż siatki na piłkochwytach			
10 d.2	KNR 2-25 0307-01 analogia	Montaż siatki na piłkochwytach	m2		
		180,4	m2	180,400	
				RAZEM	180,400
3		Wymiana bramek do piłki nożnej			
11 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia	Demontaż bramek do piłki nożnej o wymiarach 500 x 200 cm (R=0,8; M=0; S=0,8)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.3	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej 5,00 x 2,00 m + siatka do bramek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.	Kod dostawcy	Nazwa dostawcy	Cena dostawcy	Waluta dostawcy	Rabat zastosowany	Rabat maksymalny	Indeksu dostawcy
-----	--------	-------	------	-------	------------	---------	---------	---------	--------------	----------------	---------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Tabela elementów scalonych		3
Przedmiar		4
1. Wymiana nawierzchni		4
2. montaż siatki na piłkochwytach		4
3. Wymiana bramek do piłki nożnej		4
1. Wymiana nawierzchni		5
2. montaż siatki na piłkochwytach		5
3. Wymiana bramek do piłki nożnej		5
Zestawienie robocizny		6
Zestawienie materiałów		6
Zestawienie sprzętu		6
Spis treści		7