

TABELA PRZEDMIARU
Remont budynku na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Stefankowie

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont S.U.W. w Stefankowie			
1.1	KNR 4-01 0511-02	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych falistych nadających się do użytku- obmiar 8,70*4,90*2 85,26	m ² m ²	 85,260	
				RAZEM	85,260
1.2	KNR AT- 09 0103- 01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m 85,26	m ² m ²	 85,260	
				RAZEM	85,260
1.3	KNR 2-02 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 85,26	m ² m ²	 85,260	
				RAZEM	85,260
1.4	KNNR 2 0505-03	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm -obmiar 8,7*0,25*2 4,35	m ² m ²	 4,350	
				RAZEM	4,350
1.5	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic -obmiar 4,9*2*2 19,6	m m	 19,600	
				RAZEM	19,600
1.6	NNRNKB 202 0411-01	(z.II) więźby dachowe o układzie jętkowym o rozpiętości 7,5 m - przybicie deski czołowej -obmiar 8,7*2 17,4	m ² m ²	 17,400	
				RAZEM	17,400
1.7	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach 85,26	m ² m ²	 85,260	
				RAZEM	85,260
1.8	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej- obmiar 8,7*2 17,4	m m	 17,400	
				RAZEM	17,400
1.9	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 8,7	m m	 8,700	
				RAZEM	8,700
1.10	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 16,8	m m	 16,800	
				RAZEM	16,800
1.11	NNRNKB 202 0521-02	(z.I) montaż prefabrykowanych kolan z blachy ocynkowanej 12	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
1.12	NNRNKB 202 0521-06 analogia	(z.I) montaż prefabrykowanych rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej wraz z rurą połączeniową typu spiro o długości 2,5 m 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

TABELA PRZEDMIARU
Remont budynku na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Stefankowie

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1. KNR 2-01 13 0302-01		Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)- obmiar 9,2+7,07*2*0,1*0,5 1,63	m ³ m ³	 1,630	
				RAZEM	1,630
1. KNNR 6 14 0404-03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem -obmiar 9,2+7,07*2 32,54	m m	 32,540	
				RAZEM	32,540
1. KNNR 6 15 0302-04		Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 16,27	m ² m ²	 16,270	
				RAZEM	16,270
1. KNR 0-17 16 2608-01		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie-obmiar 8,28+7,07*2*4,4 +2,04*7,07*05*2 149,50	m ² m ²	 149,500	
				RAZEM	149,500
1. KNR 0-17 17 2608-04		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie-obmiar 8,28+7,07*2*4,4 +2,04*7,07*05*2 149,5	m ² m ²	 149,500	
				RAZEM	149,500
1. KNR 0-23 18 0933-01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej-obmiar 8,28+7,07*2*4,1 +2,04*7,07*05*2 140,29	m ² m ²	 140,290	
				RAZEM	140,290
1. KNR 0-23 19 0933-02		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 140,29	m ² m ²	 140,290	
				RAZEM	140,290
1. KNR 0-17 20 0930-01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłożu farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa-obmiar 8,28+7,07*2*0,3 9,21	m ² m ²	 9,210	
				RAZEM	9,210
1. KNR 0-17 21 0930-03		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 9,21	m ² m ²	 9,210	
				RAZEM	9,210
1. KNNR 3 22 0702-06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych-obmiar 1,0*1,5 1,5	m ² m ²	 1,500	
				RAZEM	1,500
1. KNR 0-19 23 0928-07		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m ² - (3 szybowe o współczynniku- min (Ug=1,0 W/(m ² K) pięciokomorowe z grzybkim antywłamaniowym oraz oklejone folia zabezpieczającą)- obmiar 1,05*1,22 1,28	m ² m ²	 1,280	

TABELA PRZEDMIARU
Remont budynku na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Stefankowie

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,280
1. KNR 2-02 24 0613-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa-obmiar 6,75*7,75 o grubości 20 cm 52,31	m ² m ²	 52,310	
				RAZEM	52,310
1. KNR 2-02 25 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej paroizolacyjnej o gr. 0,3 mm 52,31	m ² m ²	 52,310	
				RAZEM	52,310

