

ETAP2



ETAP1

PODDASZE - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR	FUNKCJA	POW.	[m²]
POMIESZCZ.	POMIESZCZENIA	UŻYTKOWA	
2.0	KL. SCHODOWA	8.70	m²
2.01	KL. SCHODOWA	9.81	m²
2.02	PODDASZE	240.29	m²
2.03	PODDASZE	116.62	m²
2.04	POMIESZCZENIE	43.67	m²
2.05	HOL	91.11	m²
2.06	KORYTARZ	32.97	m²
2.07	SCHOWEK	9.07	m²
2.08	SCHOWEK	11.27	m²
2.09	POMIESZCZENIE	22.57	m²
2.10	POMIESZCZENIE	15.68	m²
2.11	ŁAZIENKA	2.50	m²
2.12	POMIESZCZENIE	16.39	m²
2.13	POMIESZCZENIE	16.43	m²
2.14	SCHOWEK	31.35	m²
2.15	ŁAZIENKA	9.93	m²
2.16	ŁAZIENKA	8.74	m²
2.17	POMIESZCZENIE	26.13	m²
2.18	POMIESZCZENIE	25.61	m²
2.19	POMIESZCZENIE	7.17	m²
2.20	KORYTARZ	3.49	m²
2.21	POMIESZCZENIE	17.23	m²
2.22	KUCHNIA	4.02	m²
2.23	ŁAZIENKA	3.19	m²
2.24	POMIESZCZENIE	23.88	m²
2.25	POMIESZCZENIE	25.95	m²
RAZEM CAŁA KONDYGNACJA		815.05	m²
KONDYGNACJA NIEUŻYTKOWANA			

LEGENDA

	WYDZIELENIE KLATKI EWAKUACYJNEJ - przegrody REI 60
	WYDZIELENIE STREFY POKOI NOLEGOWYCH - przegroda REI 120
	PROJEKTOWANE DRZWI PRZECIWOŻAROWE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH- EIS 60
	PROJEKTOWANE HYDRANTY WEWNĘTRZNE
	PROJEKTOWANA OKŁADZINA G-K PPOŻ EI60
	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PRZEZNACZONA DO RENOWACJI
	STOLARKA DRZWIOWA NOWOPROJEKTOWANA; STYLISTYCZNIE NAWIĄZUJĄCA DO ISTNIEJĄCEJ
	NOWOPROJEKTOWANA ŚCIANA G-K Z RDZENIEM Z WELNY MINERALNEJ- NA ŚCIANIE MUROWANEJ DO WYSOKOŚCI KALENICY
	NOWOPROJEKTOWANE KOMINY MUROWANE
	PROJEKTOWANE PRZEWODY WENTYLACYJNE; MASKOWNICA STYROPIANOWA, POWLEKANA IMITUJĄCA DREWNO; PODWIESZNE DO ELEMNETÓW KONSTRUKCYJNYCH

LEGENDA

Pojedynczy przełącznik okrągły w stylu loft.
230V, 10A g/1 P20 białe
h:130cm o ile na rzucie nie wskazano inaczej
Łącznik świeczkowy okrągły w stylu loft.
230V, 10A g/1 P20 białe
h:130cm o ile na rzucie nie wskazano inaczej
Łącznik schodowy okrągły w stylu loft.
230V, 10A g/1 P20 białe
h:130cm o ile na rzucie nie wskazano inaczej

OZNACZENIE OPRAW OŚW. PODSTAWOWE

1 – np. LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200
2 – np. LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600
3 – np. X-MALL R LED 1300 PC-OPAL E IP44 24 840 / L-500W
4 – np. BERTY LED NO 3000 PLX E 34 840
5 – np. PLAFOND ROUND LED 2500 PC E IP54 840 EIRE24/WH/4000
6 – np. Zyrardol Róża 8 Prownastaloka
7 – np. Kinkiel Róża Prownastaloka 3 punktowy

Uwaga!!!

Instalację prowadzoną podłogowo w uprzednio wykonanych brzdach
Połączenia dokonywać metodą bezprzewodową
Wykonać montaż oświetlenia ustalić na etapie realizacji

Uwaga!!!

Wszystkie przebiegi tras i kablowych systemów nadanych o średnicy
powyżej 4 cm, w planie i w poziomie, należy zabezpieczyć masą o
odporności ogniowej równej lub większej od odporności przegrody.

Uwaga!!!

Podane nazwy katalogowe mają służyć jako rozróżnienie przykładowe i nie
stanowią jedynego z możliwych, na etapie realizacji dopuszcza się
zastosowanie innego dostawcy pod warunkiem spełnienia minimalnych
projektowanych parametrów.

Active Line Marcin Taczański
ul. Wojciechowska 77, 20-704 Lublin
www.actveline.eu

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REMONT I PRZEBUDOWA PAŁACU W ŁOSIOWIE W RAMACH INWESTYCJI PN:
PRZEBUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO SZKOLENIOWEGO NA RZECZ
ROLNICTWA OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W ŁOSIOWIE

PROJEKTANT WIOSNĄCZ
mgr inż. Marcin Płotki
upr. bud. do proj. bez ograniczeń
nr LU/01326/PWB/E/17

PROJEKTANT WIOSNĄCZ
mgr inż. Szymon Puc
upr. bud. do proj. bez ograniczeń
nr LU/01050/PWB/E/24

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - RZUT II PIĘTRA

10.2022 1:100 IE04

STADIUM

PT

OPRACOWANIE

OPRACOWANIE