

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 45000000-7 | Roboty budowlane               |
| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |
| 45432113-9 | Kładzenie parkietu             |
| 45431000-7 | Kładzenie płytek               |

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego na rzecz rolnictwa  
Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiuwie

ADRES INWESTYCJI: ul.Główna 1, 49-330 Łosiów

NAZWA INWESTORA: OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

ADRES INWESTORA: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana inż. Hubert Mrohs

DATA OPRACOWANIA: 11.05.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

11.05.2026

| Lp.            | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                  | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| <b>OBMIAR:</b> |                       |                                                                                                                                    |      |         |        |
| <b>1</b>       |                       | <b>Parter</b>                                                                                                                      |      |         |        |
| <b>1.1</b>     |                       | <b>Pokój pałacowy</b>                                                                                                              |      |         |        |
| 1<br>d.1.1     | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                     | m2   |         |        |
|                |                       | poz.2                                                                                                                              | m2   | 10,910  |        |
|                |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 10,910 |
| 2<br>d.1.1     | NNRNKB<br>202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2   |         |        |
|                |                       | 10,91                                                                                                                              | m2   | 10,910  |        |
|                |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 10,910 |
| 3<br>d.1.1     | KNR 2-02<br>1111-01   | Posadzki z deszczulek- parkiet dębowy I klasa                                                                                      | m2   |         |        |
|                |                       | 10,91                                                                                                                              | m2   | 10,910  |        |
|                |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 10,910 |
| 4<br>d.1.1     | KNR 2-02<br>1111-08   | Lakierowanie posadzek i parkietów                                                                                                  | m2   |         |        |
|                |                       | poz.3                                                                                                                              | m2   | 10,910  |        |
|                |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 10,910 |
| <b>1.2</b>     |                       | <b>Pokój noclegowy 07</b>                                                                                                          |      |         |        |
| 5<br>d.1.2     | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                     | m2   |         |        |
|                |                       | poz.6                                                                                                                              | m2   | 11,110  |        |
|                |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 11,110 |
| 6<br>d.1.2     | NNRNKB<br>202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2   |         |        |
|                |                       | 11,11                                                                                                                              | m2   | 11,110  |        |
|                |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 11,110 |
| 7<br>d.1.2     | KNR 2-02<br>1111-01   | Posadzki z deszczulek- parkiet dębowy I klasa                                                                                      | m2   |         |        |
|                |                       | 11,11                                                                                                                              | m2   | 11,110  |        |
|                |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 11,110 |
| 8<br>d.1.2     | KNR 2-02<br>1111-08   | Lakierowanie posadzek i parkietów                                                                                                  | m2   |         |        |
|                |                       | poz.7                                                                                                                              | m2   | 11,110  |        |
|                |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 11,110 |
| <b>1.3</b>     |                       | <b>Pokój noclegowy 08</b>                                                                                                          |      |         |        |
| 9<br>d.1.3     | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                     | m2   |         |        |
|                |                       | poz.10                                                                                                                             | m2   | 14,680  |        |
|                |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 14,680 |
| 10<br>d.1.3    | NNRNKB<br>202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2   |         |        |
|                |                       | 14,68                                                                                                                              | m2   | 14,680  |        |
|                |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 14,680 |
| 11<br>d.1.3    | KNR 2-02<br>1111-01   | Posadzki z deszczulek- parkiet dębowy I klasa                                                                                      | m2   |         |        |
|                |                       | 14,68                                                                                                                              | m2   | 14,680  |        |
|                |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 14,680 |
| 12<br>d.1.3    | KNR 2-02<br>1111-08   | Lakierowanie posadzek i parkietów                                                                                                  | m2   |         |        |
|                |                       | poz.11                                                                                                                             | m2   | 14,680  |        |
|                |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 14,680 |
| <b>1.4</b>     |                       | <b>Pokój noclegowy 10</b>                                                                                                          |      |         |        |
| 13<br>d.1.4    | KNR 4-01<br>0428-03   | Rozebranie podłóg białych na wpust                                                                                                 | m2   |         |        |
|                |                       | 42,37                                                                                                                              | m2   | 42,370  |        |
|                |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 42,370 |

## Obmiar

| Lp.         | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                  | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| 14<br>d.1.4 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                     | m2   |         |        |
|             |                       | poz.13                                                                                                                             | m2   | 42,370  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 42,370 |
| 15<br>d.1.4 | NNRNKB<br>202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2   |         |        |
|             |                       | 42,370                                                                                                                             | m2   | 42,370  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 42,370 |
| 16<br>d.1.4 | KNR 2-02<br>1111-01   | Posadzki z deszczulek- parkiet dębowy I klasa                                                                                      | m2   |         |        |
|             |                       | 42,37                                                                                                                              | m2   | 42,370  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 42,370 |
| 17<br>d.1.4 | KNR 2-02<br>1111-08   | Lakierowanie posadzek i parkietów                                                                                                  | m2   |         |        |
|             |                       | poz.16                                                                                                                             | m2   | 42,370  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 42,370 |
| <b>1.5</b>  |                       | <b>Sala warsztatowa</b>                                                                                                            |      |         |        |
| 18<br>d.1.5 | KNR 4-04<br>0504-06   | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony                                                                      | m2   |         |        |
|             |                       | 58,23                                                                                                                              | m2   | 58,230  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 58,230 |
| 19<br>d.1.5 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                     | m2   |         |        |
|             |                       | poz.18                                                                                                                             | m2   | 58,230  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 58,230 |
| 20<br>d.1.5 | NNRNKB<br>202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2   |         |        |
|             |                       | 58,230                                                                                                                             | m2   | 58,230  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 58,230 |
| 21<br>d.1.5 | KNR 2-02<br>1111-01   | Parkiet dębowy z bordiurą; kasetony o boku 60cm, dąb klasa natur (I klasa), gr 22 mm, wypełnienie pod kątem 45 stopni              | m2   |         |        |
|             |                       | 58,23                                                                                                                              | m2   | 58,230  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 58,230 |
| 22<br>d.1.5 | KNR 2-02<br>1111-08   | Lakierowanie posadzek i parkietów                                                                                                  | m2   |         |        |
|             |                       | poz.21                                                                                                                             | m2   | 58,230  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 58,230 |
| <b>2</b>    |                       | <b>Piętro</b>                                                                                                                      |      |         |        |
| <b>2.1</b>  |                       | <b>Pokój noclegowy 1.2</b>                                                                                                         |      |         |        |
| 23<br>d.2.1 | KNR 4-01<br>0818-05   | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych                                                                                             | m2   |         |        |
|             |                       | 10,91                                                                                                                              | m2   | 10,910  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 10,910 |
| 24<br>d.2.1 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                     | m2   |         |        |
|             |                       | poz.23                                                                                                                             | m2   | 10,910  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 10,910 |
| 25<br>d.2.1 | NNRNKB<br>202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2   |         |        |
|             |                       | 10,91                                                                                                                              | m2   | 10,910  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 10,910 |
| 26<br>d.2.1 | KNR 2-02<br>1111-01   | Posadzki z deszczulek- parkiet dębowy I klasa                                                                                      | m2   |         |        |
|             |                       | 10,91                                                                                                                              | m2   | 10,910  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 10,910 |
| 27<br>d.2.1 | KNR 2-02<br>1111-08   | Lakierowanie posadzek i parkietów                                                                                                  | m2   |         |        |
|             |                       | poz.26                                                                                                                             | m2   | 10,910  |        |

| Lp.         | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                  | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 10,910 |
| <b>2.2</b>  |                       | <b>Korytarz</b>                                                                                                                    |      |         |        |
| 28<br>d.2.2 | KNR 4-01<br>0818-05   | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych                                                                                             | m2   |         |        |
|             |                       | 8,16                                                                                                                               | m2   | 8,160   |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 8,160  |
| 29<br>d.2.2 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                     | m2   |         |        |
|             |                       | poz.28                                                                                                                             | m2   | 8,160   |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 8,160  |
| 30<br>d.2.2 | NNRNKB<br>202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2   |         |        |
|             |                       | 8,16                                                                                                                               | m2   | 8,160   |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 8,160  |
| 31<br>d.2.2 | KNR 2-02<br>1121-06   | Posadzka z płyt kamiennych- marmur Morawica) z mniejszymi płytkami marmurowymi w kolorze czerwonym                                 | m2   |         |        |
|             |                       | 8,16                                                                                                                               | m2   | 8,160   |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 8,160  |
| 32<br>d.2.2 | KNR 2-02<br>1111-08   | Lakierowanie posadzek i parkietów                                                                                                  | m2   |         |        |
|             |                       | poz.31                                                                                                                             | m2   | 8,160   |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 8,160  |
| <b>2.3</b>  |                       | <b>Pokój noclegowy 1.7</b>                                                                                                         |      |         |        |
| 33<br>d.2.3 | KNR 4-01<br>0428-03   | Rozebranie podłóg białych na wpust                                                                                                 | m2   |         |        |
|             |                       | 21,13                                                                                                                              | m2   | 21,130  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 21,130 |
| 34<br>d.2.3 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                     | m2   |         |        |
|             |                       | poz.33                                                                                                                             | m2   | 21,130  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 21,130 |
| 35<br>d.2.3 | NNRNKB<br>202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2   |         |        |
|             |                       | 21,130                                                                                                                             | m2   | 21,130  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 21,130 |
| 36<br>d.2.3 | KNR 2-02<br>1111-01   | Posadzki z deszczulek- parkiet dębowy I klasa                                                                                      | m2   |         |        |
|             |                       | 21,13                                                                                                                              | m2   | 21,130  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 21,130 |
| 37<br>d.2.3 | KNR 2-02<br>1111-08   | Lakierowanie posadzek i parkietów                                                                                                  | m2   |         |        |
|             |                       | poz.36                                                                                                                             | m2   | 21,130  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 21,130 |
| <b>2.4</b>  |                       | <b>Pokój noclegowy 1.11</b>                                                                                                        |      |         |        |
| 38<br>d.2.4 | KNR 4-01<br>0818-05   | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych                                                                                             | m2   |         |        |
|             |                       | 15,75                                                                                                                              | m2   | 15,750  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 15,750 |
| 39<br>d.2.4 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                     | m2   |         |        |
|             |                       | poz.38                                                                                                                             | m2   | 15,750  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 15,750 |
| 40<br>d.2.4 | NNRNKB<br>202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2   |         |        |
|             |                       | 15,75                                                                                                                              | m2   | 15,750  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 15,750 |
| 41<br>d.2.4 | KNR 2-02<br>1111-01   | Posadzki z deszczulek- parkiet dębowy I klasa                                                                                      | m2   |         |        |
|             |                       | 15,75                                                                                                                              | m2   | 15,750  |        |

## Obmiar

| Lp.         | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                  | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 15,750 |
| 42<br>d.2.4 | KNR 2-02<br>1111-08   | Lakierowanie posadzek i parkietów                                                                                                  | m2   |         |        |
|             |                       | poz.41                                                                                                                             | m2   | 15,750  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 15,750 |
| <b>2.5</b>  |                       | <b>Pokój noclegowy 1.12</b>                                                                                                        |      |         |        |
| 43<br>d.2.5 | KNR 4-01<br>0818-05   | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych                                                                                             | m2   |         |        |
|             |                       | 32,44                                                                                                                              | m2   | 32,440  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 32,440 |
| 44<br>d.2.5 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                     | m2   |         |        |
|             |                       | poz.43                                                                                                                             | m2   | 32,440  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 32,440 |
| 45<br>d.2.5 | NNRNKB<br>202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2   |         |        |
|             |                       | 32,44                                                                                                                              | m2   | 32,440  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 32,440 |
| 46<br>d.2.5 | KNR 2-02<br>1111-01   | Posadzki z deszczulek- parkiet dębowy I klasa                                                                                      | m2   |         |        |
|             |                       | 32,44                                                                                                                              | m2   | 32,440  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 32,440 |
| 47<br>d.2.5 | KNR 2-02<br>1111-08   | Lakierowanie posadzek i parkietów                                                                                                  | m2   |         |        |
|             |                       | poz.46                                                                                                                             | m2   | 32,440  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 32,440 |
| <b>2.6</b>  |                       | <b>Pokój noclegowy 1.13</b>                                                                                                        |      |         |        |
| 48<br>d.2.6 | KNR 4-01<br>0818-05   | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych                                                                                             | m2   |         |        |
|             |                       | 29,64                                                                                                                              | m2   | 29,640  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 29,640 |
| 49<br>d.2.6 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                     | m2   |         |        |
|             |                       | poz.48                                                                                                                             | m2   | 29,640  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 29,640 |
| 50<br>d.2.6 | NNRNKB<br>202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2   |         |        |
|             |                       | 29,64                                                                                                                              | m2   | 29,640  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 29,640 |
| 51<br>d.2.6 | KNR 2-02<br>1111-01   | Posadzki z deszczulek- parkiet dębowy I klasa                                                                                      | m2   |         |        |
|             |                       | 29,64                                                                                                                              | m2   | 29,640  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 29,640 |
| 52<br>d.2.6 | KNR 2-02<br>1111-08   | Lakierowanie posadzek i parkietów                                                                                                  | m2   |         |        |
|             |                       | poz.51                                                                                                                             | m2   | 29,640  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 29,640 |
| <b>2.7</b>  |                       | <b>Korytarz</b>                                                                                                                    |      |         |        |
| 53<br>d.2.7 | KNR 4-01<br>0818-05   | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych                                                                                             | m2   |         |        |
|             |                       | 12,21                                                                                                                              | m2   | 12,210  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 12,210 |
| 54<br>d.2.7 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                     | m2   |         |        |
|             |                       | poz.53                                                                                                                             | m2   | 12,210  |        |
|             |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 12,210 |
| 55<br>d.2.7 | NNRNKB<br>202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2   |         |        |
|             |                       | 12,21                                                                                                                              | m2   | 12,210  |        |

## Obmiar

| Lp.          | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                  | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|              |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 12,210 |
| 56<br>d.2.7  | KNR 2-02<br>1111-01   | Posadzki z deszczulek- parkiet dębowy I klasa                                                                                      | m2   |         |        |
|              |                       | 12,21                                                                                                                              | m2   | 12,210  |        |
|              |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 12,210 |
| 57<br>d.2.7  | KNR 2-02<br>1111-08   | Lakierowanie posadzek i parkietów                                                                                                  | m2   |         |        |
|              |                       | poz.56                                                                                                                             | m2   | 12,210  |        |
|              |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 12,210 |
| <b>2.8</b>   |                       | <b>Pokój noclegowy 1.15</b>                                                                                                        |      |         |        |
| 58<br>d.2.8  | KNR 4-01<br>0818-05   | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych                                                                                             | m2   |         |        |
|              |                       | 31,2                                                                                                                               | m2   | 31,200  |        |
|              |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 31,200 |
| 59<br>d.2.8  | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                     | m2   |         |        |
|              |                       | poz.58                                                                                                                             | m2   | 31,200  |        |
|              |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 31,200 |
| 60<br>d.2.8  | NNRNKB<br>202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2   |         |        |
|              |                       | 31,2                                                                                                                               | m2   | 31,200  |        |
|              |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 31,200 |
| 61<br>d.2.8  | KNR 2-02<br>1111-01   | Posadzki z deszczulek- parkiet dębowy I klasa                                                                                      | m2   |         |        |
|              |                       | 31,20                                                                                                                              | m2   | 31,200  |        |
|              |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 31,200 |
| 62<br>d.2.8  | KNR 2-02<br>1111-08   | Lakierowanie posadzek i parkietów                                                                                                  | m2   |         |        |
|              |                       | poz.61                                                                                                                             | m2   | 31,200  |        |
|              |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 31,200 |
| <b>2.9</b>   |                       | <b>Pokój wypoczynkowy 1.16</b>                                                                                                     |      |         |        |
| 63<br>d.2.9  | KNR 4-01<br>0818-05   | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych                                                                                             | m2   |         |        |
|              |                       | 43,20                                                                                                                              | m2   | 43,200  |        |
|              |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 43,200 |
| 64<br>d.2.9  | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                     | m2   |         |        |
|              |                       | poz.63                                                                                                                             | m2   | 43,200  |        |
|              |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 43,200 |
| 65<br>d.2.9  | NNRNKB<br>202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2   |         |        |
|              |                       | 43,20                                                                                                                              | m2   | 43,200  |        |
|              |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 43,200 |
| 66<br>d.2.9  | KNR 2-02<br>1111-01   | Posadzki z deszczulek- parkiet dębowy I klasa                                                                                      | m2   |         |        |
|              |                       | 43,20                                                                                                                              | m2   | 43,200  |        |
|              |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 43,200 |
| 67<br>d.2.9  | KNR 2-02<br>1111-08   | Lakierowanie posadzek i parkietów                                                                                                  | m2   |         |        |
|              |                       | poz.66                                                                                                                             | m2   | 43,200  |        |
|              |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 43,200 |
| <b>2.10</b>  |                       | <b>Korytarz</b>                                                                                                                    |      |         |        |
| 68<br>d.2.10 | KNR 4-01<br>0428-03   | Rozebranie podłóg białych na wpust                                                                                                 | m2   |         |        |
|              |                       | 16,11                                                                                                                              | m2   | 16,110  |        |
|              |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 16,110 |
| 69<br>d.2.10 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                     | m2   |         |        |
|              |                       | poz.68                                                                                                                             | m2   | 16,110  |        |
|              |                       |                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 16,110 |

## Obmiar

| Lp.          | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                  | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 70<br>d.2.10 | KNR 2-02<br>1111-01   | Posadzki z deszczulek- parkiet dębowy I klasa                                                                      | m2   |         |         |
|              |                       | 16,11                                                                                                              | m2   | 16,110  |         |
|              |                       |                                                                                                                    |      | RAZEM   | 16,110  |
| 71<br>d.2.10 | KNR 2-02<br>1111-08   | Lakierowanie posadzek i parkietów                                                                                  | m2   |         |         |
|              |                       | poz.70                                                                                                             | m2   | 16,110  |         |
|              |                       |                                                                                                                    |      | RAZEM   | 16,110  |
| <b>2.11</b>  |                       | <b>Korytarz</b>                                                                                                    |      |         |         |
| 72<br>d.2.11 | KNR 19-01<br>0927-06  | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej                                                                | m2   |         |         |
|              |                       | 3,96                                                                                                               | m2   | 3,960   |         |
|              |                       |                                                                                                                    |      | RAZEM   | 3,960   |
| 73<br>d.2.11 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe                                                     | m2   |         |         |
|              |                       | poz.72                                                                                                             | m2   | 3,960   |         |
|              |                       |                                                                                                                    |      | RAZEM   | 3,960   |
| 74<br>d.2.11 | KNR 2-02<br>1111-01   | Posadzki z deszczulek- parkiet dębowy I klasa                                                                      | m2   |         |         |
|              |                       | 3,96                                                                                                               | m2   | 3,960   |         |
|              |                       |                                                                                                                    |      | RAZEM   | 3,960   |
| 75<br>d.2.11 | KNR 2-02<br>1111-08   | Lakierowanie posadzek i parkietów                                                                                  | m2   |         |         |
|              |                       | poz.74                                                                                                             | m2   | 3,960   |         |
|              |                       |                                                                                                                    |      | RAZEM   | 3,960   |
| <b>3</b>     |                       | <b>Poddasze</b>                                                                                                    |      |         |         |
| 76<br>d.3    | KNR 2-25<br>0411-01   | Schody drewniane o szerokości do 1 m z poręczami - budowa                                                          | m    |         |         |
|              |                       | 15                                                                                                                 | m    | 15,000  |         |
|              |                       |                                                                                                                    |      | RAZEM   | 15,000  |
| 77<br>d.3    | KNR AT-30<br>0301-14  | Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu Uni-Breit o wysokości do 9,5 m<br>Krotność = 10                              | kol. |         |         |
|              |                       | 1                                                                                                                  | kol. | 1,000   |         |
|              |                       |                                                                                                                    |      | RAZEM   | 1,000   |
| 78<br>d.3    | KNR 4-01<br>0631-01   | Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków                                                          | m2   |         |         |
|              |                       | 600,870                                                                                                            | m2   | 600,870 |         |
|              |                       |                                                                                                                    |      | RAZEM   | 600,870 |
| 79<br>d.3    | KNR 2-02<br>0613-03   | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa          | m2   |         |         |
|              |                       | 600,870                                                                                                            | m2   | 600,870 |         |
|              |                       |                                                                                                                    |      | RAZEM   | 600,870 |
| 80<br>d.3    | KNR 2-02<br>0613-04   | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa | m2   |         |         |
|              |                       | 600,870                                                                                                            | m2   | 600,870 |         |
|              |                       |                                                                                                                    |      | RAZEM   | 600,870 |
| 81<br>d.3    | KNR-W 2-02<br>0606-04 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej            | m2   |         |         |
|              |                       | 600,830                                                                                                            | m2   | 600,830 |         |
|              |                       |                                                                                                                    |      | RAZEM   | 600,830 |
| <b>4</b>     |                       | <b>Wywóz materiałów z rozbiórki</b>                                                                                |      |         |         |
| <b>4.1</b>   |                       | <b>Usunięcie gruzu</b>                                                                                             |      |         |         |
| 82<br>d.4.1  | KNR 4-01<br>0106-04   | Usunięcie z parteru i z piętra budynku gruzu                                                                       | m3   |         |         |
|              |                       | 20                                                                                                                 | m3   | 20,000  |         |
|              |                       |                                                                                                                    |      | RAZEM   | 20,000  |
| 83<br>d.4.1  | KNR 4-01<br>0108-11   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km                                  | m3   |         |         |
|              |                       | 20                                                                                                                 | m3   | 20,000  |         |
|              |                       |                                                                                                                    |      | RAZEM   | 20,000  |

## Obmiar

| Lp.         | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                        | j.m. | Poszcz. | Razem         |
|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|
| 84<br>d.4.1 | KNR 4-01<br>0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami<br>samowyladowczymi - za każdy następny 1 km<br>Krotność = 9 | m3   |         |               |
|             |                     | 20                                                                                                       | m3   | 20,000  |               |
|             |                     |                                                                                                          |      | RAZEM   | <b>20,000</b> |
| 85<br>d.4.1 | kalk. własna        | Opłata za wysypisko                                                                                      | t    |         |               |
|             |                     | 36                                                                                                       | t    | 36,000  |               |
|             |                     |                                                                                                          |      | RAZEM   | <b>36,000</b> |