
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3

NAZWA

ZADANIE NR 2: Dostosowanie toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami

ZAMÓWIENIA:

Adres / lokalizacja:

Urząd Miasta Nowa Sól

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nowa Sól - Miasto

Adres:

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól

Data opracowania przedmiaru robót:

07.03.2026

Uwaga do przedmiaru robót!

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Zakres robót należy określać na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Roboty wynikające z dokumentacji projektowej nie stanowią robót dodatkowych, nawet jeśli nie zostały ujęte w przedmiarze robót.

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty towarzyszące przy instalacji elektrycznej	1	12
2	Roboty przygotowawcze i demontażowe	13	15
3	Instalacje elektryczne	16	27
4	Instalacja przyzywowa	28	37

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: ZADANIE NR 2: Dostosowanie toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami				
1		Roboty towarzyszące przy instalacji elektrycznej		
1 d.1	KNR AT-13 0105-03	Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu 10	m 10,00	
		RAZEM		10,00
2 d.1	KNNR-W 9 1101-01	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm 10	m 10,00	
		RAZEM		10,00
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe 10	m2 10,00	
		RAZEM		10,00
4 d.1	KSNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 10	m2 10,00	
		RAZEM		10,00
5 d.1	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 15	m2 15,00	
		RAZEM		15,00
6 d.1	KNNR 5 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów 1	szt. 1,00	
		RAZEM		1,00
7 d.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe, fi 60, pojedyncze 1	szt. 1,00	
		RAZEM		1,00
8 d.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. 1,00	
		RAZEM		1,00
9 d.1	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych 10	m 10,00	
		RAZEM		10,00
10 d.1	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 10 * 0,023 * 0,03	m3 0,01	
		RAZEM		0,01
11 d.1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm poz.9	m 10,00	
		RAZEM		10,00
12 d.1	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach <i>Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2</i> 10	m 10,00	
		RAZEM		10,00
2		Roboty przygotowawcze i demontażowe		
13 d.2	KNNR-W 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych 2	szt. 2,00	
		RAZEM		2,00
14 d.2	KNNR-W 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych oraz łączników 5	szt. 5,00	
		RAZEM		5,00
15 d.2	KNNR-W 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych 5	m 5,00	
		RAZEM		5,00

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
3		Instalacje elektryczne		
16 d.3	KNNR 5 0406-01	Rozbudowa istniejącej rozdzielnic 1 1,00 RAZEM	szt. szt.	 1,00
17 d.3	KNNR 5 0502-02	Oprawa oświetlenia awaryjnego (AW) z optyką do stref otwartych (125lm), IP20, klasa izolacji I, z modułem awaryjnym 1h, z autotestem. Praca "na ciemno" 1 1,00 RAZEM	kpl. kpl.	 1,00
18 d.3	KNNR 5 0502-02 analogia	Wypusty oświetleniowe wraz z podłączeniem 5 5,00 RAZEM	kpl. kpl.	 5,00
19 d.3	KNNR 5 0307-01	Czujnik obecności i ruchu. Kąt wykrywania 360°, zasięg do 8m 1 1,00 RAZEM	szt. szt.	 1,00
20 d.3	KNNR 5 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu gazobetonowym 1 1,00 RAZEM	szt. szt.	 1,00
21 d.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 1 1,00 RAZEM	szt. szt.	 1,00
22 d.3	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 1 1,00 RAZEM	szt. szt.	 1,00
23 d.3	KNNR 5 0103-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton 10 10,00 RAZEM	m m	 10,00
24 d.3	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach lub w rurkach <i>Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2</i> 45 45,00 RAZEM	m m	 45,00
25 d.3	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach lub w rurkach <i>Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2</i> 45 45,00 RAZEM	m m	 45,00
26 d.3	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe <i>Przewody kabelkowe YDY 4x1,5mm2</i> 5 5,00 RAZEM	m m	 5,00
27 d.3	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4 4,00 RAZEM	pomiar pomiar	 4,00
4		Instalacja przyzywowa		
28 d.4	KNNR 5 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów 4 4,00 RAZEM	szt. szt.	 4,00
29 d.4	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 4 4,00 RAZEM	szt. szt.	 4,00
30 d.4	KNNR 5 1207-05	Wykucie bruzd 10 10,00	m m	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
		RAZEM		10,00
31 d.4	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m	
		10	m	
		10,00		
		RAZEM		10,00
32 d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody typu YTKSY 3x2x1mm ²	m	
		20	m	
		20,00		
		RAZEM		20,00
33 d.4	KNR AL-01 0402-01	Montaż przycisku alarmowego instalacji przyzywowej	szt.	
		1	szt.	
		1,00		
		RAZEM		1,00
34 d.4	KNR AL-01 0402-01	Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego	szt.	
		1	szt.	
		1,00		
		RAZEM		1,00
35 d.4	KNR AL-01 0402-01	Montaż kasownika alarmu	szt.	
		1	szt.	
		1,00		
		RAZEM		1,00
36 d.4	KNR AL-01 0402-01	Montaż zasilacza	szt.	
		1	szt.	
		1,00		
		RAZEM		1,00
37 d.4	KNR AL-01 0306-03	Uruchomienie systemu	szt	
		1	szt	
		1,00		
		RAZEM		1,00