

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2229W Jędrzejów-Cegłów-Kuflew od
km 10+320 do km 10+674

L.p.	Nr SST	Rodzaj robót	jednostka	ilość
		WYMAGANIA OGÓLNE		
1	D.00.00.00	Wymagania ogólne	szt	1
		PRACE PRZYGOTOWAWCZE		
2	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,354
3	D.01.02.04	Rozebranie przepustów pod zjazdami i wzdłuż rowów wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki	m	76,00
		ROBOTY ZIEMNE		
4	D.02.01.01	Wykopy - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. Grunt kat.I-II wraz z odwodnieniem	m³	163,84
5	D.02.01.01	Wykopy z załadunkiem ręcznym z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. Grunt kat. I-II z odwodnieniem.	m³	40,96
		ELEMENTY ULIC I DRÓG		
6	D.01.02.04	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mienearlno - asfaltowych	m	354,00
7	D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	465,00
8	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	322,00
9	D.05.03.05	Uzupełnienie nawierzchni bitumicznych przy krawężniku przy użyciu mieszanek mineralno - asfaltowych - grubość warstwy 10 cm	m2	70,80
		CHODNIK		
10	D.04.04.01	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	622,00
11	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	622,00
		ZJAZDY		
12	D.04.04.01	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	268,00
13	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, czerwonej, układana na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2	268,00
		ODWODNIENIE		
14	D.03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PEHD o srednicy 40 cm., układane na fundamencie z betonu C16/20 gr. 30 cm. i podsypce z kruszywa naturalnego gr. 5 cm. wraz z obrukowanie wlotów/wylotów kamieniem polnym	m	76,00
15	D.06.01.01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami azurowymi o wymiarach 60x40x10 cm. Na podsypce piaskowej gr. 5 cm., otwory wypełnione gruntem	m2	611,60
16	D.06.01.01	Ścieki podchodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych, o grubości 20 cm.	m	8,00
		ORGANIZACJA RUCHU		
17	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych 70 mm	szt	2,00
18	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	szt	2,00
		ORGANIZACJA RUCHU		
19	D.06.01.01	Humusowanie z obsianiem terenu przy grubości warstwy ziemi urodzajnej 5 cm.	m2	925,00