

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej - ul. B. Chrobrego w Bornem Suliniowie Etap I odcinek nr 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą. Obmiar: 0,143 Nr ST: D-01.01.01	km	0,143
2	KNR 2-01 0109/02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości Nr ST: D-01.02.01	ha	0,005
3	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm/ 6x20cm oraz wywóz gruzu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Materiał należy złożyć na paletach które zapewni Wykonawca Nr ST: D-01.02.04	m	280
4	KNR 2-31 0805/03	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 6/8cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz wywóz gruzu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Materiał należy złożyć na paletach które zapewni Wykonawca Nr ST: D-01.02.04	m2	305
2. Roboty ziemne				
5	KNR 2-01 0206/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t w miejsce wybrane przez Wykonawcę wraz z utylizacją. Wykopy pod nową konstrukcję, chodnik, zjazdy, parkingi. Nr ST: D-02.01.01	m3	211,7
3. Podbudowy				
6	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II Nr ST: D-04.01.01	m2	584
7	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm- analogia wykonanie wzmocnienia kruszywem stabilizowanym cementem gr 15cm Rm=2,5MPa (miejsca postojowe,zjazd) Nr ST: D-04.05.01	m2	335
8	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm, analogia wykonanie podbudowy gr.15cm : (zjazd, miejsca postojowe) Nr ST: D-04.04.02	m2	335
9	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm, analogia wykonanie podbudowy gr.10cm : (chodnik) Nr ST: D-04.04.02	m2	249
4. Krawężniki, oporniki, obrzeża				
10	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod oporniki kamienne wtopione F=0,055m2/mb Nr ST: D-08.01.01	m3	7,54
11	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki betonowe wystające F=0,06m2/mb Nr ST: D-08.01.02A	m3	7,98
12	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki betonowe wtopione F=0,055m2/mb Nr ST: D-08.01.02A	m3	0,59
13	KNR 2-31 0403/01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej Nr ST: D-08.01.01	m	133
14	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej. Nr ST: D-08.01.01	m	10,8
15	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: D-08.03.01	m	140
5. Nawierzchnie				
16	KNR 0-11 0317/03	Nawierzchnie z kostki betonowej typu 60/8 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- nawierzchnia chodnika kostka Holand szara Nr ST: D-05.03.23	m2	249
17	KNR 0-11 0317/03	Nawierzchnie z kostki betonowej typu 60/8 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- nawierzchnia zjazdu 82m2 Nr ST: D-05.03.23	m2	25
18	KNR 0-11 0317/03	Nawierzchnie z kostki betonowej typu 60/8 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- nawierzchnia miejsc postojowych- kostka Holand grafitowa Nr ST: D-05.03.23	m2	310
6. Oznakowanie pionowe i poziome				
19	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm Nr ST: D-07.02.01	szt	2
20	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2. D-18 Nr ST: D-07.02.01	szt	2
21	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2. tabliczki T-30a Nr ST: D-07.02.01	szt	2

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej - ul. B. Chrobrego w Bornem Sulinowie Etap I odcinek nr 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-31 0706/01	Linie segregacyjne i krawężniowe ciągle malowane ręcznie P-18 Nr ST: D-07.01.01	m2	6,6
7. Regulacja studni oraz zaworów				
23	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych kanalizacja sanitarna i deszczowa Nr ST: D-10.01.01	szt	3
24	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych Nr ST: D-10.01.01	szt	1
8. Zieleń drogowa				
25	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III Nr ST: D-09.01.01	m2	38
26	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem Nr ST: D-09.01.01	m2	38
9. Roboty remontowe				
27	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22/30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej, analogia przełożenie krawężników Nr ST: D-08.01.01	m	137