

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej ul. Brzechwy- łączniki z ul. Reja
Rodzaj robót	Roboty drogowe
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Lokalizacja	Ul. Brzechwy- łączniki z ul. Reja w Bornem Sulinowie
Zamawiający	Gmina Borne Sulinowo al. Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej ul. Brzechwy- łączniki z ul. Reja

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Przebudowa ul. Brzechwy - łączniki z ul. Reja					
1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą. Obmiar: 0,25	km	0,25
2	KNR 2-31 0803/03	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3-7cm wraz z podbudową gr 12-18cm oraz wywóz gruzu w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	32
3	KNR AT-03 0101/01	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 7cm	m	160
4	KNR 2-31 0814/03	D-01.02.04	Rozebranie kamiennych krawężników wtopionych/ wystających o wymiarach 12x25cm wraz z ławą betonową- do ponownego wbudowania.	m	501
5	KNR 2-31 0814/02	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm/ 6x20cm oraz wywóz gruzu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Materiał należy złożyć na paletach które zapewni Wykonawca	m	67
6	KNR 2-31 0801/03	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o grubości 7-15cm- płyty chodnikowe wywóz gruzu w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	62
7	KNR 2-31 0805/03	D-01.02.04	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 6/8cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz wywóz gruzu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Materiał należy złożyć na paletach które zapewni Wykonawca	m2	10
8	KNR 4-04 1103/01	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie, miejsce wybrane przez Zamawiającego	m3	29,6
9	KNR AT-03 0102/01	D-05.03.11	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 6cm (średnio 3cm). Analogia frezowanie istniejącej nawierzchni 600m2,	m2	600
2. Roboty ziemne					
10	KNR 2-01 0206/03	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t w miejsce wybrane przez Wykonawcę wraz z utylizacją. Wykopy pod ściek.	m3	6,4
3. Oporniki					
11	KNR 2-31 0402/04	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod oporniki kamienne wtopione F=0,055m2/mb	m3	27,56
12	KNR 2-31 0404/05	D-08.01.02.A	Krawężniki kamienne wtopione 501mb o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z przycięciem krawędzi, materiał z rozbiórki	m	501
4. Elementy odwodnienia					
13	KNR 2-31 0402/03	D-05.03.01	Ława betonowa zwykła pod ściek z kostki kamiennej F=0,06m2/mb	m3	9,6
14	KNR 2-31 0608/03	D-05.03.01	Ścieki uliczne z kostki nieregularnej w dwóch rzędach (20cm) o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej- materiał Inwestora z rozbiórki 40+40+40+40m	m	160
5. Podbudowa i nawierzchnia bitumiczna					
15	KNR 2-31 1004/07	D-04.03.01A	Skropienie nawierzchni asfaltem wraz z oczyszczeniem -istniejąca nawierzchnia	m2	1.216
16	KNR 2-31 0108/02	D-05.03.05B	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową BA AC16W średnio 150kg/m2 80,26m3, 1216m2	t	200,64
17	KNR 2-31 1004/07	D-04.03.01A	Skropienie nawierzchni asfaltem wraz z oczyszczeniem	m2	1.216
18	KNR 2-31 0310/05	D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm BA AC11S.	m2	1.216
6. Zieleń drogowa					
19	KNR 2-01 0505/01	D-09.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	750
20	KNR 2-01 0510/01	D-09.01.01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	750

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej ul. Brzechwy- łączniki z ul. Reja

Nr	Opis	Wartość
	Przebudowa ul. Brzechwy - łączniki z ul. Reja	
	1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	
	2. Roboty ziemne	
	3. Oporniki	
	4. Elementy odwodnienia	
	5. Podbudowa i nawierzchnia bitumiczna	
	6. Zieleń drogowa	