

PRZEDMIAR

Obiekt	BUDOWA PLACU ZABAW I REKREACJI
Branża	budowlana
Kod CPV	45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
Lokalizacja	Trębowiec, działka nr ewid.974
Inwestor	Gmina Mirzec Mirzec Stary 9,27-220
Biuro kosztorysowe	Joanna Kwintal Usługi Projektowe Chronów-Kolonia 9A, 26-505 Orońsko

Charakterystyka obiektu

BUDOWA PLACU ZABAW I REKREACJI

1. ZADANIE INWESTYCYJNE

Nazwa zadania: BUDOWA PLACU ZABAW I REKREACJI

Lokalizacja: Trębowiec, działka nr ewidencyjny 974

2. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT

- dostarczenie i montaż urządzeń placu zabaw, komunalnych i siłowni plenerowej
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej, gr. 30 cm
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw, panelowego wys. 1,25 m

3. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

- powierzchnia projektownego placu zabaw (w granicach ogrodzenia): 363,05 m²
- projektowana nawierzchnia piaskowa: pow. 108,16 m²
- długość projektowanego ogrodzenia: 80,40 m

PRZEDMIAR

BUDOWA PLACU ZABAW I REKREACJI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 URZĄDZENIA PLACU ZABAW Kod CPV: 45112723-9		
1	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż huśtawki wahadłowej potrójnej (z siedziskami typu bocianie gniazdo, deseczka, kubełek)	szt	1
2	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż zestawu zabawowego	szt	1
3	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż huśtawki sprężynowej	szt	1
4	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż karuzeli	szt	1
5	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż kolejki linowej	szt	1
		2 URZĄDZENIA KOMUNALNE Kod CPV: 45111291-4		
6	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż ławki z oparciem	szt	2
7	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż kosza na śmieci	szt	1
8	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż regulaminu placu zabaw	szt	1
		3 URZĄDZENIA SIŁOWNI PLENEROWEJ Kod CPV: 45112720-8		
9	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej: biegacz wolnostojący	szt	1
10	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej: wioślarz wolnostojący	szt	1
11	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej: kolarz wolnostojący	szt	1
		4 NAWIERZCHNIA PIASKOWA, gr. 30 cm Kod CPV: 45233200-1		
12	KNR 2-01 0201/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 16,90*6,40*0,3	m3	32,448
		razem	m3	32,448
13	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 16,90*6,40	m2	108,16
		razem	m2	108,16
14	KNR 2-31 0104/01 (dopłata 3x)	Nawierzchnia piaskowa o grubości po zagęszczeniu 30cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 16,90*6,40	m2	108,16
		razem	m2	108,16
		5 OGRODZENIE Kod CPV: 45342000-6		
15	KNR 2-02 1804/11	Ogrodzenie panelowe o wysokości 1,25 m na słupkach o rozstawie 2,5m z rur stalowych 60x40 mm 26,50*2+13,70+5,00+7,50	m	79,2
		razem	m	79,2
16	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż furtki systemowej, szer. 1,20 m	szt	1