

PRZEDMIAR ROBÓT
"Przebudowa przejść dla pieszych, ul. Wojska Polskiego w Końskich"
 (cztery przejścia)

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
			I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	STWiORB D-01.01.01	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-ul. Wojska Polskiego	km	0,1400
2.	STWiORB D-04.01.01	45100 000-9	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 15 cm ze składowaniem do ponownego zahumusowanie skarp	m ³	2,86
3.	STWiORB D-01.02.04	45100 000-8	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej - likwidacja części chodnika	m ²	72
4.	STWiORB D-01.02.04	45100 000-8	Rozebranie nawierzchni bitumicznej (zjazd w osiedle (zawężenie zjazdu do 6 m)	m ²	52
4.	STWiORB D-01.02.04	45100 000-8	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 8 betonowej - dojsčia do chodników i pod fakturowe oznaczenia chodnika,	m ²	196,00
5.	STWiORB D-01.02.04	45100 000-8	Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm - z ławą betonową z oporem 40(przejsćie)+60(zjazd)	mb	100,00
6.	STWiORB D-01.02.04	45100 000-8	Rozebranie obrzeży betonowych 8 x 20 cm - rozbiórka z odzyskiem obrzeży (do ponownego wbudowania)	mb	36,00
6a.	STWiORB D-01.02.04	45100 000-8	Demontaż istniejących tarcz znaków D-6	szt.	4,00
			II. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ CHODNIKÓW		
7.	STWiORB D-04.01.01	45230 000-9	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników wykonywane mechanicz., głębokość koryta 11 cm	m ²	19,08
8.	STWiORB D-04.04.02	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni chodników z kruszywa stabilizowanego mechanicz. o grub. 15 cm	m ²	17,50
			III. ELEMENTY ULIC		
9.	STWiORB D-08.01.01	45233 000-9	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) krawężnik wystający 12 cm, na przejściach wystający 1-2 cm-krawężnik najazdowy na przejściach	mb	100,00
10.	STWiORB D-08.02.02	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej beton. o grub. 8 cm na dojsćiach do przejść na podsypce cement.- piaskowej o grubości 5 cm	m ²	198,00
11.	STWiORB D-08.03.01	45233 000-9	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x x 8 cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15)	mb	40,00
12.	STWiORB D-08.01.01	45233 000-9	Ponowne wbudowanie krawężników (podwyższenie na likwidowanych przejściach dla pieszych)	mb	24,00
13.	STWiORB D-08.02.02	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych z wypustkami o grub.5 cm (kolor płytek ustali Zamawiający) i wym. 40cm x 40 cm na podsypce cem.-piaskowej o grubości 5 cm - system fakturowych oznakowań nawierzchni	m ²	14,20
14.	STWiORB D-00.00.00	45233 253-7	Wykonanie frezowania nawierzchni na zimno wraz z ułożeniem nawierzchni bitumicznej warstwa ścierna gr. 4 cm (140 mb x 7) + 120 rozjazdy + zatoka 264	m ²	1364,00
			IV. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
15.	STWiORB	45233	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi	m ²	295,32

	D-07.01.01	000-9	(P-10,P-13,P-9b,P-1b,P2d,P1e,P1c)-256; P20i24 (2 szt.)-40,32		
16.	STWiORB D-07.02.01	45233 000-9	Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 70 mm z przymocowaniem tarcz znaków D-6, znaki aktywne z panelem słonecznym	szt.	8,00
17.	STWiORB D-07.02.01	45233 000-9	Ustawienie znaków pionowych na słupkach ocynkowanych min fi 60mm: D-40, D-14 (na jedn słupku 2 komp)D-18 - 1 szt.,D18a -1szt.+tab 2miejsca D-1- 4 szt. A-7 -2 szt. , D-14a - 2 szt.	komp	1,00
18.	STWiORB D-07.02.01.41	45233 000-9	Ustawienie pylonów U-5b z przymocowanym znakiem C-9	szt.	4,00
19.	STWiORB D-07.02.01.	45233 000-9	Zamocowanie aktywnych punktowych elementów odblaskowych LED "kocie oczka" (w cenie jednostkowej zakup i montaż elementów) (4 przejścia)	szt.	4,00
20.	STWiORB D-00.00.00	45233 000-9	Montaż urządzeń zabezpieczających ruch pieszych-ogrodzenie segmentowe U-12a	mb	40,00
21.	STWiORB D-08.02.02	45233 000-9	Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych (4szt.) z kostki betonowej gr. 10 cm na betonie gr. w-wy 5 cm. obramowanych opornikiem bet. gr.10cm	m2	140,00
22	Tablice informacyjne i promocyjne (zgodnie z zał.)			szt.	3