
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont obiektu mostowego w ciągu DP 1443 S w km 1+933 w rycerce Górnej

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Anna Mieszczak

DATA OPRACOWANIA:

lipiec 2026r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1		Wprowadzenie, zatwierdzenie i wprowadzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz stałej organizacji ruchu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNNR 6 0802-04 z.o.2.7. 9902-01	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni - gr. ok. 10 cm (most + dojazdy) Krotność = 2,5	m2		
		43 * 5,3 + 26 * 6,3 + 24 * 4,3	m2	494,900	
				RAZEM	494,900
3 d.1	KNNR 6 0808-07 z.o.2.7. 9902-01 analogia	Rozebranie barieroporęczy wraz z utylizacją - obok czynnego pasa jezdni	m		
		25 + 26	m	51,000	
				RAZEM	51,000
4 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka gzymsów	m3		
		2 * 26 * 0,5 * 0,2	m3	5,200	
				RAZEM	5,200
5 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka skrajnej części płyty pomostowej pod barierą	m3		
		2 * 17 * 0,5 * 0,5	m3	8,500	
				RAZEM	8,500
6 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka płyty pomostowej ok. 10 cm	m3		
		17 * 6 * 0,10	m3	10,200	
				RAZEM	10,200
7 d.1	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		poz.5 + poz.6 + poz.4	m3	23,900	
				RAZEM	23,900
8 d.1	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 20	m3		
		poz.5 + poz.6 + poz.4	m3	23,900	
				RAZEM	23,900
2		Zbrojenie			
9 d.2	KNR 13-12 0102-01	Wiercenie otworów o śr. do 5 cm i głębokości do 25 cm w rozstawie 30x30	szt.		
		57 * 25	szt.	1 425,000	
				RAZEM	1 425,000
10 d.2	KNR 2-13 1009-02	Obsadzenie kotew z prętów średnicy 10 mm dł. 20 cm w rozstawie 30x30 cm - płyta, kapa chodnikowa	szt.		
		poz.9	szt.	1 425,000	
				RAZEM	1 425,000
11 d.2	KNR 2-33 0404-02 analogia	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-14 mm	t		
	płyta pomostowa i wsporniki kapy	1,5	t	1,500	
		1,0	t	1,000	
				RAZEM	2,500
12 d.2	KNR 2-33 0405-02 analogia	Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-14 mm	t		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	plyta pomostowa i wsporniki kapy	1,5	t	1,500	
		1,0	t	1,000	
				RAZEM	2,500
3		Betonowanie			
13 d.3	KNR 2-33 0402-03	Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką - wsporniki i gzymsy	m2		
		2 * 17 * 1,7	m2	57,800	
				RAZEM	57,800
14 d.3	KNR 2-33 0409-05	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników, gzymsów i płyty pomostowej	m3		
	plyta	poz.5 + poz.6 + poz.4	m3	23,900	
				RAZEM	23,900
4		Elementy zabezpieczające			
15 d.4	KNR 2-33 0702-01	Montaż poręczy mostowych - odcinki proste bariera H2W2A (bariera ochronna BSL-1,3/M/BL/1,33)	m		
		25 + 26	m	51,000	
				RAZEM	51,000
5		Izolacje			
16 d.5	KNR 2-33 0714-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na gorąco - poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2	m2		
		2 * 0,5 * 17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
17 d.5	KNR 2-33 0714-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na gorąco - poziome z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2	m2		
		2 * 0,5 * 17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
18 d.5	KNR 2-33 0716-01	Izolacje poziome z papy mostowej termozgrzewalnej	m2		
		7,2 * 17	m2	122,400	
				RAZEM	122,400
6		Nawierzchnie			
19 d.6	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		43 * 5,3 + 26 * 6,3 + 24 * 4,3	m2	494,900	
				RAZEM	494,900
20 d.6	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		poz.19	m2	494,900	
				RAZEM	494,900
21 d.6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		poz.19	m2	494,900	
				RAZEM	494,900
22 d.6	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		poz.19	m2	494,900	
				RAZEM	494,900
23 d.6	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m2		
		poz.19	m2	494,900	
				RAZEM	494,900

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Przyczółki			
24 d.7	KNR 0-25 0403-03 analogia	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni przyczółków	m2		
		7 * 4 * 2	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
25 d.7	KNR 2-02 1914-06	Ręczne skucie powierzchni betonu zbrojonego - przyczółki i skrzydełka	m2		
		4 * 4 * 1 + 2 * 6 * 0,5	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
26 d.7	KNR 2-33 0210-05	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
27 d.7	KNR 2-33 0402-03	Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką - przyczółki	m2		
		4 * 4 * 2 + 2 * 6 * 3	m2	68,000	
				RAZEM	68,000
28 d.7	KNR 2-33 0713-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5 m2	m2		
		4 * 4 * 2,5	m2	40,000	
				RAZEM	40,000