

PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2981 S
ul. 1 Maja w Knurowie**

L.p.	Podstawa wyceny	Nazwa i zakres robót	Jednostka	Ilość jedn.
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym - odcinek Aleja Lipowa - Aldi: 85,0 m - odcinek Aldi - ul. Kosmonautów: 102,0 m	km	0,25
2	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 30 cm wraz z odwozem i utylizacją. Odcinek Aleja Lipowa - Aldi: 348,75 m ² Odcinek Aldi - ul. Kosmonautów: 294,00 m ²	m ²	642,75
3	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych z ławą, krawężniki betonowe na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki wraz z odwozem i utylizacją. Odcinek Aleja Lipowa - Aldi: 10,0 m Odcinek Aldi - ul. Kosmonautów: 3,0 m	mb	13,00
4	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka obrzeży betonowych z ławą, obrzeża betonowe na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki wraz z odwozem i utylizacją. Odcinek Aleja Lipowa - Aldi: 141,00 m Odcinek Aldi - ul. Kosmonautów: 250,00 m	mb	391,00
5	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, bez względu na rodzaj podsypki i spoinowania wraz z odwozem i utylizacją Odcinek Aleja Lipowa - Aldi: 348,75 m ² Odcinek Aldi - ul. Kosmonautów: 294,00 m ²	m ²	642,75
II		ROBOTY ZIEMNE I KORYTOWANIE		
6	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik i drogę dla rowerów, głębokość korytowania 25 cm wraz z odwozem i utylizacją 642,75 m ²	m ²	642,75
III		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (CHODNIK I DROGA DLA ROWERÓW)		
7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i drogi dla rowerów, grunt kategorii I - IV	m ²	642,75

8	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione 20x22 cm wraz z ławą pod krawężniki betonowe z oporem Odcinek Aleja Lipowa - Aldi: 7,0 m Odcinek Aldi - ul. Kosmonautów: 3,0 m	mb	10,00
9	D-08.01.01B	Obrzeża betonowe 30x8 cm wraz z ławą pod krawężniki betonowe z oporem Odcinek Aleja Lipowa - Aldi: 225,50 m Odcinek Aldi - ul. Kosmonautów: 305,50 m	mb	546,00
10	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm, klasa C _{50/30} -warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Odcinek Aleja Lipowa - Aldi: 353,75 m ² Odcinek Aldi - ul. Kosmonautów: 294,00 m ²	m ²	647,75
11	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, klasa C _{90/3} -warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm Odcinek Aleja Lipowa - Aldi: 353,75 m ² Odcinek Aldi - ul. Kosmonautów: 294,00 m ²	m ²	647,75
12	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej typu holland (kolor szary) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - ciąg pieszy Odcinek Aleja Lipowa - Aldi: 140,00 m ² Odcinek Aldi - ul. Kosmonautów: 116,00 m ²	m ²	256,00
13	D-05.03.05b D-04.03.01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa ścieralna AC 11 S (KR 1) gr. 7 cm wraz z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem emulsją asfaltową - droga dla rowerów (kolor czarny)	m ²	506,00
14	D-05.03.01	Nawierzchnia brukowana z elementów drobnowymiarowych 9/11 cm (kostka kamienna) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - powierzchnia między drogą dla rowerów i chodnikiem	m ²	5,00
IV	Roboty towarzyszące			
15	D-03.02.01a	Regulacja urządzeń: - studnia teletechniczna 2 szt.	szt.	2,00
16	D.00.00.00	Sporządzenie operatu kołaudacyjnego wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach	kpl.	1,00

