

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i =apetowanie ścian
45431200-9 Kładzenie glazury
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont podjazdu nr 1
ADRES INWESTYCJI : ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław
INWESTOR : Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aleksandra Stolarczyk
DATA OPRACOWANIA : 06.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Prace rozbiórkowe, CPV 45111300-1			
1 d.1	KNR 4-01 0819-15	SST-1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2*(0,20*15,03+0,18*15,03+0,5*15,03*0,46+1,06*0,18+0,36*2*0,20+0,35*0,33+0,35*0,48+0,54*(0,18*2+1,06))	m ² m ²	 21,11	
					RAZEM	21,11
2 d.1	KNR 4-01 0811-07	SST-1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,65*2*0,35+0,15*3*1,65+2,23*2,13<podest i schody>	m ² m ²	 6,65	
					RAZEM	6,65
3 d.1	kalk. własna	SST-1	Demontaż balustrad pochylni 15,03*2+1,20*2	m m	 32,46	
					RAZEM	32,46
4 d.1	KNR AT-17 0104-01 analogia	SST-1	Cięcie piłą diamentową - posadzka - wykonanie otworu pod nową wycieraczkę 0,05*2*(1,20+0,60)	m ² m ²	 0,18	
					RAZEM	0,18
5 d.1	KNR 2-31 = 807-03	SST-1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 15,03*1,20+3,64	m ² m ²	 21,68	
					RAZEM	21,68
6 d.1	KNR 4-01 0211-01=1	SST-1	Skucie nierówności, resztek kleju z murku, schodów poz.1+poz.2	m ² m ²	 27,76	
					RAZEM	27,76
7 d.1	KNR 2-31 0814-05 analogia	SST-1	Rozebranie obrzeży betonowych 2,01+1,59	m m	 3,60	
					RAZEM	3,60
8 d.1	KNR 2-31 0812-03	SST-1	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu (2,01+1,59)*0,20*0,30	m ³ m ³	 0,22	
					RAZEM	0,22
9 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	SST-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km 1,3*(poz.1*0,03+poz.2*0,03+poz.3*0,05*1,10+0,05*1,20*0,60+poz.5*0,08+poz.6*0,02+poz.7*0,20*0,06+poz.8)	m ³ m ³	 6,77	
					RAZEM	6,77
2			Prace naprawcze pochylni, CPV 45262311-4, 45432000-4, 45431200-9, 5442200-9, 45223100-7			
10 d.2	KNR AT-40 0106-02	SST-3	Oczyszczenie i zmycie podłoża poz.1+poz.2	m ² m ²	 27,76	
					RAZEM	27,76
11 d.2	KNR 2-02 1101-07	SST-1	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym poz.5*0,15	m ³ m ³	 3,25	
					RAZEM	3,25
12 d.2	KNR 2-02 1101-01	SST-2	Płyta betonowa poz.5*0,15	m ³ m ³	 3,25	
					RAZEM	3,25
13 d.2	KNR 2-02 0290-02	SST-2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli płyta posadzkowa - siatka 10x10 cm fi 2,5 mm (20*0,10*poz.5*1,05)/1000	t t	 0,05	
					RAZEM	0,05
14 d.2	KNR 2-02 1118-09	SST-3, SST-4	Posadzki płytkowe - posadzka tarasu - płytki szare granitowe płomieniowane 60x30x1,5 cm poz.5	m ² m ²	 21,68	
					RAZEM	21,68
15 d.2	KNR 2-02 1121-05	SST-4	Okładziny schodów z płytek płytki szare granitowe płomieniowane 60x30x1,5 cm poz.2	m ² m ²	 6,65	
					RAZEM	6,65
16 d.2	KNR 2-02 0829-01 analogia	SST-5	Równanie powierzchni murków	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.1	m ²	21,11	
					RAZEM	21,11
17	KNR 2-02 = d.2 921-04 z.sz. 5.6. 9911	SST-4	Licowanie płytkami gresowymi	m ²		
			poz.1	m ²	21,11	
					RAZEM	21,11
18	d.2 kalk. własna	SST-6	Dostawa i montaż nowej balustrady	m		
			poz.3	m	32,46	
					RAZEM	32,46
19	KNR 2-02 d.2 1219-03	SST-6	Dostawa i montaż wycieraczki seratowanej z ramą 120x60 cm	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
20	KNR 2-31 d.2 0402-03	SST-5	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
			poz.8	m ³	0,22	
					RAZEM	0,22
21	KNR 2-31 d.2 0407-01	SST-5	Obrzeża betonowe	m		
			poz.7	m	3,60	
					RAZEM	3,60
22	KNR 2-31 d.2 1201-05 analogia	SST-5	Regulacja krawężników przy zjeździe z podjazdu	m		
			2,33+0,58	m	2,91	
					RAZEM	2,91