

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty pomiarowe			
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,206		km
2 Roboty rozbiórkowe			
2.1 KNR 231/703/6 Zdjęcie tablic znaków drogowych	22		szt
2.2 KNR 231/818/8 Rozebranie słupków do znaków	14		szt
2.3 KNKRB 6/803/8 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 6-cm podsypka cementowo - piask., ręcznie	675		m2
2.4 KNR 231/801/3 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 10-cm	600		m2
2.5 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 10-cm	75		m2
2.6 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	350		m
2.7 KNR 231/814/2 Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30-cm na podsypce piaskowej	170		m
2.8 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1-km (miejsce odkładu Wykonawca pozyska własnym staraniem i na własny koszt)	155		m3
3 Nawierzchnia			
3.1 CJ 11/2006/8 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki, głębokość frezowania 8 cm	1 900		m2
3.2 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, kratki ściekowe uliczne	2		szt
3.3 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, wazy kanałowe	1		szt
3.4 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	1 900		m2
3.5 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	1 900		m2
3.6 KNR 231/108/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym grysowo-żwirowym AC16W dla KR1, warstwa profilowo-wzmacniająca, mechanicznie	143		t
3.7 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	1 900		m2
3.8 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego AC11S dla KR1, warstwa ścieralna, grubości 3-cm	1 900		m2
3.9 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego AC11S dla KR1, warstwa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy, dodatek za 2 cm	1 900	2	m2
4 Chodnik			
4.1 KNR 231/1406/1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe ogrodowe	5		szt
4.2 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, zawory wodociągowe	4		szt
4.3 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, zawory gazowe	2		szt
4.4 KNR 231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studzienki telefoniczne	8		szt
4.5 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	675		m2
4.6 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton C12/15	25		m3
4.7 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm	350		m
4.8 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem, beton C12/15	5		m3
4.9 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	170		m
4.10 KNR 231/109/3 Podbudowy z chudego betonu, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	675	0,83	m2
4.11 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, kostka szara	675		m2
5 Roboty wykończeniowe			
5.1 KNR 201/205/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-II pospółka - dokop (materiał z dokopu Wykonawca pozyska własnym staraniem i na własny koszt)	30		m3
5.2 KNR 201/313/2 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV	30		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
5.3 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	30		m3
5.4 KNR 201/506/7 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III	150		m2
5.5 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm (słupki z odzysku - poz.2.2)	14		szt
5.6 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3-m2 (tarcze z odzysku - poz.2.1)	22		szt