
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45313100-5	Instalowanie wind
45000000-7	Roboty budowlane
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SZYBU WINDOWEGO ZEWNĘTRZENGÓ DŹWIGU OSOBOWEGO

ADRES INWESTYCJI: ul.Koszykowa 1 w Elku

NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Elk

ADRES INWESTORA: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 w Elku

BRANŻE: Budowlana

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Winda
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Winda					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Roboty rozbiórkowe i ziemne			
1 d.1.1	KNR 4-01 0212-02	Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości ponad 15 cm	m3		
	schody	1,80 * 1,50 * 0,75	m3	2,025	
				RAZEM	2,025
2 d.1.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1.1	KNR 4-04 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m3		
		poz.1	m3	2,025	
		poz.2 * 0,07	m3	0,210	
				RAZEM	2,235
4 d.1.1	KNR 2-01 0205-04 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		11,8 * 1,4	m3	16,520	
				RAZEM	16,520
5 d.1.1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m3		
		2,11 * 2,40 * 0,1 + [2,11 + 0,81 + 2,28 + 1,80] * 0,5 * 0,1	m3	0,856	
				RAZEM	0,856
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Dowóz pospółki 0-31,5mm samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m3		
		3,4 * 0,78	m3	2,652	
				RAZEM	2,652
7 d.1.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 78 cm	m2		
		3,4	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
1.2		Fundamenty			
8 d.1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		poz.5	m3	0,856	
		poz.7 * 0,1	m3	0,340	
				RAZEM	1,196
9 d.1.2	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		2,11 * 2,40 * 0,30	m3	1,519	
		5,62 * 0,16	m3	0,899	
				RAZEM	2,418
10 d.1.2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		[2,11 + 0,81 + 2,28 + 1,80] * 0,30 * 0,30	m3	0,630	
				RAZEM	0,630
11 d.1.2	KNR-W 2-02 0207-01 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 18 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		[2,30 * 2 + 1,65 * 2 + 2,11 + 0,81 + 2,28 + 1,80] * 1,0	m2	14,900	
				RAZEM	14,900
12 d.1.2	KNR-W 2-02 0210-01	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		1,59 * 0,34 * 0,18 * 2	m3	0,195	
		1,50 * 0,34 * 0,18 * 2	m3	0,184	
				RAZEM	0,379

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		[79,28 + 8,35 + 67,94] / 1000	t	0,156	
				RAZEM	0,156
14 d.1.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		[136,31 + 33,74] / 1000	t	0,170	
				RAZEM	0,170
1.3		Ściany			
15 d.1.3	KNR-W 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		0,18 * 0,40 * 3,25 * 2	m3	0,468	
		0,083 * 3,25 * 2	m3	0,540	
		0,115 * 3,25 * 2	m3	0,748	
		0,18 * 0,40 * 3,53 * 2 * 2	m3	1,017	
		0,083 * 3,53 * 2 * 2	m3	1,172	
		0,115 * 3,53 * 2 * 2	m3	1,624	
		0,18 * 0,40 * 1,15 * 2	m3	0,166	
		0,083 * 1,15 * 2	m3	0,191	
		0,115 * 1,15 * 2	m3	0,264	
				RAZEM	6,190
16 d.1.3	KNR-W 2-02 0210-01	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		2,28 * 0,15 * 0,18	m3	0,062	
		2,16 * 0,35 * 0,18	m3	0,136	
		1,50 * 0,30 * 0,18 * 2 * 6	m3	0,972	
		1,50 * 0,30 * 0,18 * 4	m3	0,324	
		1,59 * 1,00 * 0,18	m3	0,286	
		1,59 * 0,50 * 0,18 * 2	m3	0,286	
				RAZEM	2,066
17 d.1.3	KNR-W 2-02 0217-02 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe grubości 16 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		8,20	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
18 d.1.3	KNR-W 2-02 0217-02 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe grubości 23 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		2,30 * 2,01	m2	4,623	
				RAZEM	4,623
19 d.1.3	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 8 mm	t		
		[12,95 + 14,39 * 2 + 5,75 + 11,03 + 12,25 * 2 + 4,9 + 16,06 + 7,19 * 2 + 2,88] / 1000	t	0,121	
		[3,82 + 37,51 + 7,25 + 9,96 + 12,83 + 9,66] / 1000	t	0,081	
		[65,1 + 88,62 + 89,9 + 20,51] / 1000	t	0,264	
		[4,65 + 7,11] / 1000	t	0,012	
				RAZEM	0,478
20 d.1.3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		[39,96 + 43,16 * 2 + 14,07 + 26,64 + 28,77 * 2 + 9,38 + 28,24 + 21,58 * 2 + 7,03] / 1000	t	0,312	
		[15,98 + 95,9 + 13,85 + 20,75 + 13,85 * 2] / 1000	t	0,174	
		[17,58] / 1000	t	0,018	
		[2,66 + 11,41] / 1000	t	0,014	
				RAZEM	0,518
21 d.1.3	KNR DC-03 0203-03	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy w podłożu betonowym; średnica otworu w podłożu 16 mm	szt.		
		3 * 5	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.1.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.17	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
23 d.1.3	KNR-W 2-02 0139-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków wapienno-piaskowych drażnionych typu 2 NFD o grubości 18cm	m2		
		$[1,30 + 1,33] * 1,50 * 2 + [2,93 + 2,23] * 1,59$	m2	16,094	
		$[1,40 + 1,53] * 1,50 * 2 + 3,25 * 1,59$	m2	13,958	
		$[1,40 + 1,53] * 1,50 * 2 + 3,25 * 1,59$	m2	13,958	
		$1,15 * 1,50 * 2 + 1,15 * 1,59$	m2	5,278	
		$-2,23 * 1,14 * 4 - 1,163 * 0,80 * 2$	m2	-12,030	
				RAZEM	37,258
24 d.1.3	KNR-W 2-02 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 18 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm	m2		
		$[0,80 + 2,14 + 1,55] * 2,94$	m2	13,201	
		$-2,16 * 0,35$	m2	-0,756	
		$-1,10 * 2,20$	m2	-2,420	
				RAZEM	10,025
25 d.1.3	KNR-W 2-02 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 8 cm	m2		
		$2,28 * 2,76$	m2	6,293	
				RAZEM	6,293
1.4		Roboty wykończeniowe			
1.4.1		Ściany			
26 d.1.4. 1	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		$12,56 * [1,94 + 1,65] * 2$	m2	90,181	
		$[0,67 + 1,98 + 1,55 + 1,74 + 2,28] * 2,7$	m2	22,194	
				RAZEM	112,375
27 d.1.4. 1	KNR-W 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m2		
		$1,95 * 1,65$	m2	3,218	
		4,28	m2	4,280	
				RAZEM	7,498
28 d.1.4. 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		$12,56 * [1,94 + 1,65] * 2$	m2	90,181	
		$1,95 * 1,65$	m2	3,218	
				RAZEM	93,399
29 d.1.4. 1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$[0,67 + 1,98 + 1,55 + 1,74 + 2,28] * 2,7$	m2	22,194	
				RAZEM	22,194
30 d.1.4. 1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		4,28	m2	4,280	
				RAZEM	4,280
31 d.1.4. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.29 + poz.30	m2	26,474	
				RAZEM	26,474
1.4.2		Podłogi			
32 d.1.4. 2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2	m2		
		4,28	m2	4,280	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,280
33 d.1.4. 2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Płyty styropianowe EPS 100-036 grubości 12 cm	m2		
		poz.32	m2	4,280	
				RAZEM	4,280
34 d.1.4. 2	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2		
		poz.32	m2	4,280	
				RAZEM	4,280
35 d.1.4. 2	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 3,5	m2		
		poz.32	m2	4,280	
				RAZEM	4,280
36 d.1.4. 2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		poz.32	m2	4,280	
				RAZEM	4,280
37 d.1.4. 2	Kalkulacja własna	Wycieraczka wewnętrzna szczotkowa 80x100 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Elewacja			
1.5.1		Sciany podziemne			
38 d.1.5. 1	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii mas KMB - gruntowanie ręcznie	m2		
		1,15 * [1,92 + 2,20 + 2,40 + 0,85]	m2	8,476	
				RAZEM	8,476
39 d.1.5. 1	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą KMB Krotność = 2	m2		
		poz.38	m2	8,476	
				RAZEM	8,476
40 d.1.5. 1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - gr. 10cm - przyklejenie płyt do ścian	m2		
		poz.39	m2	8,476	
				RAZEM	8,476
41 d.1.5. 1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		poz.40	m2	8,476	
				RAZEM	8,476
42 d.1.5. 1	KNR-W 2-02 0606-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubełkowej	m2		
		poz.41	m2	8,476	
				RAZEM	8,476
1.5.2		Ściany nadziemne			
43 d.1.5. 2	KNR 0-23 2615-03	Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny mineralnej gr.16cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m2		
		11,9 * [2,27 + 2,52]	m2	57,001	
		3,1 * [0,85 + 2,4 + 2,0]	m2	16,275	
		8,5 * 0,63	m2	5,355	
				RAZEM	78,631

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.1.5. 2	KNR 0-23 2614-03	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 5cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m2		
		1,0 * 2,25 + 0,20 * [1,0 * 2 + 2,25]	m2	3,100	
				RAZEM	3,100
45 d.1.5. 2	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2		
		0,90 * 0,25 * 2	m2	0,450	
				RAZEM	0,450
1.6		Stolarka			
46 d.1.6	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		0,8 * 1,6 * 2	m2	2,560	
				RAZEM	2,560
47 d.1.6	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia	m2		
		1,1 * 2,20	m2	2,420	
				RAZEM	2,420
48 d.1.6	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, szerokość 10cm, z konglomeratu gr. 2cm	m		
		1,0 * 2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
1.7		Rusztowanie			
49 d.1.7	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja	m2		
		11,9 * [2,27 + 2,52]	m2	57,001	
		3,1 * [0,85 + 2,4 + 2,0]	m2	16,275	
				RAZEM	73,276
50 d.1.7	NNRNKB 202 1622a-01	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.49	m2	73	
				RAZEM	73
51 d.1.7	KNR 2-02 1613-05	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 30m	m2		
		poz.49	m2	73	
				RAZEM	73
52 d.1.7	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 43, 45, 46, 48)			
1.8		Pokrycie dachowe			
53 d.1.8	KNR 9-12 0302-04	Izolacje cieplne dachów płaskich systemem jednowarstwowym wykonywane płytami z wełny mineralnej. Warstwa 24cm	m2		
		6,11 + 6,03	m2	12,140	
				RAZEM	12,140
54 d.1.8	KNR 9-12 0302-04	Izolacje cieplne dachów płaskich systemem jednowarstwowym wykonywane płytami z wełny mineralnej. Warstwa 5cm	m2		
		1,0 * 2,25	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
55 d.1.8	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		poz.53	m2	12,140	
		poz.54	m2	2,250	
				RAZEM	14,390
56 d.1.8	KNR-W 2-02 0504-03 z.o. 2.11.	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - bud.o wysokości 32 m	m2		
		0,7 * [2,5 + 2,25 + 0,66]	m2	3,787	
		0,7 * [2,6 + 1,5 * 2]	m2	3,920	
				RAZEM	7,707
57 d.1.8	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,25 * [0,9 + 2,4 + 2,3]	m2	1,400	
		0,25 * [1,0 * 2 + 2,26]	m2	1,065	
		0,10 * [12,5 + 2,25 + 0,66 + 2,25]	m2	1,766	
		0,25 * [2,3 + 2,6]	m2	1,225	
				RAZEM	5,456
1.9		Przeróbki budynku			
58 d.1.9	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,40 * 2,10 * 3	m2	15,120	
		2,0 * 0,90	m2	1,800	
				RAZEM	16,920
59 d.1.9	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,55 * 3	m	7,650	
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	8,650
60 d.1.9	KNR 3 0701-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zespolonych z wysokoudarowego PCV rozwieralne U=1,3W/m2K	m2		
		1,30 * 2,20	m2	2,860	
				RAZEM	2,860
61 d.1.9	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie stolarki samochodami skrzyniowymi na odległość 7 km wraz z utylizacją	m3		
		poz.58 * 0,1	m3	1,692	
		poz.59 * 0,5 * 0,05	m3	0,216	
		poz.60 * 0,1	m3	0,286	
				RAZEM	2,194
62 d.1.9	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,60 * 0,80 * 0,45 * 3	m3	1,728	
		1,40 * 0,80 * 0,45	m3	0,504	
				RAZEM	2,232
63 d.1.9	KNR 4-04 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m3		
		poz.62	m3	2,232	
				RAZEM	2,232
64 d.1.9	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,3 * 2,20 * 0,45	m3	1,287	
		[0,3 + 0,5] * 2,10 * 3 * 0,45	m3	2,268	
				RAZEM	3,555
65 d.1.9	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m2		
		poz.64 / 0,45	m2	7,900	
				RAZEM	7,900
66 d.1.9	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		poz.64 / 0,45	m2	7,900	
				RAZEM	7,900
67 d.1.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.65	m2	7,900	
				RAZEM	7,900
68 d.1.9	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		poz.67	m2	7,900	
				RAZEM	7,900
69 d.1.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.68	m2	7,900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,900
70 d.1.9	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		1,6 * 0,45 * 4	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
71 d.1.9	NNRNKB 202 1129-02 1129-03	Posadzki cementowe grubości 6 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.70	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
72 d.1.9	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW (34/43; Bf-s1; grupa T; gr. min. 2mm) - wraz z wywinieniem na ściany 10cm	m2		
		2,0 * 0,7 * 4	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
73 d.1.9	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.72	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
1.10		Zagospodarowanie terenu			
1.10.1		Schody i opaska budynku			
74 d.1.10 .1	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		1,25 * 2,25 * 2 + 1,25 * 1,90 6,54	m2 m2	8,000 6,540	
				RAZEM	14,540
75 d.1.10 .1	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		10,7	m	10,700	
				RAZEM	10,700
76 d.1.10 .1	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		1,25 * 2	m	2,500	
				RAZEM	2,500
77 d.1.10 .1	KNNR 6 0403-03 analogia	Palisada betonowe wystające o wymiarach 12x20 cm wusokości 80cm z wykonaniem ław betonowych	m		
		1,5 + 2,25	m	3,750	
				RAZEM	3,750
78 d.1.10 .1	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Opaska	m2		
		poz.74	m2	14,540	
				RAZEM	14,540
79 d.1.10 .1	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2	szt		
	Wycieraczka zewnętrzna 60x80 cm	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
80 d.1.10 .1	KNR 2-02 1208-03	Pochwyty stalowy na wspornikach	m		
		1,25 + 2,50	m	3,750	
				RAZEM	3,750
1.10.2		Miejsce parkingowe			
81 d.1.10 .2	KNR 2-31 1207-08	Remonty cząstkowe chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
82 d.1.10 .2	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		8,2	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
83 d.1.10 .2	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
84 d.1.10 .2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		8,2	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
85 d.1.10 .2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.1.10 .2	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.1.10 .2	KNR AT-04 0206-02	Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas termoplastycznych - pasy ciągłe	m2 ozn.		
		18	m2 ozn.	18,000	
				RAZEM	18,000
88 d.1.10 .2	KNR AT-04 0206-04	Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas termoplastycznych - symbole	m2 ozn.		
		1,53	m2 ozn.	1,530	
				RAZEM	1,530
1.10.3		Odtworzenie zieleni			
89 d.1.10 .3	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
90 d.1.10 .3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		poz.89	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
91 d.1.10 .3	KNR 2-21 0213-01 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	m2		
		poz.90	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
92 d.1.10 .3	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2		
		poz.91	m2	20,000	
				RAZEM	20,000

Winda
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
2.1		Rozdzielnice elektryczne			
93 d.2.1	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B-16	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.2.1	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach C-20	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.2.1	KNNR 5 0408-02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.2.1	KNNR 5 1203-03	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		20	szt.ż ył	20,000	
				RAZEM	20,000
2.2		Instalacja gniazdowa			
97 d.2.2	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych DeZn fi 8mm	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
98 d.2.2	KNNR 5 1209-0601	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
99 d.2.2	KNR 5-08 0806-02	Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.1 dm ³	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.2.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.2.2	KNNR 5 0303-04	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.2.2	KNR 5-08 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
103 d.2.2	KNNR 5 0205-01	Przewody YDY 5x6	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
104 d.2.2	KNNR 5 0205-01	Przewody YDY 3x2,5mm ²	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
105 d.2.2	KNNR 5 0205-01	Przewody YDY 3x1,5mm ²	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
106 d.2.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 20W IP65 z czujnikiem PIR	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107 d.2.2	KNNR 5 0111-01	Kanał z blachy perforowanej 100xh60 z pokrywą o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
108 d.2.2	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
109 d.2.2	KNNR 5 1207-15	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
110 d.2.2	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
2.3		Instalacja odgromowa			
111 d.2.3	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
3		URZĄDZENIE DŹWIGOWE			
112 d.3	kalk. własna	Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych; przelotowa; 4 przystankowa, zgodna z dokumentacją techniczną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000