

Budowa drogi leśnej - dojazd pożarowy nr 3A w Leśnictwie Wysoka					
PRZEDMIAR R OBÓT					
Lp.	Kod CPV	Pozycja wg Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45100000-8	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	Nazwa	Ilość
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym oraz wykonanie mapy powykonawczej	km	1,690
2		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu / ściółki leśnej gr. min. 15cm na odkład do późniejszego wykorzystania do humusowania skarp i rozplantowania nadmiaru wzdłuż trasy	m ²	7 609,50
3		D-01.03.25	Usunięcie karpin i gałęzi wraz z odwozem na odl. do 1 km i zasypaniem dołów	ha	1,714
	45200000-8	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
4		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii z wywozem na odkład na odległość do 3 km - jezdnie, zjazdy, place	m ³	450,36
5		D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z wykopu lub dokopu, z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu - jezdnie, zjazdy, place	m ³	102 392,73
	45200000-8	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
6		D-04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	21 344,90
	45200000-8	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
7		D-05.02.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - warstwa dolna grubości 18 cm po zagęszczeniu (wraz z odsadzkami)	m ²	10 842,56
8			Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - warstwa górna grubości 12 cm po zagęszczeniu wraz zaklinowaniem nawierzchni klinem 04/mm gr. 1cm (wraz z odsadzkami) - jezdnie, zjazdy, place	m ²	10 326,94
9		D.05.03.03.10	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych 300x150x15 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 18 cm (przejście nad gazociągami)	m ²	40,50
10		D.07.02.01.40	Nadzór operatora gazociągu w nad robotami w rejonie kolizji przebiegu trasy gazociągu i drogi + obsługa geodezyjna przebiegu gazociągu	kpl	1,00
	45200000-8	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
11		D-06.01.01	Wykonanie poboczy ulepszonych z mieszanki optymalnej grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	2 762,30

Sporządził:

Jarosław Dylński

21.07.2026 r