



TK.2122-ŁR.81(9).26

Zielona Góra, 27.07.2026 r.

Pan Piotr Pietkun

Nadleśniczy
Nadleśnictwo Bogdaniec
ul. Leśna 17
66-450 Bogdaniec

Szanowny Panie,

Nawiązując do Pana pisma, znak SA.271.20.2025 z dnia 02.07.2026 r. oraz pisma ORLEN S.A. – Oddział Upstream Polska w Zielonej Górze, znak: TK.2122-ŁR.81(5).26 z dnia 16.06.2026 r., dot. budowy drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 3A na dz. nr: 852, 1008, 1009, 1010, 971, 974, obr. Wysoka, gm. Lubiszyn, uprzejmie informujemy, że na odcinku budowanej drogi między zjazdem w km 0+580.09, a zjazdem w km 0+693.55, inwestycja tworzy kolizje (skrzyżowanie na wysokości zjazdu km 0+580.09 i przebieg współbieżny) z gazociągiem w/c DN 250 relacji Barnówko – EC Gorzów, PN 6,3 MPa, rok budowy 1998, należącym do ORLEN S.A. – Oddział Upstream Polska w Zielonej Górze.

W związku z powyższym:

1. W miejscu przebiegu współbieżnego drogi do gazociągu należy zachować odległość poziomą pomiędzy gazociągiem, a krawędzią jezdni, mierzoną prostopadle do osi gazociągu – nie mniejszą niż **2,0 m**.
2. W miejscu skrzyżowania oraz w zjazdów z drogi w km 0+580.09 i km 0+693.55 gazociąg należy zabezpieczyć pojedynczą lub podwójną warstwą płyt drogowych (w zależności od przewidzianego obciążenia) na podsypce piaskowej o grubości **0,1 m**. Płyty drogowe powinny wystawać za obrys gazociągu na odległość minimum **1,5 m** na stronę.
3. W miejscu skrzyżowania projektowanej drogi z istniejącym gazociągiem oraz ww. zjazdów, należy zachować odległość pionową mierzoną od zewnętrznej ścianki gazociągu, wynoszącą co najmniej:
 - **1,0 m** do powierzchni drogi,
 - **0,5 m** do spodu konstrukcji drogi.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie określić przebieg gazociągu w miejscach kolizji z projektowaną inwestycją oraz głębokość jego posadowienia poprzez wykonanie przekopów kontrolnych i pomiarów geodezyjnych pod nadzorem uprawnionego eksploatatora gazociągu, tj. osoby wskazanej przez Kierownika Działu Sieci Gazowych Pana Mariusza Winiarskiego.
5. W przypadku gdy po zweryfikowaniu rzeczywistego przebiegu gazociągu w miejscu zjazdu w km 0+693.55 okaże się, że gazociąg znajduje się poza zjazdem w odległości co najmniej **2,0 m** od krawędzi drogi, Wykonawca może odstąpić od ułożenia płyt drogowych nad tym odcinkiem oraz powinien dokonać aktualizacji przebiegu gazociągu w zasobach geodezyjnych.

6. W pasie o szerokości **15,0 m** na stronę od osi gazociągu nie wolno prowadzić jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru ww. eksploatatora.
7. Prace ziemne w obrębie istniejącego gazociągu i w miejscach kolizji należy wykonywać ręcznie, a praca sprzętu mechanicznego w odległości mniejszej niż **5,0 m** od gazociągu jest możliwa tylko po ustaleniu rzeczywistego przebiegu gazociągu i pod stałym nadzorem jego eksploatatora.
8. Prace budowlane w miejscach kolizji należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, w sposób niezagrożający uszkodzeniu gazociągu oraz zapewniający bezpieczną i prawidłową jego eksploatację.
9. Zabrania się składowania ziemi z wykonywanych prac ziemnych na trasie przebiegu gazociągu oraz poruszania się sprzętem i pojazdami budowlanymi, poza istniejącą rozbudowywaną drogą.
10. Przekształcenie oznakowania trasy gazociągu bez zgody i wiedzy ww. eksploatatora jest zabronione. W przypadku uszkodzenia oznakowania, Wykonawca zobowiązany jest do jego odtworzenia, zgodnie z wymaganiami uzgodnionymi z ORLEN S.A. – Oddział Upstream Polska w Zielonej Górze.
11. O terminie rozpoczęcia prac w zakresie objętym uzgodnieniem należy powiadomić pisemnie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem ORLEN S.A. – Oddział Upstream Polska w Zielonej Górze, Dział Sieci Gazowych, adres: Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las, (tel. 663726435, e-mail: mariusz.winiarski@pgnig.pl, trg@pgnig.pl) i zlecić **płatny** nadzór, zgodnie z tabelą opłat za nadzór nad robotami budowlanymi obowiązującą na dzień wykonywania prac.
W powiadomieniu należy podać:
 - nr (znak) pisma ORLEN S.A. – Oddział Upstream Polska w Zielonej Górze,
 - termin rozpoczęcia i zakończenia prac,
 - nazwisko osoby odpowiedzialnej z ramienia wykonawcy za prowadzone prace wraz z numerem telefonu kontaktowego.Kopię powiadomienia/zlecenia dotyczącego nadzoru należy przesłać do ORLEN S.A. – Oddział Upstream Polska w Zielonej Górze, 65-034 Zielona Góra, Dział Koordynacji Eksploatacji, ul. Boh. Westerplatte 15 (e-mail: uzq.owzq@pgnig.pl).
12. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac dostarczyć do ORLEN S.A. – Oddział Upstream Polska w Zielonej Górze inwentaryzację powykonawczą miejsca skrzyżowania, która powinna zawierać:
 - sprawozdanie techniczne,
 - szkic polowy,
 - wykaz współrzędnych,
 - kopię mapy zasadniczej,
 - mapę numeryczną w skali 1:250 w systemie EWMAPA lub AutoCad.
13. Uzgodnienie projektu jest ważne przez okres 2 lat od dnia wydania.

Dane kontaktowe: Dział Koordynacji Eksploatacji, ORLEN S.A. – Oddział Upstream Polska w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65 – 034 Zielona Góra, tel. 68 32 91 341, e-mail: tk.owzq@pgnig.pl, adres e-doręczeń: AE:PL-59420-30959-DSCHB-14.

Z poważaniem,

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Wydobywania

Załącznik:

- Tabela opłat za nadzór nad robotami budowlanymi obowiązująca na dzień wydania uzgodnienia.

Do wiadomości:

- Kierownik Działu Sieci Gazowych – Pan Mariusz Winiarski.