

Opis Przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Zgodnie z Art. 441. 1. PZP Zamawiający korzysta z opcji, jeżeli przewidział opcję w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które łącznie spełniają następujące warunki:

- 1) określają rodzaj i maksymalną wartość opcji;
- 2) określają okoliczności skorzystania z opcji;
- 3) nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.

2. Czynności dokonane na podstawie postanowień umownych przewidujących opcje z naruszeniem ust. 1 podlegają unieważnieniu.

Zadanie 1 podstawowe

Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. **”Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kwiecewo, część dz. 576, 566/11, 566/22 obręb Kwiecewo, gmina Świątki.”** Projekt współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych z dochodów Budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2026 r.

Inwestycja będzie obejmowała modernizację drogi znajdującej się na części dz. 576, 566/11, 566/22 obręb Kwiecewo, gmina Świątki. Łączna długość drogi planowanej do modernizacji wynosi około 0,965 km

Zakres niezbędnych prac do wykonania:

Odcinek drogi szerokości 3,5 m z 4 mijankami, o długości około 0,965 km oraz 3 zjazdy indywidualne na dz. Nr 576, 566/11, 566/22 obręb Kwiecewo, gmina Świątki

- Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym odtworzenie wraz wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej 0,965 km,
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek – 3713,000 m³
- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi – 556,950 m³,

- Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi sam. samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntów.(kat.gr. I-II) - do 5 km – 556,950 m³,
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi – 3713,000 m²,
- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa recyklingowego- przekruszu betonowego 0-63mm (bez zanieczyszczeń, ilość cegły do 5%) gr.15 cm, zagęszczone mechanicznie do min I_s=1,0- 3713,000 m²,
- Oczyszczenie i odtworzenie rowów z namułu o śr. grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu, na odkład z rozplantowaniem urobku- na terenie pasa drogowego- 960.000 m,
- Remont przepustu rurowego pod drogą z rozbiórką i utylizacją starego - rury PP SN8 o śr.40 cm, na ławie żwirowej z wykonaniem wykopu, obsypek, zasypek z pospółki zagęszczonych mechanicznie do I_s min=1,0, oraz wykonaniem 2 przyczółków z kamienia w zaprawie cementowej- 6 m.
- Plantowanie, równanie poboczy i skarp wykonane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm lub wyrównaniem humusem z odzysku do 10 cm; nadmiar do wywozu na odległość do 5 km.- 965,000 m²

Projekt współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach dofinansowania dotacją na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych. Umowa nr 27/IG.I./26

Termin realizacji umowy zadania 1 do dnia 15 październik 2026 r.

Zadanie 2 i zadanie 3 są to zadania przewidziane na opcję z art. 441 PZP które wykonawca przy korzystnych okolicznościach dla zamawiającego będzie mógł wykonać. W przypadku otrzymania dofinansowania w ramach programu wspólnych przedsięwzięć drogowych, dotyczących wspomagania jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków własnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z obszaru Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Zamawiający będzie chciał wykonać remont odcinka drogi określony w Zadaniu 2. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Remont drogi gminnej Różynka- Różanka Leśniczówka na dz. 4 obręb Różynka, gmina Świątki”. W ramach przeprowadzonego remontu planowane jest wykonanie robót budowlanych na odcinku 2,465 km.

W przypadku zaistnienia oszczędności w wykonaniu zadania 1 i zadania 2 zamawiający przewiduje użycie opcji i wykonanie zadania 3 opisanego w OPZ obejmującego zadanie pn. Remont drogi gminnej Różanka-Jankowo na dz. 126 obręb Jankowo, gmina Świątki. W ramach przeprowadzonego remontu planowane jest wykonanie robót budowlanych na odcinku 1,655 km.

Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. **„Remont drogi gminnej Różynka- Różanka Leśniczówka na dz. 4 obręb Różynka, gmina Świątki”**. Projekt współfinansowany jest z programu wspólnych przedsięwzięć drogowych, w zakresie wspomagania jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków własnych jednostek organizacyjnych Lasów państwowych z obszaru regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Olsztyn.

Inwestycja będzie obejmowała remont drogi znajdującej się na dz. 4 obręb Różynka, gmina Świątki. W ramach przeprowadzonego remontu planowane jest wykonanie robót budowlanych na odcinku 2,465 km polegających na:

- robotach pomiarowych przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej-2,465 km,
- mechanicznym karczowaniu krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni- pobocza i rowy wzdłuż drogi wraz z wyrwaniem korzeni i usunięciem pozostałości po karczowaniu 0,475 ha,
- wywożeniu gałęzi na odległość do 5km wraz z utylizacją- 28 mp,
- oczyszczeniu rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm - wraz z rozplantowaniem urobku w pasie drogowym lub wywozem i utylizacją- 983 m,
- plantowaniu zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy średniej grubości ścinania 10 cm z wywozem urobku- 4930 m²,
- profilowaniu i zagęszczaniu podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- 11 125 m²,
- nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - C50/30 stabilizowane mechanicznie- warstwa górna o gr. 10 cm- 11 125 m²,

Termin realizacji zadania do 15 listopada 2026 r.

Zadanie 3

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. **Remont drogi gminnej Różanka-Jankowo na dz. 126 obręb Jankowo, gmina Świątki.** Jest to droga gminna publiczna o numerze 156008N. Projekt współfinansowany jest z programu wspólnych przedsięwzięć drogowych, w zakresie wspomagania jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków własnych jednostek organizacyjnych Lasów państwowych z obszaru regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Olsztyn.

Inwestycja będzie obejmowała remont drogi znajdującej się na dz. 126 obręb Jankowo, gmina Świątki. W ramach przeprowadzonego remontu planowane jest wykonanie robót budowlanych na odcinku 1,655 km polegających na:

- robotach pomiarowych przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej-1,655 km,
- mechanicznym karczowaniu krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni- pobocza i rowy wzdłuż drogi wraz z wyrwaniem korzeni i usunięciem pozostałości po karczowaniu 0,300 ha,
- wywożeniu gałęzi na odległość do 5km wraz z utylizacją- 19,5 mp,
- oczyszczeniu rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm - wraz z rozplantowaniem urobku w pasie drogowym lub wywozem i utylizacją- 1 102 m,
- plantowaniu zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy średniej grubości ścinania 10 cm z wywozem urobku- 2648 m²,
- profilowaniu i zagęszczaniu podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- 8275 m²,

Termin realizacji zadania do 15 listopada 2026 r.