

PRZEDMIAR ROBÓT

Prace naprawcze kap chodnikowych mostu drogowego w ciągu drogi gminnej 204173N ulicy Zamkowej w Elku, dz. nr 791/6, obręb Elk 1.

Zakres wykonania prac naprawczych

Lp.	Element robót	Ilość
1	2	4
1	Tymczasowa organizacja ruchu	1 kpl.
	Naprawa izolacji wraz z izolacją kap chodnikowych w ciągu mostu	-
2	Rozbiórka nawierzchni z asfaltu lanego	364m2
3	Rozbiórka izolacji	364m2
4	Frezowanie izolacji do głębokości do 1 cm	364m2
5	Naprawa powierzchni zaprawami typu PCC	364m2
6	Wykonanie nowej nawierzchni (spełniającej rolę izolacji z nadstabilnej emulsji kationowej z syntetycznego asfaltu modyfikowanego polimerami)	364m2
	Naprawa ubytków betonu w belce podporęczowej z uwzględnieniem zabezpieczenia na czas prowadzenia prac szlaku żeglownego przebiegającego pod mostem	-
7	Roboty rozbiórkowe	8m3
8	Naprawa ubytków zaprawami typu PCC wraz z czyszczeniem strumieniowo-ściernym, zabezpieczeniem antykorozyjnym zbrojenia oraz wykonaniem warstwy szczepnej z uwzględnieniem zabezpieczenia na czas prowadzenia prac szlaku żeglownego przebiegającego pod mostem.	8m3
9	Wykonanie nowej obróbki blacharskiej	206mb