

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Boisko do piłki nożnej			
1 d.1			Usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni boiska	m2		
			1860	m2	1 860,000	
					RAZEM	1 860,000
2 d.1			Mechaniczne rozluźnienie i szczotkowanie nawierzchni	m2		
			1860	m2	1 860,000	
					RAZEM	1 860,000
3 d.1			Miejscowa naprawa wykonana w technologii wymiany fragmentu uszkodzonego pasa trawy z ponownym sklejaniem połączeń. o Wycięcie uszkodzonego fragmentu nawierzchni. o Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie i sprawdzenie stanu podbudowy o Wklejenie nowego fragmentu trawy, dopasowanego do reszty pod względem włókna i zasypu. Zastosowanie taśmy łączeniowej i kleju poliuretanowego o Docisk i stabilizacja połączenia.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1			Uzupełnienie zasypu stabilizującego z rozprowadzeniem	m2		
			1860	m2	1 860,000	
					RAZEM	1 860,000
5 d.1			Końcowe szczotkowanie nawierzchni	m2		
			1860	m2	1 860,000	
					RAZEM	1 860,000
6 d.1			Odmalowanie linii pola gry - szerokość 10 cm - kolor biały	m2		
			1860	m2	1 860,000	
					RAZEM	1 860,000
7 d.1			Czyszczenie i malowanie bramek	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
2			Boisko wielofunkcyjne			
8 d.2			Demontaż elementów wyposażenia sportowego wraz z ich czyszczeniem, wymiana siatek na obręczach koszykarskich	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.2			Demontaż istniejącej nawierzchni poliuretanowej, wywóz oraz utylizacja zdemontowanej nawierzchni zgodnie z obowiązującymi przepisami	m2		
			613,11	m2	613,110	
					RAZEM	613,110
10 d.2			Ocena i przygotowanie podłoża konstrukcyjnego - kontrola stanu warstw podbudowy wraz z usunięciem lokalnych uszkodzeń i wyrównaniem powierzchni	m2		
			613,11	m2	613,110	
					RAZEM	613,110
11 d.2			Reprofilacja podłoża boiska o Korekta wymaganego spadku nawierzchni o Wykonanie warstwy wyrównawczej	m2		
			613,11	m2	613,110	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	613,110
12 d.2			Modernizacja systemu odwodnienia o Demontaż istniejących wpustów drenażowych o Montaż nowych wpustów. o Regulacja wysokości wpustów do wykonywanego poziomu nawierzchni.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
13 d.2			Wymiana tulei montażowych wyposażenia sportowego - 2 tuleje słupków do koszykówki i 2 tuleje słupków do siatkówki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
14 d.2			Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej - odtworzyć pierwotnie wykonane podłoże - nawierzchnia TETRAPUR ENZ ODMIANA II	m2		
			613,11	m2	613,110	
					RAZEM	613,110
15 d.2			Odmalowanie linie pola gry zgodnie ze stanem bieżącym o Koszykówka - szerokość 5 cm - kolor biały o Siatkówka - szerokość 5 cm - kolor żółty	m2		
			613,11	m2	613,110	
					RAZEM	613,110
16 d.2			Montaż elementów wyposażenia sportowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Budynek zaplecza sanitarno-szkoleniowego			
17 d.3	KNR 0-23 2611-01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
			126,485	m2	126,485	
					RAZEM	126,485
18 d.3			Lokalne naprawy strefy cokołowej: uzupełnienie spękań i odspojonych fragmentów tynku w strefie cokołowej, reprofilacja kostki opaskowej wokół budynku	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
19 d.3			Lokalne naprawy tynku, uzupełnienie drobnych ubytków, wyrównanie powierzchni w miejscach uszkodzeń	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
20 d.3	KNR 0-23 2611-03		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
			126,485	m2	126,485	
					RAZEM	126,485
21 d.3	ZKNR C-2 0119-09		Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk fakturowy	m2		
			126,485	m2	126,485	
					RAZEM	126,485
22 d.3			Wymiana uszkodzonych, zewnętrznych krtek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			Remont pokrycia dachowego oraz orynnowania			
23 d.4	KNR 0-23 2611-01 analogia		Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich	m2		
			141,154 + 10,78 + 20,128	m2	172,062	
					RAZEM	172,062
24 d.4			Wykonanie zabezpieczenia powierzchni dachu oraz obróbek blacharskich poprzez aplikację impregnatu lub powłoki ochronnej przeznaczonej do dachów metalowych	m2		
			141,154 + 10,78 + 20,128	m2	172,062	
					RAZEM	172,062
25 d.4			Czyszczenie rynien i rur spustowych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
26 d.4			Sprawdzenie drożności systemu odwodnienia	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
27 d.4			Regulacja mocowań rynien i rur spustowych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
28 d.4			Regulacja i stabilizacja lejów spustowych, w przypadku uszkodzenia wymiana na nowe	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
5			Stolarka			
29 d.5			Regulacja okuć okiennych i drzwiowych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
30 d.5			Czyszczenie stolarki drzwiowej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
31 d.5			Wymiana zużytych klamek drzwiowych wraz z szyldami	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
32 d.5			Sprawdzenie szczelności połączeń stolarki z ościeżami	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
33 d.5			Ewentualna wymiana zużytych uszczelek	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
34 d.5			Konserwacja elementów okuć	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
6			Wnętrze budynku			
35 d.6			Naprawa spękań ścian poszerzenie i oczyszczenie rys, wypełnienie masą naprawczą, szpachlowanie i szlifowanie.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.6			Naprawa spękań łączeń sufitu wykonane z płyt G-K ze ścianami poszerzenie i oczyszczenie pęknięcia, usunięcie starego wypełnienia spoiny, gruntowanie podłoża, wklejenie taśmy narożnej stalowej w masie szpachlowej systemowej do płyt GK, zaszpachlowanie taśmy, szlifowanie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
37 d.6	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			156,392 + 70,2	m2	226,592	
					RAZEM	226,592
38 d.6			Naprawa płytek ceramicznych demontaż uszkodzonych płytek ceramicznych przygotowanie podłoża oraz montaż nowych płytek wraz ze spoinowaniem i wykonaniem uszczelnień.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
39 d.6			Naprawa okładzin ceramicznych usunięcie zdegradowanych fug, wykonanie nowych spoin, wykonanie nowych uszczelnień silikonowych w narożach i przy posadzce.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
40 d.6			Renowacja stref prysznicowych odtworzenie uszczelnień przy brodzikach, kontrola i ewentualna wymiana odpływów liniowych / kratek ściekowych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
41 d.6			Konserwacja armatury sanitarnej przegląd baterii, wymiana zużytych elementów uszczelniających	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
42 d.6			Wymiana opraw oświetleniowych demontaż istniejących opraw świetłówkowych, montaż opraw LED o podwyższonej szczelności	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
43 d.6			Odświeżenie wyposażenia wymiana wieszaków na nowe, naprawa miejsc mocowania, ponowny montaż wieszaków z zastosowaniem nowych, solidniejszych elementów kotwiących.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
44 d.6			Wymiana anemostatów na nowe, mocniejsze.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7			Ogrodzenia i piłkochwyty			
45 d.7			Demontaż wszystkich paneli ogrodzeniowych	m		
			31,50 + 287,70	m	319,200	
					RAZEM	319,200
46 d.7			Konserwacja istniejących elementów konstrukcyjnych ogrodzenia oczyszczenie powierzchni elementów konstrukcyjnych z ognisk korozji (np. mechanicznie szczotką drucianą), przygotowanie podłoża poprzez odtłuszczenie i usunięcie luźnych powłok malarskich, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, malowanie elementów stalowych farbą do konstrukcji stalowych w kolorze RAL 6005.	m		
			31,50 + 287,70	m	319,200	
					RAZEM	319,200
47 d.7			Montaż nowych paneli ogrodzeniowych w kolorze RAL 6005.	m		
			31,50 + 287,70	m	319,200	
					RAZEM	319,200
48 d.7			Wymiana wszystkich elementów mocujących panele do słupków na nowe w kolorze RAL 6005- obejma panelowa kwadratowa pośrednia	m		
			31,50 + 287,70	m	319,200	
					RAZEM	319,200
49 d.7			Regulacja bram i furtek sprawdzenie zawiasów, regulacja zamknięć.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
8			Piłkochwyty			
50 d.8			Wymiana siatki polipropylenowej odpornej na promienie UV o oczkach 80x80 mm, grubość sznurka min. 5 mm w kolorze RAL 6005 wraz z osprzętem mocującym ze względu na zużycie eksploatacyjne	m		
			35,36	m	35,360	
					RAZEM	35,360
9			Elementy zagospodarowania terenu			
51 d.9			Reprofilacja kostki opaskowej wokół budynku zaplecza sanitarno-szatniowego i boiska wielofunkcyjnego	m2		
			205,56	m2	205,560	
					RAZEM	205,560
52 d.9			Renowacja kostki brukowej mycie kostki myjką ciśnieniową, czyszczenie chemiczne, usunięcie nalotów biologicznych, porostów i zabrudzeń preparatem chemicznym, uzupełnianie spoin, impregnacja kostki brukowej	m2		
			205,56	m2	205,560	
					RAZEM	205,560
53 d.9			Rekultywacja trawnika poprzez aerację podłoża, wyrównanie powierzchni, dosiew trawy oraz nawożenie i pielęgnację.	m2		
			272,76	m2	272,760	
					RAZEM	272,760

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.9			Wymiana projektorów oświetleniowych na słupach na bardziej ekonomiczne, energooszczędne - do połączenia projektorów użyto przewodów YKYżo 5x16 mm ² - dwa odrębne obwody dla boiska wielofunkcyjnego i piłki nożnej	kpl.		
			36	kpl.	36,000	
					RAZEM	36,000
55 d.9			Monitoring o Przegląd i sprawdzenie działania istniejącego systemu monitoringu. o Weryfikacja stanu technicznego kamer. o Wymiana rejestratora na nowy - obecny nie działa. Pierwotnie użyto rejestratora z dyskiem 2TB SAT o oznaczeniu BCS-0504HE-T.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000