

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR)

Dla zadania polegającego na: „Wymianie podłogi baletowej dla potrzeb Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej. Opracowano na podstawie przekazanego OPZ.

1. Przedmiot STWiOR

Specyfikacja określa wymagania dotyczące wykonania, montażu oraz odbioru robót związanych z przygotowaniem podłoża, dostawą, montażem i przekazaniem do użytkowania profesjonalnej dwustronnej wykładziny baletowej PVC wraz z dokumentacją i gwarancją.

2. Zakres robót

- zabezpieczenie miejsca robót,
- transport materiałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
- dostawa wykładziny spełniającej wymagania OPZ,
- montaż i przycięcie wykładziny,
- uporządkowanie miejsca robót,
- przekazanie dokumentacji powykonawczej.

3. Materiały

Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, zgodne z OPZ oraz posiadać deklaracje zgodności, karty techniczne i wymagane dokumenty. Wykładzina powinna spełniać wymagania określone w OPZ, w tym normy EN 13501-1, EN ISO 23999, EN ISO 24343-1, EN 660-2, EN ISO 26987 oraz DIN 51130 lub równoważne.

4. Sprzęt

Sprzęt stosowany do transportu, rozwijania, cięcia i montażu wykładziny musi być sprawny technicznie i zapewniać wykonanie robót bez uszkodzenia materiałów.

5. Transport

Transport zgodnie z zaleceniami producenta. Materiały należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym i odkształceniem.

6. Wykonanie robót

Roboty prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Podłoże musi być równe, czyste, suche i stabilne. Wykładzinę należy zaaklimatyzować przed montażem, rozwinać, dopasować do geometrii sali, wykonać połączenia zgodnie z technologią producenta oraz zapewnić płaskość powierzchni bez pęcherzy i fałd.

7. Kontrola jakości

Kontrola obejmuje zgodność dostarczonych materiałów z OPZ, kompletność dokumentacji, jakość wykonania, wymiary, brak uszkodzeń, estetykę wykonania oraz zgodność parametrów użytkowych.

8. Odbiór robót

Odbiór następuje po zakończeniu robót i obejmuje ocenę zgodności z OPZ, sprawdzenie stanu powierzchni, kompletności dostawy, dokumentacji, instrukcji użytkowania i konserwacji, kart gwarancyjnych oraz deklaracji zgodności. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

9. Obmiar i rozliczenie

Jednostką obmiaru jest komplet wykonanych robót obejmujących dostawę i montaż podłogi baletowej. Rozliczenie następuje ryczałtowo zgodnie z umową.

10. Dokumenty odbiorowe

Protokół odbioru, deklaracje zgodności, instrukcja użytkowania i konserwacji, dokumentacja producenta, dokument gwarancyjny oraz inne dokumenty wymagane OPZ.

11. Gwarancja

Minimalny okres gwarancji – 60 miesięcy. Zakres i warunki zgodnie z OPZ.