
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie aktywnego placu zabaw przy gminnym żłobku
ADRES INWESTYCJI : ul. Główna 21, 98-113 Buczek, dz. nr 243, 236/1, obr. Buczek, gmina Buczek
INWESTOR : Gmina Buczek
ADRES INWESTORA : ul. Główna 20, 98 113 Buczek
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Biuro Kosztorysowe Zbigniew Przybylski, Teodory 104A, 98-100 Łask
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2026

OPRACOWAŁ

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2026

Data zatwierdzenia

L p.	Nazwa działu	Od	Do
1	NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA	1	6
2	OBRZEŻA BEZPIECZNE	7	9
3	PLAC ZABAW	10	25
4	OGRODZENIE PLACU ZABAW	26	27
5	PRZEBUDOWA OGRODZENIA ISTNIEJĄCEGO	28	29
6	ZIELEŃ	30	36

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i	m ²		
d.1	0101-01	chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 43 cm			
	0101-02		m ²	181,00	
		181			
				RAZEM	181,00
2	KNR-W 4-01	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości	m ²		
d.1	0101-08	do 10 cm w gruncie kat. I-II			
		poz.1	m ²	181,00	
				RAZEM	181,00
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m ³		
d.1	0203-01	pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem			
	0210-03	urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5			
		km	m ³	77,83	
		poz.1*0,43			
				RAZEM	77,83
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-	m ²		
d.1	0114-05	bości po zagęszczeniu 25 cm			
	0114-06	<i>Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0-63 mm</i>	m ²	181,00	
		poz.1			
				RAZEM	181,00
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-	m ²		
d.1	0114-07	bości po zagęszczeniu 18 cm			
	0114-08	<i>Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0-31,5 mm</i>	m ²	181,00	
		<i>miat kamienny</i>			
		poz.1			
				RAZEM	181,00
6	KNR AT-99	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej zielonej	m ²		
d.1	0203-01				
	analogia		m ²	181,00	
		181			
				RAZEM	181,00
2		OBRZEŻA BEZPIECZNE			
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach	m		
d.2	0401-03	30x30 cm w gruncie kat.I-II			
		57	m	57,00	
				RAZEM	57,00
8	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła z betonu B20	m ³		
d.2	0402-03				
		57*0,3*0,2	m ³	3,42	
				RAZEM	3,42
9	KNR 2-31	Obrzeża z tworzywa sztucznego	m		
d.2	0407-05				
		57	m	57,00	
				RAZEM	57,00
3		PLAC ZABAW			
10	KNR-W 2-02	Urządzenia placu zabaw: "Królicza norka" - zakup, dostawa i	kpl.		
d.3	1220-02	montaż			
	analogia		kpl.	1,00	
		1			
				RAZEM	1,00
11	KNR-W 2-02	Urządzenia placu zabaw: "Zestaw tablic" - zakup, dostawa i	kpl.		
d.3	1220-02	montaż			
	analogia		kpl.	1,00	
		1			
				RAZEM	1,00
12	KNR-W 2-02	Urządzenia placu zabaw: "Piaskownica" - zakup, dostawa i	kpl.		
d.3	1220-02	montaż			
	analogia		kpl.	1,00	
		1			
				RAZEM	1,00
13	KNR-W 2-02	Urządzenia placu zabaw: "Przykrycie piaskownicy" - zakup,	kpl.		
d.3	1220-02	dostawa i montaż			
	analogia		kpl.	1,00	
		1			
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 2-02 d.3 1220-02 analogia	Urządzenia placu zabaw: "Sprężynowiec MILO na podstawie betonowej" - zakup, dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR-W 2-02 d.3 1220-02 analogia	Urządzenia placu zabaw: "Sprężynowiec Kotek na podstawie betonowej" - zakup, dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR-W 2-02 d.3 1220-02 analogia+ kalk. własna	Urządzenia placu zabaw: Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią - zakup, dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR-W 2-02 d.3 1220-02 analogia	Urządzenia placu zabaw: "Huśtawka podwójna na słupach metalowych" - zakup, dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR-W 2-02 d.3 1219-05 analogia	Urządzenia placu zabaw: "Zawiesie z siedziskiem gumowym typu koszyk" - zakup, dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR-W 2-02 d.3 1219-05 analogia	Urządzenia placu zabaw: "Zawiesie z siedziskiem gumowym prostym"- zakup, dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR-W 2-02 d.3 1220-01 analogia	Ławka parkowa z oparciem - zakup, dostawa i montaż	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
21	KNR-W 2-02 d.3 1220-01 analogia	Kosz na śmieci o poj. 30 l metalowy - zakup, dostawa i montaż	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
22	KNR-W 2-02 d.3 1220-01 analogia	Dach materiałowy ochronny 3,5x4,5 m beżowy - zakup, dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
23	KNR-W 2-02 d.3 1220-01 analogia	Urządzenia placu zabaw: "Warzywnik duży z kotwami"- zakup, dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24	KNR-W 2-02 d.3 1220-01 analogia	Urządzenia placu zabaw: "Donica z pojemnikiem średnia z kotwami"- zakup, dostawa i montaż	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
25	KNR-W 2-02 d.3 1220-01 analogia	Tablica informacyjna regulaminowa - zakup, dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4		OGRODZENIE PLACU ZABAW			
26	KNR-W 2-02 d.4 1802-01 analogia	Ogrodzenie metalowe (plotek) wysokości 1,0 m	m		
		11	m	11,00	
				RAZEM	11,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.4	KNR-W 2-02 1808-05 analogia	Furtka metalowa wysokości 1,0 m 3	kpl. kpl.	 3,00	
				RAZEM	3,00
5		PRZEBUDOWA OGRODZENIA ISTNIEJĄCEGO			
28 d.5	KNR-W 2-02 1802-02 analogia	Demontaż i montaż powrotny fragmentu istniejącego ogro- dzenia z podmurówką o wys. 1,8 m - wsp. do Rx2 11	m m	 11,00	
				RAZEM	11,00
29 d.5	KNR-W 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie systemowe panelowe wys. 180 cm z podmurów- ką betonową - fragment nowego ogrodzenia 6,5	m m	 6,50	
				RAZEM	6,50
6		ZIELEŃ			
30 d.6	KNR-W 2-01 0103-04 analogia	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
31 d.6	KNR-W 2-01 0106-04	Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
32 d.6	KNR-W 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 6	mp mp	 6,00	
				RAZEM	6,00
33 d.6	KNR-W 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 6*0,5	mp mp	 3,00	
				RAZEM	3,00
34 d.6	KNR-W 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 6*2,0	mp mp	 12,00	
				RAZEM	12,00
35 d.6	KNR-W 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora) z wywiezieniem 50	m ² m ²	 50,00	
				RAZEM	50,00
36 d.6	KNR 2-21 0301-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - lipa o obwodzie pnia 20 cm 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00