

PRZEDMIAR ROBÓT

nr ewid. 2026-07-269

Obiekt	Remont budynku garażowego w celu stworzenia przestrzeni magazynowej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Świekatowo - Roboty Budowlane
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja ob. bud.	Działka 464 [0041410_2.0018.464] Obręb: Świekatowo [0041410_2.0018] Jednostka: Świekatowo [0041410_2]
Zamawiający	Gmina Świekatowo Dworcowa 3 86-182 Świekatowo
Opracowujący kosztorys	Biuro Kosztorysowe NORMAN sp. z o.o. ul. Fordońska 433a/33, 85-790 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50 www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl
Poziom cen	
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

KLAUZULA O UZGODNIENIU OPRACOWANIA - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Tabela przedmiaru robót

Remont budynku garażowego w celu stworzenia przestrzeni magazynowej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Świekatowo - Roboty Budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Prace przygotowawcze				
1	Kalkulacja indywidualna	Ewidencja, ręczne i mechaniczne wyniesienie, bezpieczny transport oraz tymczasowe zdeponowanie i zabezpieczenie składowanych w boksach rzeczy i materiałów magazynowych Inwestora na czas trwania remontu	kpl	1
2	KNR SEK-02-03 0101/02	Mechaniczne oczyszczenie posadzek boksów garażowych z pyłu i zanieczyszczeń		
		53,66+17,85*12	m2	267,86
		razem	m2	267,86
3	KNR 4-01 0354/05 analogia	Demontaż 13 sztuk wrót drewnianych.		
		2,81*3,04*13	m2	111,051
		razem	m2	111,051
4	KNR 4-01 0354/07 analogia	Demontaż drzwi serwisowych w boksie wydzielonym 1.01.		
			szt	1
5	KNR-W 4-01r97 0518/06	Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach betonowych		
			m2	290
6	KNR-W 4-01r97 0518/07	Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach betonowych		
			m2	290
7	KNR 4-01 0354/07 analogia	Demontaż 15 sztuk doświetli technicznych w osi C podłużnej budynku		
			szt	15
8	KNR 4-01 0354/07 analogia	Demontaż okna w osi A.		
			szt	1
9	KNR 4-01 0354/08 analogia	Demontaż okna w osi A. o powierzchni ponad 2m2		
		2,28*1,2	m2	2,736
		razem	m2	2,736
10	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej, wyeksploatowanej instalacji elektrycznej (okablowanie, osprzęt) oraz starych opraw oświetleniowych		
			kpl	1
11	KNR 4-01 0108/11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km+ utylizacja Nr ST: O-00.00.00		
		111,051*0,05	m3	5,55
		2,736*0,05	m3	0,14
		2,81*0,45*15*0,05	m3	0,95
		0,86*1,2*0,05	m3	0,05
		0,9*2*0,05	m3	0,09
		290*0,02	m3	5,8
		razem	m3	12,58
12	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Nr ST: O-00.00.00 Dopłata 16x		
		111,051*0,05	m3	5,55
		2,736*0,05	m3	0,14
		2,81*0,45*15*0,05	m3	0,95
		0,86*1,2*0,05	m3	0,05
		0,9*2*0,05	m3	0,09
		290*0,02	m3	5,8
		razem	m3	12,58
2 Naprawa żelbetowego okapu dachowego				
13	KNR 4-01 0422/03 analogia	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami		
			szt	50
14	KNR 4-01 0422/07 analogia	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami		
			szt	50
15	ZKNR C-2.1 0801/01 analogia	Czyszczenie ręczne podłoża betonowego		
		od spodu 330,11-280,7	m2	49,41
		okap pionowo 0,15*106,1	m2	15,915

Tabela przedmiaru robót

Remont budynku garażowego w celu stworzenia przestrzeni magazynowej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Świekatowo - Roboty Budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		belki 49,41*0,1	m2	4,941
		razem	m2	70,266
16	ZKNR C-2.1 0803/02 analogia	Mechaniczne skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1cm z powierzchni poziomych i pionowych		
		od spodu 330,11-280,7	m2	49,41
		okap pionowo 0,15*106,1	m2	15,915
		belki 49,41*0,1	m2	4,941
		razem	m2	70,266
17	ZKNR C-2.1 0804/11 analogia	Mechaniczne wykucie odsłoniętych, skorodowanych prętów zbrojeniowych o średnicy do 12mm z powierzchni posadzki - założono 80cm na m2		
		70,266*0,8	m	56,213
		razem	m	56,213
18	ZKNR C-2.1 0805/02 analogia	Strumieniowo-cierne oczyszczenie z korozji odsłoniętych prętów zbrojeniowych o średnicy do 12mm		
		70,266*0,8	m	56,213
		razem	m	56,213
19	ZKNR C-2.1 0806/05 analogia	Odtłuszczenie prętów zbrojeniowych		
		70,266*0,8	m	56,213
		razem	m	56,213
20	ZKNR C-2.1 0807/01 analogia	Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powłoką stali zbrojeniowej nałożyć na oczyszczoną stal oraz przyległą powierzchnię betonu antykorozyjną powłokę szczepną		
		70,266*0,8	m	56,213
		razem	m	56,213
21	ZKNR C-2.1 0809/04 analogia	Reprofilacja betonu z zaprawy do napraw betonu w zależności od grubości ubytku z zachowaniem wymaganych odstępów czasowych		
		100*70,266*0,3*0,2	dm3	421,596
		razem	dm3	421,596
22	ZKNR C-2.1 0812/02 analogia	Ubytki w krawędziach, narożach, spody płyt: reprofilacja zaprawami szybkowiązującymi mrozoodpornymi		
		106,1	m	106,1
		razem	m	106,1
23	ZKNR C-2.1 0815/05 analogia	Ręczne szpachlowanie na grubość 1mm warstw naprawczych betonu na sufitach monolitycznych		
		70,266	m2	70,266
		razem	m2	70,266
3 Roboty dekarские, hydroizolacja i naprawa płyt				
24	ZKNR C-2.1 0801/01 analogia	Czyszczenie ręczne podłoża betonowego		
		330,12/cos(2)	m2	330,321
		razem	m2	330,321
25	ZKNR C-2.1 0803/02 analogia	Mechaniczne skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1cm z powierzchni poziomych i pionowych		
		0,3*330,12/cos(2)	m2	99,096
		razem	m2	99,096
26	ZKNR C-2.1 0809/04 analogia	Reprofilacja betonu z zaprawy do napraw betonu w zależności od grubości ubytku z zachowaniem wymaganych odstępów czasowych		
		100*99,096*0,8*0,3*0,2	dm3	475,661
		razem	dm3	475,661
27	ZKNR C-2.1 0817/08 analogia	Wypełnienie powierzchniowe rysy przez wypełnienie - elastyczne uszczelnienie pasmowe założono		
		7,2*14	m	100,8
		45,85*3	m	137,55
		razem	m	238,35

Tabela przedmiaru robót

Remont budynku garażowego w celu stworzenia przestrzeni magazynowej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Świekatowo - Roboty Budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR 0-22 0528/01 analogia	Przygotowanie podłoża -gruntowanie		
		330,12/cos(2)	m2	330,321
		razem	m2	330,321
29	KNR 0-22 0528/02 analogia	Krycie dachów papą termozgrzewalną podkładową oraz nawierzchniową		
		330,12/cos(2)	m2	330,321
		razem	m2	330,321
30	NNRNKB 1 0517/03 analogia	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 125mm z blachy ocynkowanej, powlekanej grubości 0,55mm		
		45,85*2	m	91,7
		razem	m	91,7
31	NNRNKB 1 0517/09 analogia	Założenie Lejów spustowych przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,55mm	szt	16
32	NNRNKB 1 0519/02 analogia	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 90 mm z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,55mm		
		16*3,72	m	59,52
		razem	m	59,52
33	NNRNKB 1 0521/01 analogia	Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm grubości 0,55mm - pas nadrynnowy		
		45,85*2*0,25	m2	22,925
		razem	m2	22,925
34	NNRNKB 1 0521/01 analogia	Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm grubości 0,55mm - wiatrownica		
		7,2*2*0,25	m2	3,6
		razem	m2	3,6
	4 Bramy i stolarka oraz obróbka ościeży			
35	KNR K-21 0101/02 analogia	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych, skośnych, cylindrycznych przed naprawą konstrukcji betonowych i żelbetowych		
		13*0,3*(2,81+3,04*2)	m2	34,671
		15*0,3*(2,81*2+0,45*2)	m2	29,34
		0,3*(0,86*2+1,2*2+2,28*2+1,2*2+0,9+2*2)	m2	4,794
		razem	m2	68,805
36	KNR K-21 0202/05 analogia	Ręczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy szczepnej w konstrukcjach betonowych zbrojonych na powierzchniach pionowych		
		13*0,3*(2,81+3,04*2)	m2	34,671
		15*0,3*(2,81*2+0,45*2)	m2	29,34
		0,3*(0,86*2+1,2*2+2,28*2+1,2*2+0,9+2*2)	m2	4,794
		razem	m2	68,805
37	KNR K-21 0203/05 analogia	Ręczna naprawa konstrukcji betonowych zbrojonych na powierzchniach pionowych przez wypełnienie ubytków o głębokości 5-50mm zaprawą cementowo-polimerową PCC		
		13*0,3*(2,81+3,04*2)	m2	34,671
		15*0,3*(2,81*2+0,45*2)	m2	29,34
		0,3*(0,86*2+1,2*2+2,28*2+1,2*2+0,9+2*2)	m2	4,794
		razem	m2	68,805
38	KNR K-09 0201/08 analogia	Montaż narożnika ochronnego z siatką		
		13*2*(2,81+3,04*2)	m	231,14
		15*2*(2,81*2+0,45*2)	m	195,6
		2*(0,86*2+1,2*2+2,28*2+1,2*2+0,9+2*2)	m	31,96
		razem	m	458,7
39	KNR K-21 0206/03 analogia	Zatarcie metodą ręczną powierzchni betonów monolitycznych i natryskowych		
		13*0,3*(2,81+3,04*2)	m2	34,671
		15*0,3*(2,81*2+0,45*2)	m2	29,34

Tabela przedmiaru robót

Remont budynku garażowego w celu stworzenia przestrzeni magazynowej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Świekatowo - Roboty Budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,3*(0,86*2+1,2*2+2,28*2+1,2*2+0,9+2*2)	m2	4,794
		razem	m2	68,805
40	KNNR-W 2 1106/03 analogia	Bramy rolowana z wałem zwijającym na zewnątrz budynku		
		13*2,8*3	m2	109,2
		razem	m2	109,2
41	KNNR 2 1302/03 analogia	DW1 Dostawa i montaż - Drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne - zgodnie z projektem	szt	1
42	KNR 0-19 1023/06 analogia	Dostawa i montaż O1 witryna PCV o wymiarach 281x45cm		
		2,81*0,45*14	m2	17,703
		razem	m2	17,703
43	KNR 0-19 1023/06 analogia	Dostawa i montaż O1a witryna PCV o wymiarach 277x45cm		
		2,77*0,45*1	m2	1,247
		razem	m2	1,247
44	KNR 0-19 1023/06 analogia	Dostawa i montaż O2 okno rozwieranych i uchylno-rozwieranych		
		0,86*1,2	m2	1,032
		razem	m2	1,032
45	KNR 0-19 1023/07 analogia	Dostawa i montaż O3 okno rozwieranych i uchylno-rozwieranych		
		2,28*1,2	m2	2,736
		razem	m2	2,736
5 Posadzka i hydroizolacja przeciwwilgociowa				
46	KNR 4-01 0701/02 analogia	Oczyszczenie z luźnych tynków i zanieczyszczeń płyt ściennych		
		(45,31+6,12+3*2*2+6,4*2*13)*0,5	m2	114,915
		razem	m2	114,915
47	KNR BC-02 0125/01 analogia	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy - naprawa i wyrównanie podłoża		
		(45,31+6,12+3*2*2+6,4*2*13)*0,5	m2	114,915
		razem	m2	114,915
48	KNR BC-02 0125/03 analogia	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy grubości 2mm na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej		
		(45,31+6,12+3*2*2+6,4*2*13)*0,5	m2	114,915
		razem	m2	114,915
49	KNNR-W 3 0809/01 analogia	Wyrównanie podłoży betonowych przez frezowanie		
		53,66+17,85*12	m2	267,86
		razem	m2	267,86
50	KNR K-11 0106/01 analogia	Czyszczenie przez śrutowanie bezpyłowe posadzek betonowych o powierzchni bez zanieczyszczeń do 50m2		
		53,66+17,85*12	m2	267,86
		razem	m2	267,86
51	KNR 2-02 0607/01 analogia	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej		
		53,66+17,85*12	m2	267,86
		razem	m2	267,86
52	KNR 2-02 1106/05 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzone opiłkami stalowymi grubości 30mm		
		53,66+17,85*12	m2	267,86
		razem	m2	267,86

Tabela przedmiaru robót

Remont budynku garażowego w celu stworzenia przestrzeni magazynowej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Świekatowo - Roboty Budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
53	KNR 2-02 1106/03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm Dopłata 3,5x 53,66+17,85*12	m2	267,86
		razem	m2	267,86
54	KNR 2-02 1106/07 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 6 oczko 15x15cm 53,66+17,85*12	m2	267,86
		razem	m2	267,86
55	ZKNR C-2.1 0616/04 analogia	Posypka mineralna -utwardzacz do betonu 53,66+17,85*12	m2	267,86
		razem	m2	267,86
56	KNR 2-02 1914/04 analogia	Zatarcie powierzchni betonu na gładko 53,66+17,85*12	m2	267,86
		razem	m2	267,86
57	KNR BC-02 0129/02 analogia	Preparat pielęgnacyjno-uszczelniający (akrylowo-krzemianowy) наносzony przez natrysk 53,66+17,85*12	m2	267,86
		razem	m2	267,86
		6 Natryskowe czyszczenie, gruntowanie i malowanie		
		<i>Zewnętrzne</i>		
58	KNR K-11 0104/02 analogia	Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych pokrytych powłokami malarskimi (45,31*2+6,4*2)*(3,65+3,76)*0,5-0,86*1,2-2,28*1,-0,9*2-2,81*0,45*15-2,81*3,14*13	m2	244,387
		razem	m2	244,387
59	KNR K-29 0303/01 analogia	Aplikacja preparatu biobójczego przez natrysk (45,31*2+6,4*2)*(3,65+3,76)*0,5-0,86*1,2-2,28*1,-0,9*2-2,81*0,45*15-2,81*3,14*13	m2	244,387
		razem	m2	244,387
60	KNR K-29 0303/01 analogia	Gruntowanie dwukrotne podłoża pod malowanie natrysk kropelkowy (45,31*2+6,4*2)*(3,65+3,76)*0,5-0,86*1,2-2,28*1,-0,9*2-2,81*0,45*15-2,81*3,14*13	m2	244,387
		razem	m2	244,387
61	KNR K-29 0303/01 analogia	Malowanie dwukrotne elewacji farbą silikonową natrysk kropelkowy (45,31*2+6,4*2)*(3,65+3,76)*0,5-0,86*1,2-2,28*1,-0,9*2-2,81*0,45*15-2,81*3,14*13	m2	244,387
		razem	m2	244,387
		<i>Wewnętrzne ściany i sufit</i>		
62	KNR K-11 0104/02 analogia	Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych pokrytych powłokami malarskimi 53,66+17,85*12 (45,31*2+3*2*2+6,4*2*13)*(3,65+3,76)*0,5-0,86*1,2-2,28*1,-0,9*2-2,81*0,45*15-2,81*3,14*13 13*0,3*(2,81+3,04*2) 15*0,3*(2,81*2+0,45*2) 0,3*(0,86*2+1,2*2+2,28*2+1,2*2+0,9*2*2)	m2 m2 m2 m2 m2	267,86 857,935 34,671 29,34 4,794
		razem	m2	1 194,6
63	KNR K-29 0303/01 analogia	Gruntowanie dwukrotne podłoża pod malowanie natrysk kropelkowy 53,66+17,85*12 (45,31*2+3*2*2+6,4*2*13)*(3,65+3,76)*0,5-0,86*1,2-2,28*1,-0,9*2-2,81*0,45*15-2,81*3,14*13 13*0,3*(2,81+3,04*2) 15*0,3*(2,81*2+0,45*2) 0,3*(0,86*2+1,2*2+2,28*2+1,2*2+0,9*2*2)	m2 m2 m2 m2 m2	267,86 857,935 34,671 29,34 4,794
		razem	m2	1 194,6

Tabela przedmiaru robót

Remont budynku garażowego w celu stworzenia przestrzeni magazynowej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Świekatowo - Roboty Budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
64	KNR K-29 0303/01 analogia	Malowanie dwukrotne elewacji farbą silikatowa natrysk kropelkowy 53,66+17,85*12 (45,31*2+3*2*2+6,4*2*13)*(3,65+3,76)*0,5-0,86*1,2-2,28*1,-0,9*2-2,81*0,45*15-2,81*3,14*13 13*0,3*(2,81+3,04*2) 15*0,3*(2,81*2+0,45*2) 0,3*(0,86*2+1,2*2+2,28*2+1,2*2+0,9+2*2)	m2 m2 m2 m2 m2 razem	267,86 857,935 34,671 29,34 4,794 1 194,6
7 Usunięcie zieleni kolidującej z projektowanym remontem budynku				
65	KNR 2-01 0109/01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych 70/10000	ha razem	0,007 0,007
66	KNR 2-01 0110/02	Transport karpiny na odległość do 2km 0,006*70	mp razem	0,42 0,42
67	KNR 2-01 0110/03	Transport gałęzi na odległość do 2km 0,3*7	mp razem	2,1 2,1
68	KNR 2-01 0110/05	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi Dopłata 10x 0,42+2,1	mp razem	2,52 2,52
69	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem	m2	70

Tabela elementów scalonych

Remont budynku garażowego w celu stworzenia przestrzeni magazynowej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Świekatowo - Roboty Budowlane

Nr	Opis	Wartość	J.O.	Ilość	Wskaźnik
1	Prace przygotowawcze				
2	Naprawa żelbetowego okapu dachowego				
3	Roboty dekarские, hydroizolacja i naprawa płyt				
4	Bramy i stolarka oraz obróbka ościeży				
5	Posadzka i hydroizolacja przeciwwilgociowa				
6	Natryskowe czyszczenie, gruntowanie i malowanie				
7	Usunięcie zieleni kolidującej z projektowanym remontem budynku				
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Zestawienie robocizny

Remont budynku garażowego w celu stworzenia przestrzeni magazynowej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Świekatowo - Roboty Budowlane

Lp	Nazwa zamówienia	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	88,796		
2	Blacharze gr.II	r-g	105,162		
3	Cieśle gr.IV	r-g	37,3		
4	Dekarze gr.II	r-g	251,148		
5	Monterzy gr.II	r-g	91,258		
6	Posadzkarze gr.II	r-g	350,642		
7	Robotnicy	r-g	2 689,636		
8	Robotnicy gr.I	r-g	343,124		
	Razem		3 957,066		

Zestawienie materiałów

Remont budynku garażowego w celu stworzenia przestrzeni magazynowej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Świekatowo - Roboty Budowlane

Lp	Nazwa zamówienia	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Aceton	dm3	1,124		
2	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,035		
3	Bramy rolowana z wałem zwijającym na zewnątrz budynku	m2	109,2		
4	Cement montażowy do wypełniania rys	kg	476,7		
5	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,295		
6	cementowo-polimerowa zaprawa naprawcza	kg	853,182		
7	Demontaż istniejącej, wyeksploatowanej instalacji elektrycznej (okablowanie, osprzęt) oraz starych opraw oświetleniowych	kpl	1		
8	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,1		
9	Dostawa i montaż O1 witryna PCV o wymiarach 281x45cm	m2	17,703		
10	Dostawa i montaż O1a witryna PCV o wymiarach 277x45cm	m2	1,247		
11	Drewno na stemple budowlane	m3	1,4		
12	Drewno opałowe	kg	50,893		
13	DW1 Dostawa i montaż - Drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne	m2	2,06		
14	dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca	kg	407,948		
15	Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubości 0,55mm	m2	30,504		
16	emulsja polimerowa	kg	80,441		
17	Ewidencja, ręczne i mechaniczne wyniesienie, bezpieczny transport oraz tymczasowe zdeponowanie i zabezpieczenie składowanych w boksach rzeczy i materiałów magazynowych Inwestora na czas trwania remontu	kpl	1		
18	Farba silikatowa krzemianowa wewnętrzna i zewnętrzna, biała	dm3	394,218		
19	Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki,	dm3	80,648		
20	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	321,432		
21	Gaz propan, butan	kg	103,556		
22	Gips budowlany szpachlowy	kg	60,353		
23	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	6,5		
24	Kątowniki aluminiowe ochronne	m	458,7		
25	Kotwy	szt	138,22		
26	Lej spustowy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubości 0,55mm	szt	16,8		
27	Masa asfaltowa izolacyjna	kg	27,322		
28	mineralna warstwa szczepna	kg	110,088		
29	Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednozielne do 1,5m2	m2	1,032		
30	Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednozielne ponad 1,5m2	m2	2,736		
31	Opiłki stalowe nierdzewne	kg	121,876		
32	Papa zgrzewalna modyfikowana podkładowa SBS	m2	366,656		
33	Papa zgrzewalna modyfikowana wierzchniego krycia SBS	m2	389,779		
34	Pianka poliuretanowa	dm3	13,157		
35	Piasek kwarcowy suszony 0,8-2,0mm	kg	438,461		
36	Posypka mineralna -utwardzacz do betonu	kg	1 379,479		
37	Powłoka mineralna ochronna przed korozją	kg	5,621		
38	preparat biobójczy	kg	34,214		
39	Preparat pielęgnacyjno-uszczelniający (akrylowo-krzemianowy)	dm3	109,823		
40	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	528,514		
41	Rura spustowa stalowa, powlekana fi 90 mm	m	143,443		
42	Rynna dachowa stalowa, powlekana fi 125 mm	m	96,285		
43	Siatka stalowa fi 6 oczko 15x15cm	m2	273,217		
44	Silikon	dm3	1,562		
45	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	4,725		
46	Szpachlówka do napraw betonu	kg	114,534		
47	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	108,604		
48	Środek gruntujący	kg	474,866		
49	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	19,642		
50	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	183,4		
51	utylizacja	t	22,644		
52	Woda	dm3	95 260,939		
53	Zaprawa cementowa	m3	2,068		
54	Zaprawa cementowa m. 80	m3	18,255		
55	Zaprawa cementowa M12	m3	0,053		
56	Zaprawa do napraw betonów	kg	2 004,317		

Zestawienie materiałów

Remont budynku garażowego w celu stworzenia przestrzeni magazynowej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Świekatowo - Roboty Budowlane

Lp	Nazwa zamówienia	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Zestawienie sprzętu

Remont budynku garażowego w celu stworzenia przestrzeni magazynowej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Świekatowo - Roboty Budowlane

Lp	Nazwa zamówienia	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat natryskowy	m-g	249,789		
2	Agregat śrutujący z odpylaniem Blastrac	m-g	104,465		
3	Agregat wodny wysokociśnieniowy (hydromonitor 60-120MPa)	m-g	345,357		
4	Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM)	m-g	36,196		
5	Ciągnik kołowy 55-63kW (75-85KM)	m-g	1,696		
6	Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	22,603		
7	Piaskarka	m-g	1,686		
8	Przyczepa skrzyniowa 3,5t	m-g	38,151		
9	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	1,25		
10	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	10,316		
11	Sprężarka powietrza	m-g	12,4		
12	Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa	m-g	5,357		
13	Szlifierko-frezarka elektryczna	m-g	283,932		
14	Środek transportowy	m-g	11,366		
15	Urządzenie do natrysku pneumatycznego	m-g	10,714		
16	Wyciąg	m-g	32,793		
17	Żuraw okienny	m-g	0,099		
	Razem		1 168,17		

Charakterystyka obiektu

Remont budynku garażowego w celu stworzenia przestrzeni magazynowej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Świekatowo
- Roboty Budowlane

Przeznaczenie obiektu: Budynek pierwotnie pełnił funkcję boksów garażowych. Celem obecnego opracowania jest jego remont z **przeznaczeniem na przestrzeń magazynową na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej.**

Układ konstrukcyjny: Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony w systemie prefabrykacji wielkoblokowej i płytowej.

Siatka osi modularnych: Obiekt zaprojektowany w układzie osi podłużnych A, B, C oraz osi poprzecznych od 1 do 16.

Zestawienie podstawowych danych gabarytowych:

Długość całkowita (w osiach skrajnych 1–16): 45,31 m

Szerokość całkowita (w osiach skrajnych A–C): 6,40 m

Liczba boksów/pomieszczeń: 13 boksów wydzielonych (w tym 1 boks poszerzony)

Łączna powierzchnia użytkowa: 267,86 m²

Powierzchnia zabudowy: 289,98 m²

Kubatura: 1 119,16 m³