

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

NAZWA INWESTYCJI : Budowa SKRZYNEK ROZSĄCZAJĄCH - kanalizacja deszczowa Szkoła Podstawowa w Stadłach
ADRES INWESTYCJI : Stadła dz.nr. 242/5
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : PODEGRODZIE 248, 33-386 PODEGRODZIE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski,
DATA OPRACOWANIA : 28.07.2026 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.07.2026 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SKRZYNKI ROZSĄCZAJĄCE			
1.1	KNR 2-01 0121-02	Geodezyjne tyczenie obiektów	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2	KNR-W 2-01 0201-11	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (16,4*6,2)*3,42	m ³		
			m ³	347,75	
				RAZEM	347,75
1.3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej ponad 1 km Krotność = 4 347,745	m ³		
			m ³	347,75	
				RAZEM	347,75
1.4	KNNR 1 0214-05	Nasyp - warstwa żwirowa o granulacji 8-16 mm dostarczonej przez Wykonawcę z zagęszczeniem mechanicznym warstwami o grubości po zagęszczeniu 20 cm (16,40*6,20)*0,20 dno boki (16,4+16,4+6,2+6,2)*(1,23)*(0,40)	m ³		
			m ³	20,34	
			m ³	22,24	
				RAZEM	42,57
1.5	KNNR 4 1411-03	Zasypka piaskowa na górnej części skrzynek rozsączających o grubości 20 cm (16,40*6,20)*0,20	m ³		
			m ³	20,34	
				RAZEM	20,34
1.6	KNNR 4 1417-02	Studzienki dostępne dn. 425 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
1.7	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm z włączeniem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej 4,4	m		
			m	4,40	
				RAZEM	4,40
1.8	KNNR 4 1308-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm Z ZABUDOWĄ KOMINKA ODPOWIEDZAJĄCEGO 4,0	m		
			m	4,00	
				RAZEM	4,00
1.9	KNR-W 2-18 0524-02	Skrzynki retencyjno rozsączające	szt.		
		351	szt.	351,00	
				RAZEM	351,00
1.10	KNR AT-04 0101-03	Warstwa pojedyncza geowłóknina PP - OWINIĘCIE ZBIORNIKA (6,2+6,2+16,4+16,4)*1,23 (17,4*7,2)*2	m ²		
			m ²	55,60	
			m ²	250,56	
				RAZEM	306,16