
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45332200-5

Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7

Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI: Remont i przystosowanie części pomieszczeń budynku na potrzeby Powiatowego Inspektoratu weterynarii

ADRES INWESTYCJI: ul. Al. Niepodległości 11B, 15-104 Mońki

NAZWA INWESTORA: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach

ADRES INWESTORA: ul. Juliusza Słowackiego 14, 19-100 Mońki

BRANŻE: Instalacja sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Barbara Chilińska

DATA OPRACOWANIA: 6.07.2026 r.

Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dn. 8.06.2004r.)

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

6.07.2026 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		INSTALACJA WOD-KAN CPV 45343000-3, CPV 45332200-5			
1.1		Roboty demontażowe			
1 d.1.1	KNR 4-07 z.sz.3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody	obie kt.		
		1	obie kt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1.1	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3 d.1.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		8 + 13 + 5	kpl.	26,00	
				RAZEM	26,00
4 d.1.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		4 + 4	kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00
5 d.1.1	KNR-W 4-02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1 + 3	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
6 d.1.1	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		26 + 4 + 2	szt.	32,00	
				RAZEM	32,00
7 d.1.1	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
8 d.1.1	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		10 + 9	m	19,00	
				RAZEM	19,00
9 d.1.1	KNR-W 4-02 0144-06	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
10 d.1.1	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
11 d.1.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		26 + 4	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
12 d.1.1	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
13 d.1.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość ustaloną przez Wykonawcę	t		
		0,52	t	0,52	
				RAZEM	0,52
1.2		Instalacja wodociągowa CPV 45343000-3, CPV 45332200-5			
14 d.1.2	KNR-W 4-02 0108-03 poz. zast.	Włączenie projektowanych rur o śr. 18x2,5 mm PEX-c do istniejącej instalacji stalowej	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
15 d.1.2	KNR 0-13 0128-01 poz. zast.	Rura PEX-c o śr. 18x2,5 mm wraz z kształtkami np. KAN-therm lub równoważna	m		
		34	m	34,00	
				RAZEM	34,00
16 d.1.2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. 18 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.1.2	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. 18 mm	szt.		
		8 + 6 + 2 + 4	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
18 d.1.2	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		34	m	34,00	
		Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	prób		
		1	prób	1,00	
		łącznie długość rurociągu		RAZEM	34,00
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,00
19 d.1.2	KNR-W 2-15 0128-0200	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		34	m	34,00	
				RAZEM	34,00
20 d.1.2	KNR-W 2-15 0131-01	Zawory kątowe do baterii stojącej o śr. 15 mm	szt.		
		8 + 6	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
21 d.1.2	KNR-W 2-15 0131-01	Zawory kątowe do miski ustępowej o śr. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
22 d.1.2	KNR-W 2-15 0131-01	Zawory kątowe do zmywarki z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
23 d.1.2	KNR-W 2-15 0131-01	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
24 d.1.2	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		8	kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00
25 d.1.2	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
26 d.1.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące o śr. 15 mm - bateria umywalkowa OMNIREs YY12100CR	szt.		
		2 + 2	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
27 d.1.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojące o śr. 15 mm - bateria OMNIREs Y1255 Inox	szt.		
		2	szt.	2,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
28 d.1.2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm - Deante Lao Chrom BUV_050M	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.1.2	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		34	m	34,00	
				RAZEM	34,00
30 d.1.2	KNR-W 2-15 0402-03	Tuleje ochronne z rur stalowych o średnicy 25 mm do osłony rur instalacyjnych przy przejściu przez strop	m		
		0,5 * 2	m	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		Kanalizacja sanitarna CPV 45332300-6, CPV 45332400-7			
31 d.1.3	KNR-W 4-02 0211-06 poz. zast.	Włączenie projektowanych rur kanalizacji sanitarnej o śr. 110 mm PCV z istniejącymi żeliwnymi o śr. 100 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
32 d.1.3	KNR-W 4-02 0211-04 poz. zast.	Włączenie projektowanych rur kanalizacji sanitarnej o śr. 50 mm PCV z istniejącymi żeliwnymi o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
33 d.1.3	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		12,5	m	12,50	
				RAZEM	12,50
34 d.1.3	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
35 d.1.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		4 + 3 + 2 + 1 + 1	pode j.	11,00	
				RAZEM	11,00
36 d.1.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		4	pode j.	4,00	
				RAZEM	4,00
37 d.1.3	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z PP o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
38 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - umywalka Roca Debba 35x30 cm z syfonem i korkiem chrom	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
39 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - umywalka Roca Ona 50x30x15 cm z syfonem i korkiem chrom	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
40 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - umywalka Koło Nova Pro bez barier 55 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
41 d.1.3	KNR-W 2-15 0229-04	Zlew jednokomorowy bez ociekacza - zlew nierdzewny porządkowy 21 litrowy PROBOX-PX120	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.1.3	KNR-W 2-15 0229-04	Zlew jednokomorowy z ociekaczem - zlew granitowy 1 komorowy z ociekaczem Corio ZRC_711 Deante 86x50 cm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
43 d.1.3	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym - pisuar Proton Rimless A3590J2000 z baterią czasową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
44 d.1.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
45 d.1.3	KNR-W 2-15 0233-05	Ustępy wiszące - miska Roca Gap Square A3467A000	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
46 d.1.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - miska kompaktowa Koło Nova Pro bez barier	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4		Roboty budowlane			
47 d.1.4	KNR-W 4-01 0341-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		12,2	m	12,20	
				RAZEM	12,20
48 d.1.4	KNR-W 4-01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
		16	m	16,00	
				RAZEM	16,00
49 d.1.4	KNR-W 4-01 0327-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		poz.47	m	12,20	
				RAZEM	12,20
50 d.1.4	KNR-W 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłogach, stropach i ścianach	m		
		poz.48	m	16,00	
				RAZEM	16,00
51 d.1.4	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
52 d.1.4	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
53 d.1.4	KNR-W 4-01 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
54 d.1.4	KNR-W 4-01 0325-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
		poz.51	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
55 d.1.4	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		poz.52	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
56 d.1.4	KNR-W 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
57 d.1.4	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość ustaloną przez Wykonawcę	m3		
		0,8	m3	0,80	
				RAZEM	0,80