

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przystosowanie części pomieszczeń budynku na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mońkach
ADRES INWESTYCJI : ul. Al Niepodległości 11B , 15-104 Mońki
INWESTOR : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach
ADRES INWESTORA : ul. Juliusza Słowackiego 14 ,19-100 Mońki
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Osmulski
DATA OPRACOWANIA : 08.07.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PIWNICA - POZIOM -1 - ROZBIÓRKI			
1.1		0/1 Klatka schodowa			
1 d.1.1	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek kamiennych - schody	m ²		
		16,10	m ²	16,100	
				RAZEM	16,100
1.2		0/2 Korytarz			
2 d.1.2	KNR 4-01 0903-01	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
1.3		0/3 Pomieszczenie przyłącza wody			
3 d.1.3	KNR 4-01 0903-01	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		19,48	m ²	19,480	
				RAZEM	19,480
7 d.1.3	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek kamiennych	m ²		
		3,75	m ²	3,750	
				RAZEM	3,750
1.4		0/4 Toaleta męska			
8 d.1.4	KNR 4-01 0903-01	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1.4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		22,48	m ²	22,480	
				RAZEM	22,480
12 d.1.4	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2,66*3,11	m ²	8,273	
		2,47*2,20	m ²	5,434	
		1,15*2,20	m ²	2,530	
		<otwory>			
		-0,8*2,00*3	m ²	-4,800	
				RAZEM	11,437
13 d.1.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		15,30	m ²	15,300	
				RAZEM	15,300
14 d.1.4	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek	m ²		
		poz. 13	m ²	15,300	
				RAZEM	15,300
15 d.1.4	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
		poz. 13	m ²	15,300	
				RAZEM	15,300
1.5		0/5 Toaleta damska			
16 d.1.5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.	RAZEM	2,000
d.1.5	0235-06	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.5	0819-15	22,90	m ²	22,900	
				RAZEM	22,900
19	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.5	0504-03	11,25	m ²	11,250	
				RAZEM	11,250
20	ZKNR C-2	Czyszczenie posadzek	m ²		
d.1.5	0601-01	poz.19	m ²	11,250	
				RAZEM	11,250
1.6		0/6 Pom. magazynowe			
21	KNR 4-01	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
d.1.6	0903-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
22	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.6	0354-07	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
23	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.6	0235-08	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.6	0819-15	25,54	m ²	25,540	
				RAZEM	25,540
25	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen- towo-wapiennej	m ²		
d.1.6	0105-04	3,485*3,11	m ²	10,838	
		2,47*2,20	m ²	5,434	
		1,15*2,20	m ²	2,530	
		<otwory>			
		-0,8*2,00*3	m ²	-4,800	
				RAZEM	14,002
26	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.6	0504-03	8,61	m ²	8,610	
				RAZEM	8,610
27	ZKNR C-2	Czyszczenie posadzek	m ²		
d.1.6	0601-01	poz.26	m ²	8,610	
				RAZEM	8,610
1.7		0/7 Pom. magazynowe			
28	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.7	0354-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1.7	0132-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.7	0235-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 4-01	Poszerzenie otworu drzwiowego	m ²		
d.1.7	0329-02	Krotność = 2	m ²	0,400	
		0,2*2,00			
				RAZEM	0,400
32	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1.7	1205-01	5,40	m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
33	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian z płyt meblowych	m ²		
d.1.7	0426-04	analogia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,10	m ²	3,100	
				RAZEM	3,100
34 d.1.7	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		40,12	m ²	40,120	
				RAZEM	40,120
35 d.1.7	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek	m ²		
		poz.34	m ²	40,120	
				RAZEM	40,120
1.8		0/8 Pom. magazynowe			
36 d.1.8	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1.8	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1.8	KNR 9-29 0103-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
		2,31		2,310	
		1,83		1,830	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.38A*3,11	m ²	4,140	
				12,875	
				RAZEM	12,875
39 d.1.8	KNR 4-01 0329-02	Poszerzenie otworu drzwiowego	m ²		
		Krotność = 2			
		0,2*2,00	m ²	0,400	
				RAZEM	0,400
1.9		0/9 Pom. magazynowe			
40 d.1.9	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek	m ²		
		35,80	m ²	35,800	
				RAZEM	35,800
1.10		0/10 Pom. magazynowe			
41 d.1. 10	KNR 4-02 0132-01 10	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1. 10	KNR 4-02 0235-06 10	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.1. 10	KNR 4-01 0819-15 10	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		6,50	m ²	6,500	
				RAZEM	6,500
44 d.1. 10	KNR 4-01 0426-04 10 analogia	Rozebranie obicia ścian z płyt meblowych	m ²		
		3,10	m ²	3,100	
				RAZEM	3,100
45 d.1. 10	KNR 4-04 0504-07 10	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		18,73	m ²	18,730	
				RAZEM	18,730
46 d.1. 10	ZKNR C-2 0601-01 10 analogia	Czyszczenie posadzek	m ²		
		poz.45	m ²	18,730	
				RAZEM	18,730
1.11		0/11 Pom. magazynowe			
47 d.1. 11	KNR 4-01 0903-01 11	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.1. 11	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1. 11	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		9,24	m ²	9,240	
				RAZEM	9,240
50 d.1. 11	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek	m ²		
		poz.49	m ²	9,240	
				RAZEM	9,240
1.12		0/12 Pom. magazynowe			
51 d.1. 12	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.1. 12	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.1. 12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		9,76	m ²	9,760	
				RAZEM	9,760
54 d.1. 12	KNR 9-29 0103-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
		2,83		2,830	
		2,13		2,130	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.54A*3,11	m ²	4,960	
				15,426	
				RAZEM	15,426
55 d.1. 12	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		3,10	m ²	3,100	
				RAZEM	3,100
56 d.1. 12	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian z płyt meblowych	m ²		
		3,10	m ²	3,100	
				RAZEM	3,100
57 d.1. 12	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		3,42*5,52	m ²	18,878	
				RAZEM	18,878
58 d.1. 12	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek	m ²		
		poz.57	m ²	18,878	
				RAZEM	18,878
1.13		0/13 Pom. magazynowe			
59 d.1. 13	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.1. 13	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.1. 13	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		3,55	m ²	3,550	
				RAZEM	3,550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62	KNR 4-01 d.1. 1205-01 13	Zerwanie starych tapet	m ²		
		3,10	m ²	3,100	
				RAZEM	3,100
63	KNR 4-04 d.1. 0504-07 13	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		19,00	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
64	ZKNR C-2 d.1. 0601-01 13 analogia	Czyszczenie posadzek	m ²		
		poz.63	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
1.14		0/14 Pom. magazynowe			
65	KNR 4-01 d.1. 0903-01 14	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR 4-01 d.1. 0354-07 14	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNR 9-29 d.1. 0103-04 14	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
		3,38		3,380	
		2,54		2,540	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.67A*3,11	m ²	5,920	
				18,411	
				RAZEM	18,411
68	KNR 4-04 d.1. 0504-07 14	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		26,08	m ²	26,080	
				RAZEM	26,080
69	ZKNR C-2 d.1. 0601-01 14 analogia	Czyszczenie posadzek	m ²		
		poz.68	m ²	26,080	
				RAZEM	26,080
1.15		0/15 Pom. magazynowe			
70	KNR 4-04 d.1. 0504-07 15	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		8,62	m ²	8,620	
				RAZEM	8,620
71	ZKNR C-2 d.1. 0601-01 15 analogia	Czyszczenie posadzek	m ²		
		poz.70	m ²	8,620	
				RAZEM	8,620
1.16		0/16 Pom. magazynowe			
72	KNR 4-04 d.1. 0504-07 16	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		34,70	m ²	34,700	
				RAZEM	34,700
73	ZKNR C-2 d.1. 0601-01 16 analogia	Czyszczenie posadzek	m ²		
		poz.72	m ²	34,700	
				RAZEM	34,700
74	ZKNR C-2 d.1. 0501-05 16 analogia	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach	m ²		
		poz.72	m ²	34,700	
				RAZEM	34,700
75	KNR 4-01 d.1. 0354-07 16	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		PIWNICA - POZIOM -1 - PRACE REMONTOWE			
2.1		0/1 Klatka schodowa			
76 d.2.1	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne barierki 1,20*1,20	m ² m ²	 1,440	
				RAZEM	1,440
77 d.2.1	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne barierki poz.76	m ² m ²	 1,440	
				RAZEM	1,440
78 d.2.1	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych - barierka poz.77	m ² m ²	 1,440	
				RAZEM	1,440
79 d.2.1	KNR 7-12 0202-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych - barierka poz.77	m ² m ²	 1,440	
				RAZEM	1,440
2.2		0/3 Pomieszczenie przyłącza wody			
80 d.2.2	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek kamiennych 3,75	m ² m ²	 3,750	
				RAZEM	3,750
81 d.2.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie folią drzwi 1,00*2,10*1	m ² m ²	 2,100	
				RAZEM	2,100
82 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.80	m ² m ²	 3,750	
				RAZEM	3,750
83 d.2.2	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 10% 7,00*3,11*0,1	m ² m ²	 2,177	
				RAZEM	2,177
84 d.2.2	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 7*(3,11-1,11) -0,875*2,00	m ² m ² m ²	 14,000 -1,750	
				RAZEM	12,250
85 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć 13,23*2,60 6,92*3,11 -0,875*0,10	m ² m ² m ²	 34,398 21,521 -0,088	
				RAZEM	55,831
86 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian 7*(3,11-2,00) -1,00*0,10	m ² m ² m ²	 7,770 -0,100	
				RAZEM	7,670
87 d.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie 3,75	m ² m ²	 3,750	
				RAZEM	3,750
88 d.2.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - D6 0,8*2,00	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
89 d.2.2	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie z oczyszczeniem farbą olejną istniejących ościeżnic 0,8*2,00	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
2.3		0/2 Korytarz			
90 d.2.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie folią drzwi 1,00*2,10*9	m ² m ²	 18,900	
				RAZEM	18,900
91 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 55,42	m ² m ²	 55,420	
				RAZEM	55,420
92 d.2.3	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek kamiennych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.91	m ²	55,420	
				RAZEM	55,420
93 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć 13,23*2,60 6,92*3,11 drzwi -1,00*2,10*9	m ² m ² m ²	 34,398 21,521 -18,900	
				RAZEM	37,019
94 d.2.3	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - przyjęto 10% poz.93*0,1	m ² m ²	 3,702	
				RAZEM	3,702
95 d.2.3	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 13,23*(2,60-0,60) 6,92*(3,11-1,11) drzwi -1,00*2,00*9	m ² m ² m ²	 26,460 13,840 -18,000	
				RAZEM	22,300
96 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian 13,23*(2,60-2,00) 6,92*(3,11-2,00) drzwi -1,00*0,10*9	m ² m ² m ²	 7,938 7,681 -0,900	
				RAZEM	14,719
97 d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie 20,165*2,81	m ² m ²	 56,664	
				RAZEM	56,664
2.4		0/4 Pomieszczenie magazynowe			
98 d.2.4	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek 15,30	m ² m ²	 15,300	
				RAZEM	15,300
99 d.2.4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie folią stolarki 1,00*2,10*1 1,60*0,60	m ² m ² m ²	 2,100 0,960	
				RAZEM	3,060
100 d.2.4	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów 1,60*0,50	m ² m ²	 0,800	
				RAZEM	0,800
101 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.98	m ² m ²	 15,300	
				RAZEM	15,300
102 d.2.4	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - przyjęto 10% (2,65*2+5,70*2)*3,11	m ² m ²	 51,937	
				RAZEM	51,937
103 d.2.4	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (2,65*2+5,70*2)*(3,11-1,11)	m ² m ²	 33,400	
				RAZEM	33,400
104 d.2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć poz.102-poz.103	m ² m ²	 18,537	
				RAZEM	18,537
105 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian poz.104	m ² m ²	 18,537	
				RAZEM	18,537
106 d.2.4	KNR 4-01 1204-01 drzwi	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie 15,30	m ² m ²	 15,300	
				RAZEM	15,300
107 d.2.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone - D6 0,8*2,00	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
108 d.2.4	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych poz.98	m ² m ²	 15,300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę	m	RAZEM	15,300
d.2.4	1113-08				
	analogia	(2,65*2+5,70*2)-1,00	m	15,700	
				RAZEM	15,700
2.5		0/5 Pomieszczenie magazynowe			
110	ZKNR C-2	Czyszczenie posadzek	m ²		
d.2.5	0601-01				
	analogia	19,83	m ²	19,830	
				RAZEM	19,830
111	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią stolarki	m ²		
d.2.5	0103-02				
		1,00*2,10*1	m ²	2,100	
		1,60*0,60	m ²	0,960	
				RAZEM	3,060
112	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
d.2.5	0103-02				
	analogia	1,60*0,50	m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
113	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.5	1216-01				
		poz.110	m ²	19,830	
				RAZEM	19,830
114	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - przyjęto 10%	m ²		
d.2.5	0710-01	(3,485*2+5,70*2)*3,11	m ²	57,131	
				RAZEM	57,131
115	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.2.5	1509-02	(3,485*2+5,70*2)*(3,11-1,11)	m ²	36,740	
				RAZEM	36,740
116	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć	m ²		
d.2.5	1204-08	poz.114-115	m ²	20,391	
				RAZEM	20,391
117	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.5	1204-02				
		poz.116	m ²	20,391	
				RAZEM	20,391
118	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
d.2.5	1204-01	poz.110	m ²	19,830	
	drzwi			RAZEM	19,830
119	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone - D6	m ²		
d.2.5	1017-02	0,8*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
120	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie z oczyszczeniem farbą olejną istniejących ościeżnic	m ²		
d.2.5	1212-14				
		0,8*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
121	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
d.2.5	0605-03	poz.110	m ²	19,830	
				RAZEM	19,830
122	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2.5	1112-01				
		poz.110	m ²	19,830	
				RAZEM	19,830
123	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę	m		
d.2.5	1113-08				
	analogia	(3,485*2+5,70*2)-1,00	m	17,370	
				RAZEM	17,370
2.6		0/6 Pomieszczenie magazynowe			
124	ZKNR C-2	Czyszczenie posadzek	m ²		
d.2.6	0601-01				
	analogia	40,12	m ²	40,120	
				RAZEM	40,120
125	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią stolarki	m ²		
d.2.6	0103-02				
		1,00*2,10*1	m ²	2,100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,47*1,18	m ²	1,735	
				RAZEM	3,835
126	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
d.2.6	0103-02				
	analogia	1,47*0,50*2	m ²	1,470	
				RAZEM	1,470
127	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.6	1216-01				
		poz.124	m ²	40,120	
				RAZEM	40,120
128	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 10%	m ²		
d.2.6	0710-01	(7,095*2+5,70*2)*3,11	m ²	79,585	
				RAZEM	79,585
129	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.2.6	1509-02	(7,095*2+5,70*2)*(3,11-1,11)	m ²	51,180	
				RAZEM	51,180
130	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.6	1204-02				
		poz.128-poz.129	m ²	28,405	
				RAZEM	28,405
131	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
d.2.6	1204-01				
	drzwi	poz.124	m ²	40,120	
				RAZEM	40,120
132	KNR-W 2-02	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną - D3	m ²		
d.2.6	1040-01				
	analogia	1,00*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
133	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
d.2.6	0605-03				
		poz.124	m ²	40,120	
				RAZEM	40,120
134	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2.6	1112-01				
		poz.124	m ²	40,120	
				RAZEM	40,120
135	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę	m		
d.2.6	1113-08				
	analogia	(3,485*2+5,70*2)-1,00	m	17,370	
				RAZEM	17,370
2.7		0/7 Pomieszczenie magazynowe			
136	ZKNR C-2	Czyszczenie posadzek	m ²		
d.2.7	0601-01				
	analogia	35,80	m ²	35,800	
				RAZEM	35,800
137	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią stolarki	m ²		
d.2.7	0103-02				
		1,00*2,10*1	m ²	2,100	
		1,60*1,20*2	m ²	3,840	
				RAZEM	5,940
138	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
d.2.7	0103-02				
	analogia	1,60*0,50*2	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
139	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.7	1216-01				
		poz.136	m ²	35,800	
				RAZEM	35,800
140	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 10%	m ²		
d.2.7	0710-01	(6,30*2+5,70*2)*3,11	m ²	74,640	
				RAZEM	74,640
141	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.2.7	1509-02	(6,30*2+5,70*2)*(3,11-1,11)	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
142	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć	m ²		
d.2.7	1204-08				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 140-poz. 141	m ²	26,640	
				RAZEM	26,640
143 d.2.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz. 142	m ²	26,640	
				RAZEM	26,640
144 d.2.7	KNR 4-01 1204-01 drzwi	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
		poz. 136	m ²	35,800	
				RAZEM	35,800
145 d.2.7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne samodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - D6	m ²		
		0,8*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
146 d.2.7	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie z oczyszczeniem farbą olejną istniejących ościeżnic	m ²		
		0,8*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
2.8		0/8 Pomieszczenie magazynowe			
147 d.2.8	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek	m ²		
		15,62	m ²	15,620	
				RAZEM	15,620
148 d.2.8	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie folią stolarki	m ²		
		1,00*2,10*1	m ²	2,100	
		1,44*1,20*1	m ²	1,728	
				RAZEM	3,828
149 d.2.8	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
		1,44*0,50*2	m ²	1,440	
				RAZEM	1,440
150 d.2.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz. 147	m ²	15,620	
				RAZEM	15,620
151 d.2.8	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 10%	m ²		
		(2,83*2+5,52*2)*3,11	m ²	51,937	
				RAZEM	51,937
152 d.2.8	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		(2,83*2+5,52*2)*(3,11-1,11)	m ²	33,400	
				RAZEM	33,400
153 d.2.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć	m ²		
		poz. 151-poz. 152	m ²	18,537	
				RAZEM	18,537
154 d.2.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz. 153	m ²	18,537	
				RAZEM	18,537
155 d.2.8	KNR 4-01 1204-01 drzwi	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
		poz. 147	m ²	15,620	
				RAZEM	15,620
156 d.2.8	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne samodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - D6	m ²		
		0,8*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
157 d.2.8	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie z oczyszczeniem farbą olejną istniejących ościeżnic	m ²		
		0,8*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
2.9		0/9 Pomieszczenie magazynowe			
158 d.2.9	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek	m ²		
		18,73	m ²	18,730	
				RAZEM	18,730
159 d.2.9	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie folią stolarki	m ²		
		1,00*2,10*1	m ²	2,100	
		1,44*1,20*1	m ²	1,728	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
160	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²	RAZEM	3,828
d.2.9	0103-02				
	analogia	1,44*0,50*2	m ²	1,440	
				RAZEM	1,440
161	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.9	1216-01	poz.158	m ²	18,730	
				RAZEM	18,730
162	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - przyjęto 10% (3,42*2+5,52*2)*3,11	m ²		
d.2.9	0710-01		m ²	55,607	
				RAZEM	55,607
163	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (3,42*2+5,52*2)*(3,11-1,11)	m ²		
d.2.9	1509-02		m ²	35,760	
				RAZEM	35,760
164	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć	m ²		
d.2.9	1204-08	poz.162-163	m ²	19,847	
				RAZEM	19,847
165	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.9	1204-02	poz.164	m ²	19,847	
				RAZEM	19,847
166	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
d.2.9	1204-01	poz.158	m ²	18,730	
	drzwi			RAZEM	18,730
167	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone - D6	m ²		
d.2.9	1017-02	0,8*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
168	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie z oczyszczeniem farbą olejną istniejących ościeżnic	m ²		
d.2.9	1212-14	0,8*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
169	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
d.2.9	0605-03	poz.158	m ²	18,730	
				RAZEM	18,730
170	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2.9	1112-01	poz.158	m ²	18,730	
				RAZEM	18,730
171	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę	m		
d.2.9	1113-08	(3,445*2+5,52*2)-1,00	m	16,930	
	analogia			RAZEM	16,930
2.10		0/10 Pomieszczenie magazynowe			
172	ZKNR C-2	Czyszczenie posadzek	m ²		
d.2.	0601-01				
10	analogia	19,00	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
173	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią stolarki	m ²		
d.2.	0103-02				
10		1,00*2,10*1	m ²	2,100	
		1,44*1,20*1	m ²	1,728	
				RAZEM	3,828
174	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
d.2.	0103-02				
10	analogia	1,44*0,50*1	m ²	0,720	
				RAZEM	0,720
175	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.	1216-01				
10		poz.172	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
176	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - przyjęto 10%	m ²		
d.2.	0710-01				
10					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3,445*2+5,52*2)*3,11	m ²	55,762	
				RAZEM	55,762
177 d.2. 10	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		(3,445*2+5,52*2)*(3,11-1,11)	m ²	35,860	
				RAZEM	35,860
178 d.2. 10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć	m ²		
		poz.176-poz.177	m ²	19,902	
				RAZEM	19,902
179 d.2. 10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.178	m ²	19,902	
				RAZEM	19,902
180 d.2. 10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
	drzwi	poz.172	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
181 d.2. 10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - D6	m ²		
		0,8*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
182 d.2. 10	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie z oczyszczeniem farbą olejną istniejących ościeżnic	m ²		
		0,8*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
183 d.2. 10	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
		poz.172	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
184 d.2. 10	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.172	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
185 d.2. 10	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę	m		
		(3,445*2+5,52*2)-1,00	m	16,930	
				RAZEM	16,930
2.11 0/11 Pomieszczenie magazynowe					
186 d.2. 11	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek	m ²		
		34,70	m ²	34,700	
				RAZEM	34,700
187 d.2. 11	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie folią stolarki	m ²		
		1,00*2,10*1	m ²	2,100	
		1,44*1,20*1	m ²	1,728	
		0,66*1,20*1	m ²	0,792	
				RAZEM	4,620
188 d.2. 11	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
		1,44*0,50*1	m ²	0,720	
		0,66*0,50*1	m ²	0,330	
				RAZEM	1,050
189 d.2. 11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.186	m ²	34,700	
				RAZEM	34,700
190 d.2. 11	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 10%	m ²		
		(6,37*2+5,52*2)*3,11	m ²	73,956	
				RAZEM	73,956

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
191 d.2. 11	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (6,37*2+5,52*2)*(3,11-1,11)	m ² m ²	 47,560	 47,560
				RAZEM	47,560
192 d.2. 11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć poz.190-poz.191	m ² m ²	 26,396	 26,396
				RAZEM	26,396
193 d.2. 11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian poz.192	m ² m ²	 26,396	 26,396
				RAZEM	26,396
194 d.2. 11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie drzwi poz.186	m ² m ²	 34,700	 34,700
				RAZEM	34,700
195 d.2. 11	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - D6 0,8*2,00	m ² m ²	 1,600	 1,600
				RAZEM	1,600
196 d.2. 11	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie z oczyszczeniem farbą olejną istniejących ościeżnic 0,8*2,00	m ² m ²	 1,600	 1,600
				RAZEM	1,600
197 d.2. 11	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm poz.186	m ² m ²	 34,700	 34,700
				RAZEM	34,700
198 d.2. 11	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych poz.186	m ² m ²	 34,700	 34,700
				RAZEM	34,700
199 d.2. 11	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę (6,37*2+5,52*2)-1,00	m m	 22,780	 22,780
				RAZEM	22,780
2.12 0/12 Pomieszczenie magazynowe					
200 d.2. 12	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek 18,28	m ² m ²	 18,280	 18,280
				RAZEM	18,280
201 d.2. 12	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie folią stolarki 1,00*2,10*1 0,66*1,20*1	m ² m ² m ²	 2,100 0,792	 2,892
				RAZEM	2,892
202 d.2. 12	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów 1,44*0,50*1 0,66*0,50*1	m ² m ² m ²	 0,720 0,330	 1,050
				RAZEM	1,050
203 d.2. 12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.200	m ² m ²	 18,280	 18,280
				RAZEM	18,280
204 d.2. 12	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 10% (6,37*2+5,52*2)*3,11	m ² m ²	 73,956	 73,956
				RAZEM	73,956
205 d.2. 12	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (3,295*2+5,54*2)*(3,11-1,11)	m ² m ²	 35,340	 35,340

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
206	KNR 4-01 d.2. 1204-08 12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć poz.204-poz.205	m ² m ²	RAZEM 38,616	35,340 38,616
207	KNR 4-01 d.2. 1204-02 12	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian poz.206	m ² m ²	RAZEM 38,616	38,616 38,616
208	KNR 4-01 d.2. 1204-01 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie drzwi poz.200	m ² m ²	RAZEM 18,280	18,280 18,280
209	KNR-W 2-02 d.2. 1040-01 12	Drzwi jednoskrzydłowe - D8 1,00*2,05	m ² m ²	RAZEM 2,050	2,050 2,050
210	ZKNR C-2 d.2. 0605-03 12	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm poz.200	m ² m ²	RAZEM 18,280	18,280 18,280
211	KNR 2-02 d.2. 1112-01 12	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych poz.200	m ² m ²	RAZEM 18,280	18,280 18,280
212	KNR 2-02 d.2. 1113-08 12	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę (6,37*2+5,52*2)-1,00	m m	RAZEM 22,780	22,780 22,780
3		PARTER - POZIOM 0 - ROZBIÓRKI - I ETAP			
3.1		1/1 Wiatrołap			
213	KNR 4-01 d.3.1 0812-02 analogia	Rozbiórka cokołka 2,80+2,26	m m	5,060	5,060
214	KNR 4-01 d.3.1 0804-07 analogia	Pogłębienie posadzki pod wycieraczkę 3,82	m ² m ²	RAZEM 3,820	3,820 3,820
215	ZKNR C-2 d.3.1 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek poz.214	m ² m ²	RAZEM 3,820	3,820 3,820
3.2		1/2 Korytarz			
216	KNR 4-01 d.3.2 0812-02 analogia 1/2	Rozbiórka cokołka 2,74+0,25+1,75+2,44+2,30+1,66+4,99+0,72+1,37+1,60+1,61+2,15	m m	23,580	23,580
217	KNR 4-01 d.3.2 0903-01	Demontaż skrzydła drzwiowego 6	szt. szt.	6,000	6,000
218	KNR 4-01 d.3.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 6	szt. szt.	6,000	6,000
219	KNR 9-29 d.3.2 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza 56,80	m ² m ²	RAZEM 56,800	56,800 56,800
3.3		1/4 Pomieszczenie użytkowe 1			
220	KNR AT-26 d.3.3 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1,5*1,70*2	m ² m ²	5,100	5,100
				RAZEM	5,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
221 d.3.3	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
		1,50*0,50*2	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
222 d.3.3	KNR 4-01 0903-01	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
223 d.3.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
224 d.3.3	KNR 9-29 0103-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza 4,51*3,18	m ²		
			m ²	14,342	
				RAZEM	14,342
225 d.3.3	KNR 4-01 0329-02	Poszerzenie otworu drzwiowego Krotność = 2 0,2*2,00*2	m ²		
			m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
226 d.3.3	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
227 d.3.3	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m		
		0,6	m	0,600	
				RAZEM	0,600
228 d.3.3	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek	m ²		
		3,74	m ²	3,740	
				RAZEM	3,740
3.4		1/5 Korytarz			
229 d.3.4	KNR 4-01 0816-06 uw. p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m ²		
		8,20	m ²	8,200	
				RAZEM	8,200
230 d.3.4	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek	m ²		
		poz.229	m ²	8,200	
				RAZEM	8,200
231 d.3.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		5,63	m ²	5,630	
				RAZEM	5,630
232 d.3.4	KNR 4-01 0903-01	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
233 d.3.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.5		1/6 Korytarz			
234 d.3.5	KNR 4-01 0816-06 uw. p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m ²		
		8,25	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
235 d.3.5	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek	m ²		
		poz.234	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
236 d.3.5	KNR 9-29 0103-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza 8,97*3,18	m ²		
			m ²	28,525	
				RAZEM	28,525
237 d.3.5	KNR 4-01 0903-01	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		3	szt.	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
238	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	RAZEM	3,000
d.3.5	0354-07	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
239	KNR 9-29	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
d.3.5	0108-04	8,25	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
3.6		1/7 Toaleta			
240	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.3.6	0132-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
241	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.3.6	0235-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
242	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.3.6	0235-08	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
243	KNR 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.3.6	0819-15	6,72	m ²	6,720	
				RAZEM	6,720
244	KNR 9-29	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
d.3.6	0105-04	(1,45+1,67)*(0,5+0,5)	m ²	3,120	
				RAZEM	3,120
3.7		1/8 Pomieszczenie użytkowe 2			
245	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.3.7	0132-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
246	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.3.7	0235-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
247	KNR 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.3.7	0819-15	4,20	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
248	KNR 9-29	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
d.3.7	0105-04	3,25*(0,5+0,5)	m ²	3,250	
				RAZEM	3,250
249	KNR 9-29	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
d.3.7	0103-04	1,71*3,18	m ²	5,438	
				RAZEM	5,438
250	KNR 4-01	Rozbiórka cokołka	m		
d.3.7	0812-02	analogia	m	9,450	
	1/3	9,45		RAZEM	9,450
251	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - demontaż ściany w miejscu pierwotnego otworu drzwiowego	m ³		
d.3.7	0349-02	analogia	m ³	0,525	
		1,00*2,10*0,25		RAZEM	0,525
3.8		1/9 Pomieszczenie użytkowe 3			
252	KNR 9-29	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
d.3.8	0105-04	(1,67+3,25)*(0,5+0,5)	m ²	4,920	
				RAZEM	4,920
253	KNR 9-29	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
d.3.8	0103-04	1,71*3,18	m ²	5,438	
				RAZEM	5,438
254	KNR 4-01	Rozbiórka cokołka	m		
d.3.8	0812-02	analogia	m	10,100	
	1/3	10,10		RAZEM	10,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
255 d.3.8	KNR 4-01 0349-02 analogia	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - demontaż ściany w miejscu pierwotnego otworu drzwiowego 1,00*2,10*0,25	m ³ m ³	 0,525	 0,525
3.9		1/10 Korytarz		RAZEM	0,525
256 d.3.9	KNR 4-01 0816-06 uw. p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych 3,51	m ² m ²	 3,510	 3,510
				RAZEM	3,510
257 d.3.9	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek poz.256	m ² m ²	 3,510	 3,510
				RAZEM	3,510
258 d.3.9	KNR 9-29 0103-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza (2,795+2,945)*3,18	m ² m ²	 18,253	 18,253
				RAZEM	18,253
259 d.3.9	KNR 4-01 0903-01	Demontaż skrzydła drzwiowego 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
260 d.3.9	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
261 d.3.9	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza 3,51	m ² m ²	 3,510	 3,510
				RAZEM	3,510
3.10		1/11 Pomieszczenie użytkowe 4			
262 d.3. 10	KNR 4-01 0816-06 uw. p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych 4,67	m ² m ²	 4,670	 4,670
				RAZEM	4,670
263 d.3. 10	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek poz.262	m ² m ²	 4,670	 4,670
				RAZEM	4,670
264 d.3. 10	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1,5*1,70	m ² m ²	 2,550	 2,550
				RAZEM	2,550
265 d.3. 10	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów 1,50*0,50	m ² m ²	 0,750	 0,750
				RAZEM	0,750
266 d.3. 10	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
267 d.3. 10	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
268 d.3. 10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek 1,20	m ² m ²	 1,200	 1,200
				RAZEM	1,200
269 d.3. 10	KNR 9-29 0103-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza 2,20*3,18	m ² m ²	 6,996	 6,996
				RAZEM	6,996
3.11		1/12 Pomieszczenie użytkowe 5			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
270	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m ²		
d.3.	0816-06 uw.				
11	p.tab.				
	analogia				
		3,955*2,20	m ²	8,701	
				RAZEM	8,701
271	ZKNR C-2	Czyszczenie posadzek	m ²		
d.3.	0601-01				
11	analogia				
		poz.270	m ²	8,701	
				RAZEM	8,701
272	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.3.	0103-02				
11					
		1,5*1,70	m ²	2,550	
				RAZEM	2,550
273	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
d.3.	0103-02				
11	analogia				
		1,50*0,50	m ²	0,750	
				RAZEM	0,750
274	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.3.	0132-01				
11					
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
275	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.3.	0235-06				
11					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
276	KNR 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.3.	0819-15				
11					
		1,60	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
3.12		1/13 Pomieszczenie użytkowe 6			
277	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m ²		
d.3.	0816-06 uw.				
12	p.tab.				
	analogia				
		12,62	m ²	12,620	
				RAZEM	12,620
278	ZKNR C-2	Czyszczenie posadzek	m ²		
d.3.	0601-01				
12	analogia				
		poz.277	m ²	12,620	
				RAZEM	12,620
279	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.3.	0103-02				
12					
		1,5*1,70	m ²	2,550	
				RAZEM	2,550
280	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
d.3.	0103-02				
12	analogia				
		1,50*0,50	m ²	0,750	
				RAZEM	0,750
281	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.3.	0105-04				
12					
		4,38*3,18	m ²	13,928	
				RAZEM	13,928
3.13		1/18 pomieszczenie użytkowe 9			
282	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.3.	0132-01				
13					
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
283	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.3.	0235-06				
13					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
284	KNR 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.3.	0819-15				
13					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,24	m ²	2,240	
				RAZEM	2,240
285	ZKNR C-2	Czyszczenie posadzek	m ²		
d.3.	0601-01				
13	analogia	2,56*5,795	m ²	14,835	
				RAZEM	14,835
286	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.3.	0103-02				
13		1,48*1,70	m ²	2,516	
				RAZEM	2,516
287	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
d.3.	0103-02				
13	analogia	1,48*0,50	m ²	0,740	
				RAZEM	0,740
288	KNR 4-01	Rozbiórka cokołka	m		
d.3.	0812-02				
13	analogia	2*2,56+2*5,795-0,9	m	15,810	
1/3				RAZEM	15,810
3.14		1/19 Toaleta			
289	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.3.	0132-01				
14		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
290	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.3.	0235-06				
14		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
291	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.3.	0235-08				
14		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
292	KNR 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.3.	0819-15				
14		11,96	m ²	11,960	
				RAZEM	11,960
293	KNR 9-29	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
d.3.	0103-04				
14		(1,38+1,76)*3,18	m ²	9,985	
				RAZEM	9,985
294	KNR 4-01	Rozbiórka cokołka	m		
d.3.	0812-02				
14	analogia	2*1,38+2*1,76-0,90	m	5,380	
1/3				RAZEM	5,380
3.15		1/20 Pomieszczenie użytkowe 10			
295	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.3.	0103-02				
15		1,48*1,70	m ²	2,516	
				RAZEM	2,516
296	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
d.3.	0103-02				
15	analogia	1,48*0,50	m ²	0,740	
				RAZEM	0,740
297	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.3.	0132-01				
15		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
298	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.3.	0235-06				
15		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
299	KNR 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.3.	0819-15				
15					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,80	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
300	KNR 4-01	Rozbiórka cokolika	m		
d.3.	0812-02				
15	analogia				
	1/3	2*3,31+2*5,80-0,90	m	17,320	
				RAZEM	17,320
3.16		1/21 Pomieszczenie użytkowe 11			
301	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.3.	0103-02				
16		1,48*1,70	m ²	2,516	
				RAZEM	2,516
302	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
d.3.	0103-02				
16	analogia	1,48*0,50	m ²	0,740	
				RAZEM	0,740
303	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.3.	0105-04				
16		5,795*3,18	m ²	18,428	
				RAZEM	18,428
304	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.3.	0132-01				
16		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
305	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.3.	0235-06				
16		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
306	KNR 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.3.	0819-15				
16		3,00	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
307	KNR 4-01	Rozbiórka cokolika	m		
d.3.	0812-02				
16	analogia				
	1/3	2*3,55+2*5,80-0,90	m	17,800	
				RAZEM	17,800
3.17		1/22 Toaleta			
308	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.3.	0132-01				
17		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
309	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.3.	0235-06				
17		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
310	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.3.	0235-08				
17		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
311	KNR 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.3.	0819-15				
17		16,20	m ²	16,200	
				RAZEM	16,200
312	KNR 9-29	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
d.3.	0103-04				
17		(2,22+2,57)*2,20	m ²	10,538	
				RAZEM	10,538
3.18		1/23 Pomieszczenie użytkowe 12			
313	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.3.	0103-02				
18		1,48*1,70	m ²	2,516	
				RAZEM	2,516

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
314	KNR AT-26 d.3. 0103-02 18 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
		1,48*0,50	m ²	0,740	
				RAZEM	0,740
315	KNR 4-04 d.3. 0105-04 18	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		(2,58+2,49+1,65+4,77)*3,18	m ²	36,538	
				RAZEM	36,538
316	KNR 4-01 d.3. 0903-01 18	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
317	KNR 4-01 d.3. 0354-07 18	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
318	KNR 4-02 d.3. 0132-01 18	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
319	KNR 4-02 d.3. 0235-06 18	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
320	KNR 4-01 d.3. 0819-15 18	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		5,00	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
321	KNR 4-01 d.3. 0812-02 18 analogia 1/3	Rozbiórka cokolika	m		
		2*4,80+2*2,53-0,90	m	13,760	
				RAZEM	13,760
3.19		1/24 Pomieszczenie użytkowe 13			
322	KNR AT-26 d.3. 0103-02 19	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1,48*1,70	m ²	2,516	
				RAZEM	2,516
323	KNR AT-26 d.3. 0103-02 19 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
		1,48*0,50	m ²	0,740	
				RAZEM	0,740
324	KNR 4-02 d.3. 0132-01 19	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
325	KNR 4-02 d.3. 0235-06 19	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
326	KNR 4-01 d.3. 0819-15 19	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		7,00	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
327	KNR 4-01 d.3. 0812-02 19 analogia 1/3	Rozbiórka cokolika	m		
		2*5,79+2*3,66-0,90	m	18,000	
				RAZEM	18,000
328	KNR 4-01 d.3. 0349-02 19	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1,00*2,00*0,25	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
3.20		1/25 Pomieszczenie użytkowe 14			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
329 d.3. 20	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1,48*1,70	m ² m ²	 2,516	
				RAZEM	2,516
330 d.3. 20	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów 1,48*0,50	m ² m ²	 0,740	
				RAZEM	0,740
331 d.3. 20	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
332 d.3. 20	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
333 d.3. 20	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek 2,10	m ² m ²	 2,100	
				RAZEM	2,100
334 d.3. 20	KNR 4-01 0812-02 analogia 1/3	Rozbiórka cokolika 2*5,79+2*3,25-0,90	m m	 17,180	
				RAZEM	17,180
335 d.3. 20	KNR 9-29 0103-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza 1,96*3,18	m ² m ²	 6,233	
				RAZEM	6,233
336 d.3. 20	KNR 4-01 0209-03	Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 0,25*0,50	m ² m ²	 0,125	
				RAZEM	0,125
4		PARTER - POZIOM 0 - PRACE REMONTOWE - I ETAP			
4.1		1/1 Wiatrołap/Przedsiónek			
337 d.4.1	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - D1 1,50*2,05	m ² m ²	 3,075	
				RAZEM	3,075
338 d.4.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie folią drzwi poz.337	m ² m ²	 3,075	
				RAZEM	3,075
339 d.4.1	KNR 2-02 1219-03 analogia	Montaż wycieraczki 1,08	m ² m ²	 1,080	
				RAZEM	1,080
340 d.4.1	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm poz.343	m ² m ²	 3,820	
				RAZEM	3,820
341 d.4.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych poz.340	m ² m ²	 3,820	
				RAZEM	3,820
342 d.4.1	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę 5,06	m m	 5,060	
				RAZEM	5,060
343 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,82	m ² m ²	 3,820	
				RAZEM	3,820
344 d.4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć 8,05*3,18-poz.346	m ² m ²	 9,499	
				RAZEM	9,499

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
345 d.4.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - przyjęto 10% poz.344*0,1	m ² m ²	 0,950	
				RAZEM	0,950
346 d.4.1	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 8,05*(3,18-1,18)	m ² m ²	 16,100	
				RAZEM	16,100
347 d.4.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego poz.344	m ² m ²	 9,499	
				RAZEM	9,499
348 d.4.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie poz.343	m ² m ²	 3,820	
				RAZEM	3,820
4.2		1/2 Klatka schodowa			
349 d.4.2	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 4,35	m ² m ²	 4,350	
				RAZEM	4,350
350 d.4.2	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę 4,20	m m	 4,200	
				RAZEM	4,200
351 d.4.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć 14,60*3,18	m ² m ²	 46,428	
				RAZEM	46,428
352 d.4.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego poz.351	m ² m ²	 46,428	
				RAZEM	46,428
353 d.4.2	KNR 4-01 1204-01 drzwi	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie poz.349	m ² m ²	 4,350	
				RAZEM	4,350
354 d.4.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Ścianka - D7 2,76*2,59	m ² m ²	 7,148	
				RAZEM	7,148
355 d.4.2	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne barierki 3,00*2*1,20	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
356 d.4.2	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne barierki poz.355	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
357 d.4.2	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych - barierka poz.356	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
358 d.4.2	KNR 7-12 0202-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych - barierka poz.356	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
4.3		1/3 Korytarz			
359 d.4.3	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm 91,74	m ² m ²	 91,740	
				RAZEM	91,740
360 d.4.3	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych poz.359	m ² m ²	 91,740	
				RAZEM	91,740
361 d.4.3	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę 44,00	m m	 44,000	
				RAZEM	44,000
362 d.4.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.359	m ² m ²	 91,740	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
363 d.4.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć (20,70*2+2,80*2)*3,18	m ² m ²	RAZEM 149,460	91,740 149,460
364 d.4.3	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - przyjęto 10% poz.363*0,1	m ² m ²	RAZEM 14,946	14,946
365 d.4.3	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (20,70*2+2,80*2)*(3,18-1,18)	m ² m ²	RAZEM 94,000	94,000
366 d.4.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego (20,70*2+2,80*2)*(3,18-2)	m ² m ²	RAZEM 55,460	55,460
367 d.4.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie poz.362	m ² m ²	RAZEM 91,740	91,740
368 d.4.3	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,00*2,00*3 (0,945+0,865+0,795+1,75+0,75)*3,18	m ² m ² m ²	RAZEM 6,000 16,234	22,234
369 d.4.3	KNR 4-01 1204-01 drzwi	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie poz.359	m ² m ²	RAZEM 91,740	91,740
4.4		1/5 Toaleta damska			
4.4.1		Podłoga			
370 d.4. 4.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome 3,74	m ² m ²	3,740	3,740
371 d.4. 4.1	NNRNKB 202 1118-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gres o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz.370	m ² m ²	3,740	3,740
372 d.4. 4.1	NNRNKB 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 2,30*2+1,65*2-0,9	m m	7,000	7,000
4.4.2		Ściany			
373 d.4. 4.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - okienko podawcze 1,00*1,00	m ² m ²	1,000	1,000
374 d.4. 4.2	NNRNKB 202 0185-02	(z.VII) Ścianki działowe o gr. 10 cm z bloczków gazobetonowych - transport materiałów wyciągiem - 1/4, 1/5, 1/6/1,7 6,97*3,18	m ² m ²	22,165	22,165
375 d.4. 4.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
376 d.4. 4.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
377 d.4. 4.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
378 d.4. 4.2	KNR AT-02 2051-03 analogia	Zabudowa systemu splukującego GK	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,25*2+0,8*1,20	m ²	1,460	
				RAZEM	1,460
379	KNR-W 2-15 d.4. 0230-01 4.2 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
380	KNR-W 2-15 d.4. 0137-01 4.2 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
381	KNR 4-01 d.4. 1204-08 4.2	Przygotowanie powierzchni	m ²		
		(2,29+1,65)*2*3,18	m ²	25,058	
				RAZEM	25,058
382	KNR-W 2-02 d.4. 0840-07 4.2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		(2,29+1,65)*2*2,40	m ²	18,912	
		-1,00*2,00	m ²	-2,000	
				RAZEM	16,912
383	KNR 9-09 d.4. 0407-01 4.2	Okładzina ścienna z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) - licowanie z płytkami	m ²		
		(2,29+1,65)*2*(3,18-2,40)	m ²	6,146	
				RAZEM	6,146
384	KNR-W 2-02 d.4. 1040-01 4.2 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe - D4	m ²		
		1,00*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
4.4.3		Sufit			
385	KNR 4-01 d.4. 1204-01 4.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
	drzwi	poz.370	m ²	3,740	
				RAZEM	3,740
4.4.4		Armatura			
386	KNR 4-03 d.4. 1015-01 4.4 analogia	Montaż - dozownik mydła w płynie 400ml	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
387	KNR 4-03 d.4. 1015-01 4.4 analogia	Montaż - pojemnik na ręczniki pojedyncze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
388	KNR 4-03 d.4. 1015-01 4.4 analogia	Montaż - poręcz ścienna łukowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
389	KNR 4-03 d.4. 1015-01 4.4 analogia	Montaż - poręcz kątowna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
390	KNR 4-03 d.4. 1015-01 4.4 analogia	Montaż - pojemnik na papier toaletowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
391	KNR 4-03 d.4. 1015-01 4.4 analogia	Montaż - lustro uchylne 60x45cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
392	KNR 4-03 d.4. 1015-01 4.4 analogia	Szczotka WC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
393	KNR 4-03	Kosz na śmieci	szt.		
d.4. 1015-01					
4.4	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.5		1/6 Toaleta męska 1			
4.5.1		Podłoga			
394	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.4. 202 1134-01					
5.1		5,84	m ²	5,840	
				RAZEM	5,840
395	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gres o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.4. 202 1118-11					
5.1		poz.394	m ²	5,840	
				RAZEM	5,840
396	NNRNKB	(z.IV) Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
d.4. 202 1122-03					
5.1		8,62	m	8,620	
				RAZEM	8,620
4.5.2		Ściany			
397	KNR 2-15/	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
d.4. GEBERIT					
5.2 0102-05		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
398	KNR 2-15/	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
d.4. GEBERIT					
5.2 0104-01		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
399	KNR 2-15/	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.		
d.4. GEBERIT					
5.2 0105-02		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
400	KNR AT-02	Zabudowa systemu spłukującego GK	m ²		
d.4. 2051-03					
5.2 analogia		0,25*2+0,8*1,20	m ²	1,460	
				RAZEM	1,460
401	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		
d.4. 0230-01					
5.2 analogia		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
402	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.4. 0137-01					
5.2 analogia		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
403	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni	m ²		
d.4. 1204-08					
5.2		(1,23+2,41+1,67+2,41+0,88)*3,18	m ²	27,348	
				RAZEM	27,348
404	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.4. 0840-07					
5.2		(1,23+2,41+1,67+2,41+0,88)*2,40	m ²	20,640	
		-1,00*2,00	m ²	-2,000	
				RAZEM	18,640
405	KNR 9-09	Okładzina ścienna z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) - licowanie z płytkami	m ²		
d.4. 0407-01					
5.2		(1,23+2,41+1,67+2,41+0,88)*(3,18-2,40)	m ²	6,708	
				RAZEM	6,708
406	KNR-W 2-02	Drzwi jednoskrzydłowe - D4	m ²		
d.4. 1040-01					
5.2 analogia		1,00*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
4.5.3		Sufit			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
407	KNR AT-43 d.4. 0209-02 5.3 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno-poziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, poz.394	m ² m ²	 5,840	
				RAZEM	5,840
408	KNR 4-01 d.4. 1204-01 5.3 drzwi	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie poz.407	m ² m ²	 5,840	
				RAZEM	5,840
409	KNR AT-26 d.4. 0103-02 5.3	Zabezpieczenie folią stolarki 1,00*2,10 1,48*1,70	m ² m ² m ²	 2,100 2,516	
				RAZEM	4,616
4.5.4		Armatura			
410	KNR 4-03 d.4. 1015-01 5.4 analogia	Montaż - dozownik mydła w płynie 400ml 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
411	KNR 4-03 d.4. 1015-01 5.4 analogia	Montaż - pojemnik na ręczniki pojedyncze 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
412	KNR 4-03 d.4. 1015-01 5.4 analogia	Montaż - pojemnik na papier toaletowy 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
413	KNR 4-03 d.4. 1015-01 5.4 analogia	Kosz na śmieci 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4.6		1/7 Toaleta męska 2			
4.6.1		Podłoga			
414	NNRNKB d.4. 202 1134-01 6.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 2,27	m ² m ²	 2,270	
				RAZEM	2,270
415	NNRNKB d.4. 202 1118-11 6.1	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gres o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.414	m ² m ²	 2,270	
				RAZEM	2,270
416	NNRNKB d.4. 202 1122-03 6.1	(z.IV) Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 3,68	m m	 3,680	
				RAZEM	3,680
4.6.2		Ściany			
417	KNR 2-15/ d.4. GEBERIT 6.2 0102-05	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
418	KNR 2-15/ d.4. GEBERIT 6.2 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
419	KNR 2-15/ d.4. GEBERIT 6.2 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
420	KNR AT-02 d.4. 2051-03 6.2 analogia	Zabudowa systemu splukującego GK 0,25*2+0,8*1,20	m ² m ²	 1,460	
				RAZEM	1,460

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
421	KNR-W 2-15 d.4. 0234-02 6.2 analogia	Pisuary pojedyncze z baterią cczasową syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
422	KNR-W 2-15 d.4. 0230-01 6.2 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
423	KNR-W 2-15 d.4. 0137-01 6.2 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
424	KNR 4-01 d.4. 1204-08 6.2	Przygotowanie powierzchni	m ²		
		(0,94*2+1,67)*3,18	m ²	11,289	
				RAZEM	11,289
425	KNR-W 2-02 d.4. 0840-07 6.2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na za- prawie klejowej	m ²		
		(0,94*2+1,67)*2,40	m ²	8,520	
				RAZEM	8,520
426	KNR 9-09 d.4. 0407-01 6.2	Okładzina ścienna z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) - licowanie z płyt- kami	m ²		
		(0,94*2+1,67)*(3,18-2,40)	m ²	2,769	
				RAZEM	2,769
427	KNR-W 2-02 d.4. 1040-01 6.2 analiza indy- widualna	Ścianka HPL	m ²		
		2,27*2,20	m ²	4,994	
				RAZEM	4,994
4.6.3		Sufit			
428	KNR 4-01 d.4. 1204-01 6.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
	drzwi	2,27	m ²	2,270	
				RAZEM	2,270
4.6.4		Armatura			
429	KNR 4-03 d.4. 1015-01 6.4 analogia	Montaż - dozownik mydła w płynie 400ml	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
430	KNR 4-03 d.4. 1015-01 6.4 analogia	Montaż - pojemnik na ręczniki pojedyncze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
431	KNR 4-03 d.4. 1015-01 6.4 analogia	Montaż - pojemnik na papier toaletowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
432	KNR 4-03 d.4. 1015-01 6.4 analogia	Kosz na śmieci	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
433	KNR 4-03 d.4. 1015-01 6.4 analogia	Szczotka WC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.7		1/4 Komunikacja			
434	ZKNR C-2 d.4.7 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
		4,34	m ²	4,340	
				RAZEM	4,340
435	KNR 2-02 d.4.7 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.434	m ²	4,340	
				RAZEM	4,340

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
436 d.4.7	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywinięcie 10 cm na ścianę	m		
		3,00*2+1,62*2-3*0,9	m	6,540	
				RAZEM	6,540
437 d.4.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.434	m ²	4,340	
				RAZEM	4,340
438 d.4.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć (1,62*2+3,00*2)*3,18	m ²		
			m ²	29,383	
				RAZEM	29,383
439 d.4.7	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - przyjęto 10% poz.438*0,1	m ²		
			m ²	2,938	
				RAZEM	2,938
440 d.4.7	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (1,62*2+3,00*2)*(3,18-1,18)	m ²		
			m ²	18,480	
				RAZEM	18,480
441 d.4.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego (1,62*2+3,00*2)*(3,18-2)	m ²		
			m ²	10,903	
				RAZEM	10,903
442 d.4.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie poz.437	m ²		
			m ²	4,340	
				RAZEM	4,340
4.8		1/8 Pomieszczenie biurowe			
4.8.1		Podłoga			
443 d.4. 8.1	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
		18,74	m ²	18,740	
				RAZEM	18,740
444 d.4. 8.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.443	m ²	18,740	
				RAZEM	18,740
445 d.4. 8.1	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywinięcie 10 cm na ścianę	m		
		5,70*2+3,23*2-2-0,90	m	14,960	
				RAZEM	14,960
4.8.2		Ściany			
446 d.4. 8.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1,5*1,70*2	m ²	5,100	
				RAZEM	5,100
447 d.4. 8.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
		1,50*0,50*2	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
448 d.4. 8.2	NNRNKB 202 0185-02	(z.VII) Ścianki działowe o gr. 10 cm z bloczków gazobetonowych - transport materiałów wyciągiem	m ²		
		5,68*3,18*2	m ²	36,125	
				RAZEM	36,125
449 d.4. 8.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć (5,69*2+3,23*2)*3,18	m ²		
			m ²	56,731	
				RAZEM	56,731
450 d.4. 8.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego	m ²		
		poz.449	m ²	56,731	
				RAZEM	56,731
451 d.4. 8.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną - D3	m ²		
		1,00*2,05*1	m ²	2,050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.8.3		Sufit		RAZEM	2,050
452 d.4. 8.3	KNR 4-01 1204-01 drzwi	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie poz.443	m ² m ²	 18,740	
				RAZEM	18,740
4.9		1/9 Pomieszczenie biurowe			
4.9.1		Podłoga			
453 d.4. 9.1	ZKNR C-2 0605-03 analogia	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm 18,21	m ² m ²	 18,210	
				RAZEM	18,210
454 d.4. 9.1	KNR 2-02 1112-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych poz.453	m ² m ²	 18,210	
				RAZEM	18,210
455 d.4. 9.1	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę 5,70*2+3,18*2-2-0,90	m m	 14,860	
				RAZEM	14,860
4.9.2		Ściany			
456 d.4. 9.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien folią 1,5*1,70*2	m ² m ²	 5,100	
				RAZEM	5,100
457 d.4. 9.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów 1,50*0,50*2	m ² m ²	 1,500	
				RAZEM	1,500
458 d.4. 9.2	NNRNKB 202 0185-02 analogia	(z.VII) Ścianki działowe o gr. 10 cm z bloczków gazobetonowych - transport materiałów wyciągiem 5,68*3,18	m ² m ²	 18,062	
				RAZEM	18,062
459 d.4. 9.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć (5,69*2+3,18*2)*3,18	m ² m ²	 56,413	
				RAZEM	56,413
460 d.4. 9.2	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego poz.459	m ² m ²	 56,413	
				RAZEM	56,413
461 d.4. 9.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną - D3 1,00*2,05*1	m ² m ²	 2,050	
				RAZEM	2,050
4.9.3		Sufit			
462 d.4. 9.3	KNR 4-01 1204-01 drzwi	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie poz.453	m ² m ²	 18,210	
				RAZEM	18,210
4.10		1/10 Pomieszczenie biurowe			
4.10.1		Podłoga			
463 d.4. 10.1	ZKNR C-2 0605-03 analogia	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm 21,43	m ² m ²	 21,430	
				RAZEM	21,430
464 d.4. 10.1	KNR 2-02 1112-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych poz.463	m ² m ²	 21,430	
				RAZEM	21,430
465 d.4. 10.1	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,70*2+3,18*2-2-0,90	m	14,860	
				RAZEM	14,860
4.10.2		Ściany			
466 d.4. 0103-02 10.2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1,5*1,70*2	m ²	5,100	
				RAZEM	5,100
467 d.4. 0103-02 10.2	KNR AT-26 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
		1,50*0,50*2	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
468 d.4. 202 0185-02 10.2	NNRNKB	(z.VII) Ścianki działowe o gr. 10 cm z bloczków gazobetonowych - transport materiałów wyciągiem	m ²		
		5,68*3,18	m ²	18,062	
				RAZEM	18,062
469 d.4. 1204-08 10.2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć	m ²		
		(5,69*2+3,70*2)*3,18	m ²	59,720	
				RAZEM	59,720
470 d.4. 1204-02 10.2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego	m ²		
		poz.469	m ²	59,720	
				RAZEM	59,720
471 d.4. 1040-01 10.2	KNR-W 2-02 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną - D3	m ²		
		1,00*2,05*1	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
4.10.3		Sufit			
472 d.4. 1204-01 10.3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
		poz.463	m ²	21,430	
				RAZEM	21,430
4.11.1		1/11 Pomieszczenie biurowe			
4.11.1		Podłoga			
473 d.4. 0605-03 11.1	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
		22,05	m ²	22,050	
				RAZEM	22,050
474 d.4. 1112-01 11.1	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.473	m ²	22,050	
				RAZEM	22,050
475 d.4. 1113-08 11.1	KNR 2-02 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę	m		
		5,70*2+4,00*2-2-0,90	m	16,500	
				RAZEM	16,500
4.11.2		Ściany			
476 d.4. 0103-02 11.2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1,5*1,70*2	m ²	5,100	
				RAZEM	5,100
477 d.4. 0103-02 11.2	KNR AT-26 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
		1,50*0,50*2	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
478 d.4. 1204-08 11.2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć	m ²		
		(5,69*2+4,00*2)*3,18	m ²	61,628	
				RAZEM	61,628

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
479 d.4. 11.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego poz.478	m ² m ²	 61,628	 61,628
480 d.4. 11.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną - D3 1,00*2,05*1	m ² m ²	 2,050	 2,050
4.11. 3		Sufit		RAZEM	2,050
481 d.4. 11.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie drzwi poz.473	m ² m ²	 22,050	 22,050
4.12		1/18 Pomieszczenie biurowe		RAZEM	22,050
4.12. 1		Podłoga			
482 d.4. 12.1	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm 40,08	m ² m ²	 40,080	 40,080
483 d.4. 12.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych poz.482	m ² m ²	 40,080	 40,080
484 d.4. 12.1	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę 6,99*2+5,75*2-0,90	m m	 24,580	 24,580
4.12. 2		Ściany		RAZEM	24,580
485 d.4. 12.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1,5*1,70*2	m ² m ²	 5,100	 5,100
486 d.4. 12.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów 1,50*0,50*2	m ² m ²	 1,500	 1,500
487 d.4. 12.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć (6,99*2+5,75*2)*3,18	m ² m ²	 81,026	 81,026
488 d.4. 12.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego poz.487	m ² m ²	 81,026	 81,026
489 d.4. 12.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną - D3 1,00*2,05*1	m ² m ²	 2,050	 2,050
4.12. 3		Sufit		RAZEM	2,050
490 d.4. 12.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie drzwi poz.482	m ² m ²	 40,080	 40,080
4.13		1/19 Sekretariat		RAZEM	40,080
4.13. 1		Podłoga			
491 d.4. 13.1	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm 33,97	m ² m ²	 33,970	 33,970
				RAZEM	33,970

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
492 d.4. 13.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.491	m ²	33,970	
				RAZEM	33,970
493 d.4. 13.1	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę	m		
		5,70*2+4,00*2-2-0,90	m	16,500	
				RAZEM	16,500
4.13. 2		Ściany			
494 d.4. 13.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1,5*1,70*2	m ²	5,100	
				RAZEM	5,100
495 d.4. 13.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
		1,50*0,50*2	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
496 d.4. 13.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć	m ²		
		(6,99*2+5,75*2)*3,18	m ²	81,026	
				RAZEM	81,026
497 d.4. 13.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego	m ²		
		poz.496	m ²	81,026	
				RAZEM	81,026
498 d.4. 13.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Ścianka - D7.1	m ²		
		4,60*2,59	m ²	11,914	
				RAZEM	11,914
499 d.4. 13.2	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		(1,60+1,65)*1,20	m ²	3,900	
				RAZEM	3,900
500 d.4. 13.2	KNR-W 2-15 0229-03 analogia	Zmywaki kamionkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
501 d.4. 13.2	KNR-W 2-15 0137-01 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.13. 3		Sufit			
502 d.4. 13.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
drzwi		poz.491	m ²	33,970	
				RAZEM	33,970
4.14		1/20 Pomieszczenie biurowe			
4.14. 1		Podłoga			
503 d.4. 14.1	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
		18,56	m ²	18,560	
				RAZEM	18,560
504 d.4. 14.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.503	m ²	18,560	
				RAZEM	18,560
505 d.4. 14.1	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę	m		
		5,70*2+4,00*2-2-0,90	m	16,500	
				RAZEM	16,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.14.2		Ściany			
506 d.4. 14.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1,5*1,70	m ²	2,550	
				RAZEM	2,550
507 d.4. 14.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
		1,50*0,50	m ²	0,750	
				RAZEM	0,750
508 d.4. 14.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć	m ²		
		(3,25*2+5,75*2)*3,18	m ²	57,240	
				RAZEM	57,240
509 d.4. 14.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego	m ²		
		poz.508	m ²	57,240	
				RAZEM	57,240
510 d.4. 14.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną - D3	m ²		
		1,00*2,05*1	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
511 d.4. 14.2	KNR AT-02 2051-03 analogia	Zabudowa GK	m ²		
		0,70*3,18	m ²	2,226	
				RAZEM	2,226
4.14.3		Sufit			
512 d.4. 14.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
	drzwi	poz.503	m ²	18,560	
				RAZEM	18,560
5		PARTER - POZIOM 0 - ROZBIÓRKI - II ETAP			
5.1		1/3 Korytarz			
513 d.5.1	KNR 4-01 0812-02 analogia 1/3	Rozbiórka cokołka	m		
		0,88+2,43+0,75+1,88+1,10+0,40+0,69+1,62+1,20+0,72+5,5+4,45+5,33+0,28	m	27,230	
				RAZEM	27,230
514 d.5.1	KNR 4-01 0903-01	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
515 d.5.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
516 d.5.1	KNR 4-01 0329-02	Poszerzenie otworu drzwiowego Krotność = 2	m ²		
		0,2*2,00*5	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
5.2		1/14 Klatka schodowa			
517 d.5.2	KNR 4-01 0804-07 analogia	Pogłębienie posadzki pod wycieraczkę	m ²		
		1,60	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
518 d.5.2	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek	m ²		
		poz.517	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
519 d.5.2	KNR 4-01 0812-02 analogia 1/3	Rozbiórka cokołka	m		
		6,45	m	6,450	
				RAZEM	6,450
5.3		1/15 Pomieszczenie użytkowe 7			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
520 d.5.3	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek 4,13*2,885	m ² m ²	 11,915	
				RAZEM	11,915
521 d.5.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 0,66*1,70	m ² m ²	 1,122	
				RAZEM	1,122
522 d.5.3	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów 0,70*0,50	m ² m ²	 0,350	
				RAZEM	0,350
523 d.5.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
524 d.5.3	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
525 d.5.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek 22,90	m ² m ²	 22,900	
				RAZEM	22,900
5.4		1/16 Pomieszczenie użytkowe 8			
526 d.5.4	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek 34,52	m ² m ²	 34,520	
				RAZEM	34,520
527 d.5.4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 0,81*1,70 1,48*1,702	m ² m ² m ²	 1,377 2,519	
				RAZEM	3,896
528 d.5.4	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów 0,81*0,50 1,48*0,50*2	m ² m ² m ²	 0,405 1,480	
				RAZEM	1,885
529 d.5.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
530 d.5.4	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
531 d.5.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek 23,11	m ² m ²	 23,110	
				RAZEM	23,110
532 d.5.4	KNR 4-01 0354-03	Wykucie okienka podawczego 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
533 d.5.4	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,53*3,18	m ² m ²	 8,045	
				RAZEM	8,045
5.5		1/17 Toaleta			
534 d.5.5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
535 d.5.5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
536 d.5.5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
537 d.5.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ścienniej z płytek	m ²		
		16,70	m ²	16,700	
				RAZEM	16,700
538 d.5.5	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
		3,91	m ²	3,910	
				RAZEM	3,910
6		PARTER - POZIOM 0 - PRACE REMONTOWE - II ETAP			
6.1		1/12 Klatka schodowa			
539 d.6.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć	m ²		
		14,60*3,18	m ²	46,428	
				RAZEM	46,428
540 d.6.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego	m ²		
		poz.539	m ²	46,428	
				RAZEM	46,428
541 d.6.1	KNR 4-01 1204-01 drzwi	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
		2,72*4,53	m ²	12,322	
				RAZEM	12,322
542 d.6.1	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne barierki	m ²		
		3,00*2*1,20	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
543 d.6.1	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne barierki	m ²		
		poz.542	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
544 d.6.1	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych - barierka	m ²		
		poz.543	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
545 d.6.1	KNR 7-12 0202-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych - barierka	m ²		
		poz.543	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
6.2		1/13 Pomieszczenie porządkowe			
6.2.1		Podłoga			
546 d.6. 2.1	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
		4,71	m ²	4,710	
				RAZEM	4,710
547 d.6. 2.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.546	m ²	4,710	
				RAZEM	4,710
548 d.6. 2.1	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę	m		
		5,70*2+4,00*2-2-0,90	m	16,500	
				RAZEM	16,500
6.2.2		Ściany			
549 d.6. 2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć	m ²		
		(1,63*2+2,89*2)*3,18	m ²	28,747	
				RAZEM	28,747
550 d.6. 2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego	m ²		
		poz.549	m ²	28,747	
				RAZEM	28,747
551 d.6. 2.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną - D3	m ²		
		1,00*2,05*1	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
552 d.6. 2.2	KNR-W 2-15 0229-03 analogia	Zmywaki kamionkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
553 d.6. 0137-01 2.2	KNR-W 2-15 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6.2.3		Sufit			
554 d.6. 1204-01 2.3	KNR 4-01 drzwi	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
		poz.546	m ²	4,710	
				RAZEM	4,710
6.3		1/14 Pomieszczenie magazynowe			
6.3.1		Podłoga			
555 d.6. 0605-03 3.1	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
		6,02	m ²	6,020	
				RAZEM	6,020
556 d.6. 1112-01 3.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.555	m ²	6,020	
				RAZEM	6,020
557 d.6. 1113-08 3.1	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywinicie 10 cm na ścianę	m		
		5,70*2+4,00*2-2*0,90	m	17,600	
				RAZEM	17,600
6.3.2		Ściany			
558 d.6. 1204-08 3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć	m ²		
		(2,04*2+2,38*2)*3,18	m ²	28,111	
				RAZEM	28,111
559 d.6. 1204-02 3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego	m ²		
		poz.558	m ²	28,111	
				RAZEM	28,111
560 d.6. 1040-01 3.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną - D3	m ²		
		1,00*2,05*1	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
6.3.3		Sufit			
561 d.6. 1204-01 3.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
	drzwi	poz.555	m ²	6,020	
				RAZEM	6,020
6.4		1/15 Pomieszczenie magazynowe			
6.4.1		Podłoga			
562 d.6. 0605-03 4.1	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
		22,74	m ²	22,740	
				RAZEM	22,740
563 d.6. 1112-01 4.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.562	m ²	22,740	
				RAZEM	22,740
564 d.6. 1113-08 4.1	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywinicie 10 cm na ścianę	m		
		5,36*2+4,12*2-2*0,90	m	17,160	
				RAZEM	17,160
6.4.2		Ściany			
565 d.6. 1204-08 4.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć	m ²		
		(5,36*2+4,12*2)*3,18	m ²	60,293	
				RAZEM	60,293
566 d.6. 1204-02 4.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego	m ²		
		poz.565	m ²	60,293	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
567	KNR-W 2-02 d.6. 1040-01 4.2 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną - D3 1,00*2,05*1	m ² m ²	RAZEM 2,050	60,293 2,050
6.4.3		Sufit			
568	KNR 4-01 d.6. 1204-01 4.3 drzwi	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie poz.562	m ² m ²	 22,740	 22,740
6.5		1/16 Pomieszczenie magazynowe		RAZEM	22,740
6.5.1		Podłoga			
569	ZKNR C-2 d.6. 0605-03 5.1	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm 14,40	m ² m ²	 14,400	 14,400
570	KNR 2-02 d.6. 1112-01 5.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych poz.569	m ² m ²	 14,400	 14,400
571	KNR 2-02 d.6. 1113-08 5.1 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę 5,36*2+4,12*2-2*0,90	m m	 17,160	 17,160
6.5.2		Ściany		RAZEM	17,160
572	KNR 4-01 d.6. 1204-08 5.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć (2,53*2+5,75*2)*3,18	m ² m ²	 52,661	 52,661
573	KNR 4-01 d.6. 1204-02 5.2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego poz.572	m ² m ²	 52,661	 52,661
574	KNR-W 2-02 d.6. 1040-01 5.2 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną - D3 1,00*2,05*1	m ² m ²	RAZEM 2,050	52,661 2,050
6.5.3		Sufit		RAZEM	2,050
575	KNR 4-01 d.6. 1204-01 5.3 drzwi	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie poz.569	m ² m ²	 14,400	 14,400
6.6		1/17 Pomieszczenie magazynowe		RAZEM	14,400
6.6.1		Podłoga			
576	ZKNR C-2 d.6. 0605-03 6.1	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm 14,73	m ² m ²	 14,730	 14,730
577	KNR 2-02 d.6. 1112-01 6.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych poz.576	m ² m ²	 14,730	 14,730
578	KNR 2-02 d.6. 1113-08 6.1 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę 5,36*2+4,12*2-2*0,90	m m	 17,160	 17,160
6.6.2		Ściany		RAZEM	17,160
579	KNR 4-01 d.6. 1204-08 6.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć (2,56*2+5,75*2)*3,18	m ² m ²	 52,852	 52,852
580	KNR 4-01 d.6. 1204-02 6.2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego	m ²	RAZEM	52,852

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.579	m ²	52,852	
				RAZEM	52,852
581 d.6. 6.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną - D3	m ²		
		1,00*2,05*1	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
6.6.3		Sufit			
582 d.6. 6.3	KNR 4-01 1204-01 drzwi	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
		poz.576	m ²	14,730	
				RAZEM	14,730
7		PIĘTRO I - POZIOM +1 - ROZBIÓRKI			
7.1		1/10 Korytarz			
583 d.7.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1,99*1,70	m ²	3,383	
				RAZEM	3,383
584 d.7.1	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
		1,99*0,50	m ²	0,995	
				RAZEM	0,995
585 d.7.1	KNR 4-01 0812-02 analogia 1/3	Rozbiórka cokoлика	m		
		26,93 -0,9*8	m m	26,930 -7,200	
				RAZEM	19,730
586 d.7.1	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek	m ²		
		26,36	m ²	26,360	
				RAZEM	26,360
587 d.7.1	KNR 4-01 0903-01	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
588 d.7.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
589 d.7.1	KNR 4-01 0329-02	Poszerzenie otworu drzwiowego Krotność = 2 0,2*2,00*7	m ²		
			m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
590 d.7.1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
		20,33	m ²	20,330	
				RAZEM	20,330
7.2		2/2 Toaleta męska 1			
591 d.7.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1,99*1,70	m ²	3,383	
				RAZEM	3,383
592 d.7.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
		1,99*0,50	m ²	0,995	
				RAZEM	0,995
593 d.7.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
594 d.7.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
595 d.7.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		6,60	m ²	6,600	
				RAZEM	6,600
7.3		2/3 Toaleta męska 2			
596 d.7.3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
597	KNR 4-01 d.7.3 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²	RAZEM	1,000
		8,20	m ²	8,200	
				RAZEM	8,200
598	KNR 4-01 d.7.3 0903-01	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
599	KNR 4-01 d.7.3 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.4		2/4 Toaleta damska 1			
600	KNR 4-02 d.7.4 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
601	KNR 4-02 d.7.4 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
602	KNR 4-01 d.7.4 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		7,30	m ²	7,300	
				RAZEM	7,300
7.5		2/5 Toaleta damska 2			
603	KNR 4-02 d.7.5 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
604	KNR 4-01 d.7.5 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		9,40	m ²	9,400	
				RAZEM	9,400
605	KNR 9-29 d.7.5 0103-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
		1,35*2,20	m ²	2,970	
		(1,35+2,00)*2,20	m ²	7,370	
				RAZEM	10,340
606	KNR 4-01 d.7.5 0903-01	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
607	KNR 4-01 d.7.5 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.6		2/6 Pomieszczenie użytkowe 15			
608	KNR AT-26 d.7.6 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1,48*1,20	m ²	1,776	
				RAZEM	1,776
609	KNR AT-26 d.7.6 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
		1,48*0,50	m ²	0,740	
				RAZEM	0,740
610	KNR 9-29 d.7.6 0103-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
		4,76*2,73	m ²	12,995	
				RAZEM	12,995
7.7		2/7 Pomieszczenie użytkowe 16			
611	KNR AT-26 d.7.7 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1,48*1,20	m ²	1,776	
				RAZEM	1,776
612	KNR AT-26 d.7.7 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
		1,48*0,50	m ²	0,740	
				RAZEM	0,740
613	KNR 4-02 d.7.7 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
614 d.7.7	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
615 d.7.7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		1,80*1,60	m ²	2,880	
				RAZEM	2,880
616 d.7.7	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1,00*2,10	m ³	2,100	
				RAZEM	2,100
7.8		2/8 Pomieszczenie użytkowe 17			
617 d.7.8	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1,48*1,20*2	m ²	3,552	
				RAZEM	3,552
618 d.7.8	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
		1,48*0,50*2	m ²	1,480	
				RAZEM	1,480
619 d.7.8	KNR 9-29 0103-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
		3,00*2,20	m ²	6,600	
				RAZEM	6,600
620 d.7.8	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		18,73	m ²	18,730	
				RAZEM	18,730
7.9		2/9 Pomieszczenie użytkowe 18			
621 d.7.9	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		21,30	m ²	21,300	
				RAZEM	21,300
622 d.7.9	KNR 4-01 0812-02 analogia 1/3	Rozbiórka cokolika	m		
		14,04-0,9-0,9	m	12,240	
				RAZEM	12,240
623 d.7.9	ZKNR C-2 0601-01 analogia	Czyszczenie posadzek	m ²		
		21,30	m ²	21,300	
				RAZEM	21,300
624 d.7.9	KNR 9-29 0103-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
		(3,03+3,66)*2,73	m ²	18,264	
				RAZEM	18,264
625 d.7.9	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
		21,30	m ²	21,300	
				RAZEM	21,300
626 d.7.9	KNR 4-01 0812-02 analogia	Demontaż listew ozdobnych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
627 d.7.9	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		21,70	m ²	21,700	
				RAZEM	21,700
7.10		2/10 Pomieszczenie użytkowe 19			
628 d.7. 10	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1,48*0,60	m ²	0,888	
				RAZEM	0,888
629 d.7. 10	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
		1,48*0,50	m ²	0,740	
				RAZEM	0,740
630 d.7. 10	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		11,08	m ²	11,080	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,080
631	KNR 4-01	Rozbiórka cokoлика	m		
d.7.	0812-02				
10	analogia				
	1/3	14,61	m	14,610	
		-0,9	m	-0,900	
				RAZEM	13,710
632	ZKNR C-2	Czyszczenie posadzek	m ²		
d.7.	0601-01				
10	analogia	26,36	m ²	26,360	
				RAZEM	26,360
633	KNR 9-29	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
d.7.	0103-04				
10		4,62*2,73	m ²	12,613	
				RAZEM	12,613
634	KNR 9-29	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
d.7.	0108-04				
10		11,08	m ²	11,080	
				RAZEM	11,080
635	KNR 4-01	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.7.	0819-15				
10		20,00	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
7.11		2/11 Pomieszczenie użytkowe 20			
636	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.7.	0103-02				
11		1,48*1,20*2	m ²	3,552	
				RAZEM	3,552
637	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
d.7.	0103-02				
11	analogia	1,48*0,50*2	m ²	1,480	
				RAZEM	1,480
638	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.7.	0504-07				
11		25,72	m ²	25,720	
				RAZEM	25,720
639	KNR 4-01	Rozbiórka cokoлика	m		
d.7.	0812-02				
11	analogia	20,72	m	20,720	
	1/3	-0,9*2	m	-1,800	
				RAZEM	18,920
640	ZKNR C-2	Czyszczenie posadzek	m ²		
d.7.	0601-01				
11	analogia	26,36	m ²	26,360	
				RAZEM	26,360
641	KNR 4-01	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.7.	0819-15				
11		2,10	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
7.12		2/12 Korytarz			
642	KNR 4-01	Rozbiórka cokoлика	m		
d.7.	0812-02				
12	analogia	11,12	m	11,120	
	1/3	-0,9*2	m	-1,800	
				RAZEM	9,320
643	ZKNR C-2	Czyszczenie posadzek	m ²		
d.7.	0601-01				
12	analogia	5,90	m ²	5,900	
				RAZEM	5,900
644	KNR 4-01	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
d.7.	0903-01				
12		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
645	KNR 4-01 d.7. 0354-07 12	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
646	KNR 9-29 d.7. 0103-04 12	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		4,88*2,73	m2	13,322	
				RAZEM	13,322
7.13		2/13 Pomieszczenie użytkowe 21			
647	KNR AT-26 d.7. 0103-02 13	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,48*1,20	m2	1,776	
				RAZEM	1,776
648	KNR AT-26 d.7. 0103-02 13 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m2		
		1,48*1,20	m2	1,776	
				RAZEM	1,776
649	KNR 4-01 d.7. 0812-02 13 analogia 1/3	Rozbiórka cokołika	m		
		14,30	m	14,300	
		-0,9*2	m	-1,800	
				RAZEM	12,500
7.14		2/14 Pomieszczenie użytkowe 22			
650	KNR AT-26 d.7. 0103-02 14	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,48*1,20	m2	1,776	
				RAZEM	1,776
651	KNR AT-26 d.7. 0103-02 14 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m2		
		1,48*1,20	m2	1,776	
				RAZEM	1,776
652	KNR 4-01 d.7. 0812-02 14 analogia 1/3	Rozbiórka cokołika	m		
		11,40	m	11,400	
		-0,9*1	m	-0,900	
				RAZEM	10,500
653	KNR 4-01 d.7. 0903-01 14	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
654	KNR 4-01 d.7. 0354-07 14	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
655	KNR 9-29 d.7. 0103-04 14	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		3,25*2,73	m2	8,873	
				RAZEM	8,873
7.15		2/15 Pomieszczenie użytkowe 23			
656	KNR AT-26 d.7. 0103-02 15	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,48*1,20	m2	1,776	
				RAZEM	1,776
657	KNR AT-26 d.7. 0103-02 15 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m2		
		1,48*1,20	m2	1,776	
				RAZEM	1,776
658	KNR 4-01 d.7. 0812-02 15 analogia 1/3	Rozbiórka cokołika	m		
		16,08	m	16,080	
		-0,9*1	m	-0,900	
				RAZEM	15,180
8		PIĘTRO I - POZIOM +1 PRACE REMONTOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8.1		2/1 Korytarz			
659 d.8.1	KNR AT-43 0209-02 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno-poziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe,	m ²		
		5,84	m ²	5,840	
				RAZEM	5,840
660 d.8.1	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
		26,43	m ²	26,430	
				RAZEM	26,430
661 d.8.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.660	m ²	26,430	
				RAZEM	26,430
662 d.8.1	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę	m		
		44,00	m	44,000	
				RAZEM	44,000
663 d.8.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.660	m ²	26,430	
				RAZEM	26,430
664 d.8.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć (7,29*2+2,80*2)*2,73	m ²		
			m ²	55,091	
				RAZEM	55,091
665 d.8.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 10% poz.664*0,1	m ²		
			m ²	5,509	
				RAZEM	5,509
666 d.8.1	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (20,70*2+2,80*2)*(2,00)	m ²		
			m ²	94,000	
				RAZEM	94,000
667 d.8.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego (20,70*2+2,80*2)*(0,73)	m ²		
			m ²	34,310	
				RAZEM	34,310
668 d.8.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie poz.663	m ²		
			m ²	26,430	
				RAZEM	26,430
669 d.8.1	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo wapiennej 1,00*2,00	m ²		
			m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
670 d.8.1	KNR 4-01 1204-01 drzwi	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie poz.660	m ²		
			m ²	26,430	
				RAZEM	26,430
671 d.8.1	KNR AT-43 0209-02 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno-poziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe,	m ²		
		poz.670-21	m ²	5,430	
				RAZEM	5,430
8.2		2/2 Toaleta męska			
8.2.1		Podłoga			
672 d.8. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		0,92	m ²	0,920	
				RAZEM	0,920
673 d.8. 2.1	NNRNKB 202 1118-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gres o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		poz.672	m ²	0,920	
				RAZEM	0,920
674 d.8. 2.1	NNRNKB 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		1,03*2+0,86*2-0,9*2	m	1,980	
				RAZEM	1,980
8.2.2		Ściany			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
675	KNR 2-15/ d.8. GEBERIT 2.2 0102-05	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
676	KNR 2-15/ d.8. GEBERIT 2.2 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
677	KNR 2-15/ d.8. GEBERIT 2.2 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
678	KNR AT-02 d.8. 2051-03 2.2 analogia	Zabudowa systemu splukującego GK	m ²		
		0,25*2+0,8*1,20	m ²	1,460	
				RAZEM	1,460
679	KNR-W 2-15 d.8. 0230-01 2.2 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
680	KNR-W 2-15 d.8. 0137-01 2.2 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
681	KNR 4-01 d.8. 1204-08 2.2	Przygotowanie powierzchni	m ²		
		(2,29+1,65)*2*3,18	m ²	25,058	
				RAZEM	25,058
682	KNR-W 2-02 d.8. 0840-07 2.2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		(1,03+0,86)*2*2,40	m ²	9,072	
		-1,00*2,00*2	m ²	-4,000	
				RAZEM	5,072
683	KNR 9-09 d.8. 0407-01 2.2	Okładzina ścienna z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) - licowanie z płytkami	m ²		
		(1,03+0,86)*2*(3,18-2,40)	m ²	2,948	
				RAZEM	2,948
684	KNR-W 2-02 d.8. 1040-01 2.2 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe - D4	m ²		
		1,00*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
8.2.3		Sufit			
685	KNR 4-01 d.8. 1204-01 2.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
	drzwi	poz.672	m ²	0,920	
				RAZEM	0,920
8.2.4		Armatura			
686	KNR 4-03 d.8. 1015-01 2.4 analogia	Montaż - dozownik mydła w płynie 400ml	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
687	KNR 4-03 d.8. 1015-01 2.4 analogia	Montaż - pojemnik na ręczniki pojedyncze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
688	KNR 4-03 d.8. 1015-01 2.4 analogia	Kosz na śmieci	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8.3		2/3 Toaleta męska			
8.3.1		Podłoga			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
689 d.8. 3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		1,16	m ²	1,160	
				RAZEM	1,160
690 d.8. 3.1	NNRNKB 202 1118-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gres o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		poz.689	m ²	1,160	
				RAZEM	1,160
691 d.8. 3.1	NNRNKB 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m		
		1,03*2+0,86*2-0,9*2	m	1,980	
				RAZEM	1,980
8.3.2		Ściany			
692 d.8. 3.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
693 d.8. 3.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
694 d.8. 3.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
695 d.8. 3.2	KNR AT-02 2051-03 analogia	Zabudowa systemu spłukującego GK	m ²		
		0,25*2+0,8*1,20	m ²	1,460	
				RAZEM	1,460
696 d.8. 3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni	m ²		
		(2,29+1,65)*2*3,18	m ²	25,058	
				RAZEM	25,058
697 d.8. 3.2	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		(1,05+1,08)*2*2,40	m ²	10,224	
		-1,00*2,00	m ²	-2,000	
				RAZEM	8,224
698 d.8. 3.2	KNR 9-09 0407-01	Okładzina ścienna z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) - licowanie z płytkami	m ²		
		(1,05+1,08)*2*(3,18-2,40)	m ²	3,323	
				RAZEM	3,323
699 d.8. 3.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe - D5	m ²		
		1,90*2,05	m ²	3,895	
				RAZEM	3,895
8.3.3		Sufit			
700 d.8. 3.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
	drzwi	poz.689	m ²	1,160	
				RAZEM	1,160
8.3.4		Armatura			
701 d.8. 3.4	KNR 4-03 1015-01 analogia	Montaż - pojemnik na papier toaletowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
702 d.8. 3.4	KNR 4-03 1015-01 analogia	Szczotka WC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
703 d.8. 3.4	KNR 4-03 1015-01 analogia	Kosz na śmieci	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8.4		2/4 Toaleta damska			
8.4.1		Podłoga			
704 d.8. 202 1134-01 4.1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		3,44	m ²	3,440	
				RAZEM	3,440
705 d.8. 202 1118-11 4.1	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gres o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		poz.704	m ²	3,440	
				RAZEM	3,440
706 d.8. 202 1122-03 4.1	NNRNKB	(z.IV) Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		2,14*2+1,50*2-0,9	m	6,380	
				RAZEM	6,380
8.4.2		Ściany			
707 d.8. 202 0185-02 4.2	NNRNKB	(z.VII) Ścianki działowe o gr. 10 cm z bloczków gazobetonowych - transport materiałów wyciągiem - 1/4, 1/5, 1/6/1,7	m ²		
		1,50*2,20	m ²	3,300	
		2,84*2,73	m ²	7,753	
				RAZEM	11,053
708 d.8. 0230-01 4.2 analogia	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
709 d.8. 0137-01 4.2 analogia	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
710 d.8. 1204-08 4.2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni	m ²		
		(2,14+1,50)*2*3,18	m ²	23,150	
				RAZEM	23,150
711 d.8. 0840-07 4.2	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		(2,14+1,50)*2*2,40	m ²	17,472	
		-1,00*2,00	m ²	-2,000	
				RAZEM	15,472
712 d.8. 0407-01 4.2	KNR 9-09	Okładzina ścienna z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) - licowanie z płytkami	m ²		
		(2,14+1,50)*2*(3,18-2,40)	m ²	5,678	
				RAZEM	5,678
713 d.8. 1040-01 4.2 analogia	KNR-W 2-02	Drzwi jednoskrzydłowe - D4	m ²		
		1,00*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
8.4.3		Sufit			
714 d.8. 1204-01 4.3 drzwi	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
		poz.704	m ²	3,440	
				RAZEM	3,440
8.4.4		Armatura			
715 d.8. 1015-01 4.4 analogia	KNR 4-03	Montaż - dozownik mydła w płynie 400ml	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
716 d.8. 1015-01 4.4 analogia	KNR 4-03	Montaż - pojemnik na ręczniki pojedyncze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
717 d.8. 1015-01 4.4 analogia	KNR 4-03	Montaż - poręcz ścienna łukowa	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
718	KNR 4-03 d.8. 1015-01 4.4 analogia	Kosz na śmieci	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8.5		2/5 Toaleta damska			
8.5.1		Podłoga			
719	NNRNKB d.8. 202 1134-01 5.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		1,53	m ²	1,530	
				RAZEM	1,530
720	NNRNKB d.8. 202 1118-11 5.1	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gres o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		poz.719	m ²	1,530	
				RAZEM	1,530
721	NNRNKB d.8. 202 1122-03 5.1	(z.IV) Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m		
		1,53*2+0,97*2-0,9	m	4,100	
				RAZEM	4,100
8.5.2		Ściany			
722	KNR 2-15/ d.8. GEBERIT 5.2 0102-05	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
723	KNR 2-15/ d.8. GEBERIT 5.2 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
724	KNR 2-15/ d.8. GEBERIT 5.2 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
725	KNR AT-02 d.8. 2051-03 5.2 analogia	Zabudowa systemu spłukującego GK	m ²		
		0,25*2+0,8*1,20	m ²	1,460	
				RAZEM	1,460
726	KNR 4-01 d.8. 1204-08 5.2	Przygotowanie powierzchni	m ²		
		(1,53+0,97)*2*3,18	m ²	15,900	
				RAZEM	15,900
727	KNR-W 2-02 d.8. 0840-07 5.2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		(1,53+0,97)*2*2,40	m ²	12,000	
		-1,00*2,00	m ²	-2,000	
				RAZEM	10,000
728	KNR 9-09 d.8. 0407-01 5.2	Okładzina ścienna z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) - licowanie z płytkami	m ²		
		(1,53+0,97)*2*(3,18-2,40)	m ²	3,900	
				RAZEM	3,900
729	KNR-W 2-02 d.8. 1040-01 5.2 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe - D6	m ²		
		1,00*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
8.5.3		Sufit			
730	KNR 4-01 d.8. 1204-01 5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
		poz.719	m ²	1,530	
				RAZEM	1,530
8.5.4		Armatura			
731	KNR 4-03 d.8. 1015-01 5.4 analogia	Montaż - pojemnik na papier toaletowy	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
732	KNR 4-03 d.8. 1015-01 5.4 analogia	Szczotka WC	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
733	KNR 4-03 d.8. 1015-01 5.4 analogia	Kosz na śmieci	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8.6		2/6 Pomieszczenie socjalne			
8.6.1		Podłoga			
734	ZKNR C-2 d.8. 0605-03 6.1	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
		24,17	m ²	24,170	
				RAZEM	24,170
735	KNR 2-02 d.8. 1112-01 6.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.734	m ²	24,170	
				RAZEM	24,170
736	KNR 2-02 d.8. 1113-08 6.1 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę	m		
		4,59+2,84+1,865+0,72+0,72+3,60+1,80+3,60+0,12+2,72+4,76-2*0,90	m	25,535	
				RAZEM	25,535
8.6.2		Ściany			
737	KNR AT-26 d.8. 0103-02 6.2	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1,5*1,20*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
738	KNR AT-26 d.8. 0103-02 6.2 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
		1,50*0,50*2	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
739	NNRNKB d.8. 202 0185-02 6.2	(z.VII) Ścianki działowe o gr. 10 cm z bloczków gazobetonowych - transport materiałów wyciągiem - 1/4, 1/5, 1/6/1,7	m ²		
		(0,72+1,865)*2,73	m ²	7,057	
				RAZEM	7,057
740	KNR 4-01 d.8. 1204-08 6.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć	m ²		
		(4,59+2,84+1,865+0,72+0,72+3,60+1,80+3,60+0,12+2,72+4,76)*3,18	m ²	86,925	
				RAZEM	86,925
741	KNR 4-01 d.8. 1204-02 6.2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego	m ²		
		poz.740	m ²	86,925	
				RAZEM	86,925
742	KNR-W 2-02 d.8. 0840-07 6.2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		(3,60+1,80)*1,20	m ²	6,480	
				RAZEM	6,480
743	KNR-W 2-02 d.8. 1040-01 6.2 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną - D3	m ²		
		1,00*2,05*2	m ²	4,100	
				RAZEM	4,100
744	KNR-W 2-15 d.8. 0229-03 6.2 analogia	Zmywaki kamionkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
745	KNR-W 2-15 d.8. 0137-01 6.2 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8.6.3		Sufit			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
746	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
d.8.	1204-01				
6.3	drzwi	poz.734	m ²	24,170	
				RAZEM	24,170
8.7		2/7 Sala konferencyjna			
8.7.1		Podłoga			
747	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
d.8.	0605-03				
7.1		34,25	m ²	34,250	
				RAZEM	34,250
748	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.8.	1112-01				
7.1		poz.747	m ²	34,250	
				RAZEM	34,250
749	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne MDF białe	m		
d.8.	1113-08				
7.1		7,22*2+4,76*2-2*0,90	m	22,160	
				RAZEM	22,160
8.7.2		Ściany			
750	KNR AT-26	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.8.	0103-02				
7.2		1,50*1,20*2	m ²	3,600	
		1,00*2,00*2	m ²	4,000	
				RAZEM	7,600
751	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
d.8.	0103-02				
7.2	analogia	1,50*0,50*2	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
752	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć	m ²		
d.8.	1204-08				
7.2		(7,22*2+4,76*2)*3,18	m ²	76,193	
				RAZEM	76,193
753	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego	m ²		
d.8.	1204-02				
7.2		poz.752	m ²	76,193	
				RAZEM	76,193
754	KNR-W 2-02	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną - D3	m ²		
d.8.	1040-01				
7.2	analogia	1,00*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
8.7.3		Sufit			
755	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
d.8.	1204-01				
7.3	drzwi	poz.747	m ²	34,250	
				RAZEM	34,250
8.8		2/8 Komunikacja			
8.8.1		Podłoga			
756	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
d.8.	0605-03				
8.1		24,17	m ²	24,170	
				RAZEM	24,170
757	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.8.	1112-01				
8.1		poz.756	m ²	24,170	
				RAZEM	24,170
758	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywinięcie 10 cm na ścianę	m		
d.8.	1113-08				
8.1	analogia	2,60+1,15+2,40+1,025+1,025+2,40+1,465+2,03-0,90*5	m	9,595	
				RAZEM	9,595
8.8.2		Ściany			
759	KNR AT-26	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.8.	0103-02				
8.2		1,00*2,00*5	m ²	10,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
760 d.8. 8.2	NNRNKB 202 0185-02	(z.VII) Ścianki działowe o gr. 10 cm z bloczków gazobetonowych - transport materiałów wyciągiem - 2/8,2/9,2/10,2/11,2/12 (1,15+2,40+1,30+1,50+1,025+1,66+1,465)*2,73 -0,9*2,05*4	m ² m ² m ²	RAZEM 28,665 -7,380	10,000
761 d.8. 8.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć poz.760 (2,03+2,60)*2,73-0,9*2,05	m ² m ² m ²	RAZEM 21,285 10,795	21,285
762 d.8. 8.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego poz.761	m ² m ²	RAZEM 32,080	32,080
763 d.8. 8.2	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej (3,60+1,80)*1,20	m ² m ²	RAZEM 6,480	32,080
				RAZEM	6,480
8.8.3		Sufit			
764 d.8. 8.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie poz.756	m ² m ²	 24,170	
				RAZEM	24,170
8.9		2/9 Pomieszczenie magazynowe			
8.9.1		Podłoga			
765 d.8. 9.1	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm 12,29	m ² m ²	 12,290	
				RAZEM	12,290
766 d.8. 9.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych poz.765	m ² m ²	 12,290	
				RAZEM	12,290
767 d.8. 9.1	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę 3,57+2,28+1,15+3,85+4,34-0,90	m m	 14,290	
				RAZEM	14,290
8.9.2		Ściany			
768 d.8. 9.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki folią 1,50*60 1,00*2,00	m ² m ² m ²	 90,000 2,000	
				RAZEM	92,000
769 d.8. 9.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów 1,50*0,50	m ² m ²	 0,750	
				RAZEM	0,750
770 d.8. 9.2	NNRNKB 202 0185-02	(z.VII) Ścianki działowe o gr. 10 cm z bloczków gazobetonowych - transport materiałów wyciągiem 4,34*2,73	m ² m ²	 11,848	
				RAZEM	11,848
771 d.8. 9.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć (3,57+2,28+1,15+3,85+4,34)*3,18	m ² m ²	 48,304	
				RAZEM	48,304
772 d.8. 9.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego poz.771	m ² m ²	 48,304	
				RAZEM	48,304
773 d.8. 9.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną - D3 1,00*2,05	m ² m ²	 2,050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8.9.3		Sufit		RAZEM	2,050
774 d.8. 9.3	KNR 4-01 1204-01 drzwi	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie poz.765	m ² m ²	 12,290	
				RAZEM	12,290
8.10		2/10 Pomieszczenie biurowe			
8.10.1		Podłoga			
775 d.8. 10.1	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm 18,38	m ² m ²	 18,380	
				RAZEM	18,380
776 d.8. 10.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych poz.775	m ² m ²	 18,380	
				RAZEM	18,380
777 d.8. 10.1	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę 4,775+3,18+3,475+2,16+1,30+4,34-0,90	m m	 18,330	
				RAZEM	18,330
8.10.2		Ściany			
778 d.8. 10.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki folią 1,50*120 1,00*2,00	m ² m ² m ²	 180,000 2,000	
				RAZEM	182,000
779 d.8. 10.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów 1,50*0,50	m ² m ²	 0,750	
				RAZEM	0,750
780 d.8. 10.2	NNRNKB 202 0185-02	(z.VII) Ścianki działowe o gr. 10 cm z bloczków gazobetonowych - transport materiałów wyciągiem (3,475+2,165)*2,73	m ² m ²	 15,397	
				RAZEM	15,397
781 d.8. 10.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć (4,775+3,18+3,475+2,16+1,30+4,34)*3,18	m ² m ²	 61,151	
				RAZEM	61,151
782 d.8. 10.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego poz.781	m ² m ²	 61,151	
				RAZEM	61,151
783 d.8. 10.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną - D3 1,00*2,05	m ² m ²	 2,050	
				RAZEM	2,050
8.10.3		Sufit			
784 d.8. 10.3	KNR 4-01 1204-01 drzwi	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie poz.775	m ² m ²	 18,380	
				RAZEM	18,380
8.11		2/11 Pomieszczenie biurowe			
8.11.1		Podłoga			
785 d.8. 11.1	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm 12,43	m ² m ²	 12,430	
				RAZEM	12,430
786 d.8. 11.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych poz.785	m ² m ²	 12,430	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
787 d.8. 11.1	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę	m	RAZEM	12,430
		3,355*2+3,66*2-0,90	m	13,130	
				RAZEM	13,130
8.11. 2		Ściany			
788 d.8. 11.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
		1,50*120	m ²	180,000	
		1,00*2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	182,000
789 d.8. 11.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
		1,50*0,50	m ²	0,750	
				RAZEM	0,750
790 d.8. 11.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć	m ²		
		(3,355*2+3,66*2)*3,18	m ²	44,615	
				RAZEM	44,615
791 d.8. 11.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego	m ²		
		poz.790	m ²	44,615	
				RAZEM	44,615
792 d.8. 11.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną - D3	m ²		
		1,00*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
8.11. 3		Sufit			
793 d.8. 11.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
	drzwi	poz.785	m ²	12,430	
				RAZEM	12,430
8.12		2/12Pomieszczenie biurowe			
8.12. 1		Podłoga			
794 d.8. 12.1	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
		4,39	m ²	4,390	
				RAZEM	4,390
795 d.8. 12.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.794	m ²	4,390	
				RAZEM	4,390
796 d.8. 12.1	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie 10 cm na ścianę	m		
		3,355*2+3,66*2-0,90	m	13,130	
				RAZEM	13,130
8.12. 2		Ściany			
797 d.8. 12.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć	m ²		
		9,54*3,18	m ²	30,337	
				RAZEM	30,337
798 d.8. 12.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego	m ²		
		poz.797	m ²	30,337	
				RAZEM	30,337
799 d.8. 12.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną - D3	m ²		
		1,00*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8.12.3		Sufit			
800 d.8. 12.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
	drzwi	poz.794	m ²	4,390	
				RAZEM	4,390
8.13		2/13 Księgowość			
8.13.1		Podłoga			
801 d.8. 13.1	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
		27,30	m ²	27,300	
				RAZEM	27,300
802 d.8. 13.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.801	m ²	27,300	
				RAZEM	27,300
803 d.8. 13.1	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywinięcie 10 cm na ścianę	m		
		2,44+6,47+4,77+0,535+2,235+3,585	m	20,035	
				RAZEM	20,035
8.13.2		Ściany			
804 d.8. 13.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
		1,50*1,20*2	m ²	3,600	
		1,00*2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	5,600
805 d.8. 13.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów	m ²		
		1,50*0,50*2	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
806 d.8. 13.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć	m ²		
		(2,44+6,47+4,77+0,535+2,235+3,585+1,00)*3,18	m ²	66,891	
				RAZEM	66,891
807 d.8. 13.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego	m ²		
		poz.806	m ²	66,891	
				RAZEM	66,891
808 d.8. 13.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną - D3	m ²		
		1,00*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
8.13.3		Sufit			
809 d.8. 13.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie	m ²		
	drzwi	poz.801	m ²	27,300	
				RAZEM	27,300
8.14		2/14 Pomieszczenie biurowe			
8.14.1		Podłoga			
810 d.8. 14.1	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
		15,37	m ²	15,370	
				RAZEM	15,370
811 d.8. 14.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.810	m ²	15,370	
				RAZEM	15,370
812 d.8. 14.1	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywinięcie 10 cm na ścianę	m		
		3,27*2+4,77*2-0,9	m	15,180	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8.14.2		Ściany		RAZEM	15,180
813 d.8. 14.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki folią 1,50*1,20*1 1,00*2,00	m ² m ² m ²	 1,800 2,000	
				RAZEM	3,800
814 d.8. 14.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią parapetów 1,50*0,50*1	m ² m ²	 0,750	
				RAZEM	0,750
815 d.8. 14.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i pęknięć 3,27*2+4,77*2*3,18	m ² m ²	 36,877	
				RAZEM	36,877
816 d.8. 14.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka wg opisu technicznego poz.815	m ² m ²	 36,877	
				RAZEM	36,877
817 d.8. 14.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną - D3 1,00*2,05	m ² m ²	 2,050	
				RAZEM	2,050
8.14.3		Sufit			
818 d.8. 14.3	KNR 4-01 1204-01 drzwi	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poprzez szlifowanie i oczyszczenie poz.810	m ² m ²	 15,370	
				RAZEM	15,370