

Przebudowa drogi gminnej nr 330541W w miejscowości Potworów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wyznaczenie granic pasa drogowego, trasowanie osi drogi	km		
		0,341	km	0,341	
				RAZEM	0,341
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstw do 15 cm	m2		
		341 * 1 * 2	m2	682,000	
				RAZEM	682,000
3 d.1	KNR AT-03 0102-02	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm	m2		
		5 * 2	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
4 d.2	KSNR 6 0101 -03	Koryto wykonywane mechanicznie gł. do 30 cm w gruncie kat. II-VI z odwozem materiału	m2		
		341 * 1,0 * 2	m2	682,000	
				RAZEM	682,000
3		PODBUDOWA			
5 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		170 + 314 * 5,3	m2	1 834,200	
				RAZEM	1 834,200
6 d.3	KSNR 6 0111 -01	Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu, grubość warstwy 12cm po zagęszczeniu, C1,5/2≤4,0MPa	m2		
		170 + 314 * 5,3	m2	1 834,200	
				RAZEM	1 834,200
7 d.3	KNNR 6 0113-02	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C90/3 (0/31,5mm) o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2		
		161,50 + 314 * 5,0	m2	1 731,500	
				RAZEM	1 731,500
4		NAWIERZCHNIA ASFALTOWA			
8 d.4	KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2		
		137,50 + 314 * 4,1	m2	1 424,900	
				RAZEM	1 424,900
9 d.4	KNNR 6 0308-01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W KR1/2 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) z transportem poz.8	m2		
			m2	1 424,900	
				RAZEM	1 424,900
10 d.4	KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznych emulsją asfaltową	m2		
		134,5 + 314 * 4,0	m2	1 390,500	
				RAZEM	1 390,500
11 d.4	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S KR1/2 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) z transportem poz.10	m2		
			m2	1 390,500	
				RAZEM	1 390,500
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
12 d.5	KSNR 6 0204 -05	Wykonanie pobocza gruntowego, ulepszonych kruszywem łamanym 0/31,5mm, dolomitowym o grubości warstwa 7cm	m2		
		341 * 0,5 * 2	m2	341,000	
				RAZEM	341,000
13 d.5	KNNR 6 0204-01	Wykonanie zjazdów zwykłych o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm, dolomitowe o gr. warstwy 12cm po zagęszczeniu	m2		
	str.P	9 + 8 + 9 + 10 + 10 + 11 + 12 + 11 + 8	m2	88,000	

Przebudowa drogi gminnej nr 330541W w miejscowości Potworów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	str.L	8 + 8 + 9 + 13 + 8 + 6 + 4,4 + 3,6 + 4 + 6,4	m2	70,400	
				RAZEM	158,400
14 d.5	KNR INSTAL 0109-01	Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU			
15 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 50mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
16 d.6	KNKRB 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe typ A (A-7, A-6b, A-6c), wielkość średnia, folia II generacji	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.6	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra drogowego fi 600 U-18a (UBRD)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.6	KNKRB 6 0702-06	Pionowe znaki drogowe: tabliczka T-3 "koniec nawierzchni bitumicznej",	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.6	KNKRB 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe typu A-30, wielkość mała, folia odblaskowa I generacji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000