



Biuro Projektów i Usług AG PROJEKT Arkadiusz Guźniczak

62-700 Turek
ul. Piotra Michałowskiego 4

NIP: 668-180-94-14
REGON: 302306254

tel. 691-691-644
e-mail: arekguzniczak@wp.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia: Remont wybranych pomieszczeń w Sądzie Rejonowym w Słupcy
Adres obiektu: 62-400 Słupca, ul. Armii Krajowej 2 (bud. A), ul. Traugutta 4 (bud. B)
Zamawiający: Sąd Okręgowy w Koninie
Adres Zamawiającego: 62-510 Konin, ul. Energetyka 5
Nazwa i kod robót: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4 Roboty elewacyjne

Zakres opracowania	Imię i Nazwisko	Specjalność i nr posiadanych uprawnień budowlanych	Data opracowania	Podpis
<i>Roboty budowlane</i>	<i>mgr inż.</i> Arkadiusz Guźniczak	<i>konstrukcyjno-budowlana</i> WKP/0262/POOK/11	16.07.2026	

Spis zawartości przedmiaru – patrz str. nr 2

SPIS ZAWARTOŚCI PRZEDMIARU

1. Uwagi dotyczące przedmiaru robót
2. Przedmiary robót

UWAGI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT

1. Baza normatywna wykorzystana do opracowania przedmiaru robót.
2. Opis czynności wchodzący w zakres robót, zasady przedmiarowania – wg szczegółowych zapisów zawartych w w/w katalogach i opisie technicznym.

Symbol	Nazwa	Wydawca
KNNR nr 001 do 011	Katalog Norm Nakładów Rzeczowych nr 1 do nr 11	Załącznik do Rozp. MRRiB z dnia 26.09.2000 r. (Dz.U. nr 114 poz. 1195)
KNR 2-01	Budowle i Roboty Ziemne	Wydanie III W-wa 1989 opracowane przez ORGBUD ze zmianami wg BI do nr 9/96
KNR 2-02	Konstrukcje Budowlane	Wydanie I W-wa 1985 opracowane przez ORGBUD ze zmianami wg BI do nr 9/96
KNR 4-01	Roboty Remontowe Budowlane	Wydanie I W-wa 1988 opracowane przez MBP „WARCENT” przy współp. CBRGP ze zmianami wg BI do nr 9/96
KAT. 005 – KAT. 011	Normy Nakładów Rzeczowych na Konstrukcje Budowlane – część nr 5 do nr 11	ORGBUD W-wa 1999
KNR 0-10 do 0-37	Katalog Nakładów Rzeczowych - dodatkowy	Instytut Gospodarki Mieszkaniowej Wyd I W-wa Olsztyn. 2000 r.

3. Właściwości materiałów do wykonania robót – wg opisu technicznego, rysunków oraz specyfikacji technicznej.
4. W przypadku ustalenia przez Zamawiającego rozliczenia ryczałtowego, przedmiar traktować jako materiał pomocniczy ułatwiający oferentom wycenę.

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : Budynek Sądu Rejonowego w Słupcy

Remont wybranych pomieszczeń

Inwestor :

Wykonawca :

Remont wybranych pomieszczeń

Obiekt : Budynek Sądu Rejonowego w Słupcy

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 15.07.2026

Lp.	Kod CPV	Opis działu
A	Budynek A	
	Symbol : 00	Numer specyfikacji : SST-1
A.a	Pom. nr 208	
	Symbol : 000	Numer specyfikacji : SST-1
A.b	Pom. nr 207	
	Symbol : 000	Numer specyfikacji : SST-1
A.c	Pom. nr 209	
	Symbol : 000	Numer specyfikacji : SST-1
A.d	Pom. nr 210	
	Symbol : 000	Numer specyfikacji : SST-1
A.e	Pom. nr 211	
	Symbol : 000	Numer specyfikacji : SST-1
A.f	Pom. nr 212	
	Symbol : 000	Numer specyfikacji : SST-1
A.g	Pom. nr 204	
	Symbol : 000	Numer specyfikacji : SST-1
A.h	Pom. nr 203	
	Symbol : 000	Numer specyfikacji : SST-1
A.i	Pom. nr 201	
	Symbol : 000	Numer specyfikacji : SST-1
A.j	Pom. nr 205 - sala rozpraw	
	Symbol : 000	Numer specyfikacji : SST-1
A.k	Pom. nr 206 - sala rozpraw	
	Symbol : 000	Numer specyfikacji : SST-1
A.l	Pom. nr 105 - sala rozpraw	
	Symbol : 000	Numer specyfikacji : SST-1
A.m	Pom. nr 106 - sala rozpraw	
	Symbol : 000	Numer specyfikacji : SST-1
A.n	Pom. nr 108	
	Symbol : 000	Numer specyfikacji : SST-1
A.o	Pom. nr 110	
	Symbol : 000	Numer specyfikacji : SST-1
A.p	Pom. nr 115	
	Symbol : 000	Numer specyfikacji : SST-1
A.q	Pom. nr 116	
	Symbol : 000	Numer specyfikacji : SST-1
A.r	Pom. nr 102	
	Symbol : 000	Numer specyfikacji : SST-1
A.s	Pom. nr 103	
	Symbol : 000	Numer specyfikacji : SST-1
A.t	Pom. nr 104	

Remont wybranych pomieszczeń

Data: 15.07.2026

Lp.	Kod CPV	Opis działu
		Symbol : 000 Numer specyfikacji : SST-1
Au		Wymiana drzwi zewnętrznych Symbol : 000
Av		Roboty remontowe na dachu Symbol : 000
B		Roboty remontowe elewacja budynku A Symbol : 00 Numer specyfikacji : SST-1
B.a		Odnowienie malowania elewacji Symbol : 000 Numer specyfikacji : SST-1
B.b		Odnowienie tynku cokołu budynku, schodów wejścia głównego Symbol : 000 Numer specyfikacji : SST-1
B.c		Roboty remontowe na stopniach wejścia głównego. Symbol : 000 Numer specyfikacji : SST-1
C		Budynek B Symbol : 00 Numer specyfikacji : SST-1
C.a		Pomieszczenie nr 106 Symbol : 000 Numer specyfikacji : SST-1
C.b		Pomieszczenie nr 103 Symbol : 000 Numer specyfikacji : SST-1
C.c		Pomieszczenie nr 104 Symbol : 000 Numer specyfikacji : SST-1
C.d		Pomieszczenie nr 109 Symbol : 000 Numer specyfikacji : SST-1
C.e		Pomieszczenie nr 108 - archiwum Symbol : 000 Numer specyfikacji : SST-1
C.f		Pomieszczenie nr 107 - archiwum Symbol : 000 Numer specyfikacji : SST-1
C.g		Pomieszczenie nr 203 Symbol : 000 Numer specyfikacji : SST-1
C.h		Pomieszczenie nr 204 Symbol : 000 Numer specyfikacji : SST-1
C.i		Pomieszczenie nr 208 Symbol : 000 Numer specyfikacji : SST-1
C.j		Roboty remontowe ścian korytarza i klatki schodowej Symbol : 000 Numer specyfikacji : SST-1
C.k		Wymiana wentylatorów dachowych Symbol : 000 Numer specyfikacji : SST-1
C.l		Wymiana wylazu dachowego Symbol : 000 Numer specyfikacji : SST-1
C.m		Remont ogrodzenia Symbol : 000 Numer specyfikacji : SST-1

Remont wybranych pomieszczeń

Data: 15.07.2026

Lp.	Kod CPV	Opis działu
-----	---------	-------------

--- Koniec wydruku ---

Remont wybranych pomieszczeń

Obiekt : Budynek Sądu Rejonowego w Słupcy
Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	Budynek A		
Aa	Pom. nr 208		
1	Analiza własna Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
2	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	2,000	10 m2
3	ZAŁ. 1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	3,000	szt
4	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	3,000	kpl
5	KNR 401-0354-05-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2	5,750	m2
	2,3 * 2,5 =	5,750	
	Razem =	5,750	m2
6	ZAŁ. 1 - KNNR 007-0701-05-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż okien z tworzyw sztucznych, oszklonych o powierzchni ponad 2,0 m2	5,750	m2
	2,3 * 2,5 =	5,750	
	Razem =	5,750	m2
7	Analiza własna Dostawa i montaż roletek okiennych dolnych skrzydeł- 80 x 160 cm	3,000	kpl
8	Analiza własna Obróbka okna od zewnątrz - uzupełnienie tynku, akrylowanie styków, malowanie ościeży	7,500	mb
9	KNR 401-0818-05-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	17,250	m2
	15 * 1,15 =	17,250	
	Razem =	17,250	m2
10	ZAŁ. 1 - KNNR 002-1208-01-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków,pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównawcza grub. 2,0 mm	15,000	m2
11	ZAŁ. 1 - KNNR 002-1206-02-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych: bez warstwy izolacyjnej gr. 2 mm	17,250	m2
	17,25 =	17,250	
	Razem =	17,250	m2
12	ZAŁ. 1 - KNNR 002-1206-07-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Zgrzewanie wykładzin rulonowych	17,250	m2
13	Analiza własna Akrylowanie posadzek z wykładziny PCV	17,250	m2
14	Analiza własna Dostawa i montaż listwy progowej	3,000	m
15	KNR 401-1202-09-10 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany:	60,010	m2
	(6 + 2,6) * 2 * 3,3 - 1 * 2 * 3 - 2,5 * 2,3 =	45,010	
	15 =	15,000	
	Razem =	60,010	m2

Remont wybranych pomieszczeń

A. Budynek A
A.a. Pom. nr 208

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
16	KNR 401-1204-08-00 IZCIEPB ORGBUD W4wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	60,010	m2
17	ZAL.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	60,010	m2
18	KNR 202-1505-03-00 IZCIEPB ORGBUD W4wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłoża gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	60,010	m2
19	ZAL.1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
20	KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km wraz z utylizacją odpadów	0,725	m3
	$2.5 * 2.3 * 0.10 + 15 * 0.01 =$	0,725	
	Razem =	0,725	m3
21	KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km wraz z utylizacją odpadów	0,725	m3
	$2.5 * 2.3 * 0.10 + 15 * 0.01 =$	0,725	
	Razem =	0,725	m3
Ab	Pom. nr 207		
22	Analiza własna Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
23	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	4,000	10 m2
24	ZAL.1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	4,000	szt
25	ZAL.1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skróć jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	4,000	kpl
26	KNR 401-1202-09-10 IZCIEPB ORGBUD W4wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany:	100,700	m2
	$(6+6) * 2 * 3.3 - 1 * 2 - 2.5 * 2.3 * 2 =$	65,700	
	35 =	35,000	
	Razem =	100,700	m2
27	KNR 401-1204-08-00 IZCIEPB ORGBUD W4wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	100,700	m2
28	ZAL.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	100,700	m2
29	KNR 202-1505-03-00 IZCIEPB ORGBUD W4wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłoża gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	100,700	m2

Remont wybranych pomieszczeń

A. Budynek A
Ab. Pom. nr 207

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
30	ZAL.1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
A.c	Pom. nr 209		
31	Analiza własna Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
32	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	2,000	10 m2
33	ZAL.1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	3,000	szt
34	ZAL.1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	3,000	kpl
35	KNR 401-1202-09-10 IZCIEPB ORGBUD Włwa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(6 + 2,8) * 2 * 3,3 - 1 * 2 - 2,5 * 2,3 =$ $16 =$ $\text{Razem} =$	66,330 50,330 16,000 66,330	m2
36	KNR 401-1204-08-00 IZCIEPB ORGBUD Włwa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	66,330	m2
37	ZAL.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	66,330	m2
38	KNR 202-1505-03-00 IZCIEPB ORGBUD Włwa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	66,330	m2
39	ZAL.1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
Ad	Pom. nr 210		
40	Analiza własna Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
41	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	1,000	10 m2
42	ZAL.1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	2,000	szt
43	ZAL.1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	2,000	kpl
44	ZAL.1 - KNNR 007-0702-02-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Demontaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych $1,7 * 3,5 =$ $\text{Razem} =$	5,950 5,950 5,950	m2

Remont wybranych pomieszczeń

A. Budynek A
Ad. Pom. nr 210

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
45	ZAŁ. 1 - KNNR 007-0702-02-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu, z rastrami o wymiarach 600x600 mm 1.7 * 3.5 = 5,950 Razem = 5,950	5,950	m2
46	KNR 401-1202-09-10 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany sufit: 1.6 * 0.5 = 0,800 Razem = 0,800	0,800	m2
47	KNR 401-1204-08-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	0,800	m2
48	ZAŁ. 1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	0,800	m2
49	KNR 202-1505-03-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	0,800	m2
50	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
51	KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km wraz z utylizacją odpadów 6 * 0.10 = 0,600 Razem = 0,600	0,600	m3
52	KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem ciężarowym (krotność 9)	0,600	m3
Ae	Pom. nr 211		
53	Pozycja Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
54	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	3,000	10 m2
55	ZAŁ. 1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	4,000	szt
56	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skróć jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	4,000	kpl
57	KNR 401-0818-05-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 22 * 1.15 = 25,300 Razem = 25,300	25,300	m2

Remont wybranych pomieszczeń

A. Budynek A
A.e, Pom. nr 211

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
58	ZAL.1 - KNNR 002-1208-01-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównawcza grub. 2,0 mm	22,000	m2
59	ZAL.1 - KNNR 002-1206-02-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych: bez warstwy izolacyjnej gr. 2 mm	25,300	m2
60	ZAL.1 - KNNR 002-1206-07-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Zgrzewanie wykładzin rulonowych	25,300	m2
61	Analiza własna Akrylowanie posadzek z wykładziny PCV	25,300	m2
62	Analiza własna Dostawa i montaż listwy progowej	1,000	m
63	KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W4wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(4 + 5,6) * 2 * 3,3 - 1 * 2 - 1,9 * 1,7 * 2 =$ 22 = Razem =	76,900 54,900 22,000 76,900	m2
64	KNR 401-1204-08-00 IZOIEPB ORGBUD W4wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	76,900	m2
65	ZAL.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	76,900	m2
66	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W4wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	76,900	m2
67	ZAL.1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
68	KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km wraz z utylizacją odpadów $25 * 0,01 =$ Razem =	0,250 0,250 0,250	m3
69	KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem ciężarowym (krotność 9)	0,250	m3
A.f Pom. nr 212			
70	Pozycja Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
71	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	2,000	10 m2
72	ZAL.1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	2,000	szt
73	ZAL.1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	2,000	kpl

Remont wybranych pomieszczeń

A. Budynek A
A.f, Pom. nr 212

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
74	KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(4 + 2,8) * 2 * 3,3 - 1 * 2 - 1,9 * 1,7 =$ 11 = Razem =	50,650 39,650 11,000 50,650	m2 m2
75	KNR 401-1204-08-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	50,650	m2
76	ZAŁ. 1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	50,650	m2
77	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	50,650	m2
78	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
Ag	Pom. nr 204		
79	Pozycja Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
80	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	2,000	10 m2
81	ZAŁ. 1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	2,000	szt
82	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	2,000	kpl
83	KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(4,2 + 3) * 3,3 - 1 * 2 - 1,9 * 1,7 =$ 12 = Razem =	30,530 18,530 12,000 30,530	m2 m2
84	KNR 401-1204-08-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	30,530	m2
85	ZAŁ. 1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	30,530	m2
86	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	30,530	m2
87	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
Ah	Pom. nr 203		

Remont wybranych pomieszczeń

A. Budynek A
A/h. Pom. nr 203

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
88	Pozycja Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
89	KNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	2,000	10 m2
90	ZAL 1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	1,000	szt
91	ZAL 1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	1,000	kpl
92	KNR 401-1202-09-10 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(4,2 + 3) * 3,3 - 1 * 2 - 1,9 * 1,7 = 18,530$ $12 = 12,000$ $\text{Razem} = 30,530$	30,530 18,530 12,000 30,530	m2 m2
93	KNR 401-1204-08-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	30,530	m2
94	ZAL 1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	30,530	m2
95	KNR 202-1505-03-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	30,530	m2
96	ZAL 1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
A.i Pom. nr 201			
97	Pozycja Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
98	KNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	2,000	10 m2
99	ZAL 1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	2,000	szt
100	ZAL 1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	2,000	kpl
101	KNR 401-1202-09-10 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(4,2 + 3) * 2 * 3,3 - 1 * 2 - 1,9 * 1,7 = 42,290$ $12 = 12,000$ $\text{Razem} = 54,290$	54,290 42,290 12,000 54,290	m2 m2
102	KNR 401-1204-08-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	54,290	m2

Remont wybranych pomieszczeń

A. Budynek A
A.J, Pom. nr 201

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
103	ZAŁ. 1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	54,290	m2
104	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	54,290	m2
105	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
A.J Pom. nr 205 - sala rozpraw			
106	Pozycja Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
107	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	6,000	10 m2
108	KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(6 + 9) * 2 * 3 - 1 * 2 - 2,5 * 2,3 * 3 =$ Razem =	70,750 70,750 70,750	m2 m2 m2
109	KNR 401-1204-08-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	70,750	m2
110	ZAŁ. 1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	70,750	m2
111	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	70,750	m2
112	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
113	KNR 401-0816-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ocyklinowanie posadzek z deszczulek $2,35 * 5,55 =$ Razem =	13,043 13,043 13,043	m2 m2 m2
114	KNR 401-0816-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Ręczne cyklinowanie posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych - fronty $8 * 0,25 =$ Razem =	2,000 2,000 2,000	m2 m2 m2
115	KNR 202-1111-08-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Bejcowanie parkietów	15,040	m2
116	KNR 202-1111-08-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Lakierowanie posadzek i parkietów	15,040	m2
117	KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	2,000	szt

Remont wybranych pomieszczeń

A. Budynek A
Ak, Pom. nr 206 - sala rozpraw

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
Ak	Pom. nr 206 - sala rozpraw		
118	Pozycja Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
119	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	4,000	10 m2
120	KNR 401-1202-09-10 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(6 + 6) * 2 * 3 - 1 * 2 - 2.5 * 2.3 * 2 =$ Razem =	58,500 58,500 58,500	m2 m2 m2
121	KNR 401-1204-08-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	58,500	m2
122	ZAL. 1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	58,500	m2
123	KNR 202-1505-03-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	58,500	m2
124	ZAL. 1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
125	KNR 401-0816-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ocyklinowanie posadzek z deszczulek $2.15 * 5.55 =$ Razem =	11,933 11,933 11,933	m2 m2 m2
126	KNR 401-0816-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Ręczne cyklinowanie posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych - fronty $8 * 0.25 =$ Razem =	2,000 2,000 2,000	m2 m2 m2
127	KNR 202-1111-08-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Bejcowanie parkietów	13,930	m2
128	KNR 202-1111-08-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Lakierowanie posadzek i parkietów	13,930	m2
129	KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	2,000	szt
AI	Pom. nr 105 - sala rozpraw		
130	Pozycja Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
131	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	4,000	10 m2
132	ZAL. 1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	9,000	szt

Remont wybranych pomieszczeń

A. Budynek A
A.I. Pom. nr 105 - sala rozpraw

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
133	ZAL.1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	9,000	kpl
134	KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(6+6) * 2 * 2,6 - 1 * 2 - 2,5 * 1,7 * 2 =$ 35 = Razem =	86,900 51,900 35,000 86,900	m2 m2
135	KNR 401-1204-08-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	86,900	m2
136	ZAL.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	86,900	m2
137	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	86,900	m2
138	ZAL.1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
139	KNR 401-0816-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ocyklinowanie posadzek z deszczulek $2,15 * 5,55 =$ Razem =	11,933 11,933	m2 m2
140	KNR 401-0816-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Ręczne cyklinowanie posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych - fronty $8 * 0,25 =$ Razem =	2,000 2,000 2,000	m2 m2
141	KNR 202-1111-08-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Bejcowanie parkietów	13,930	m2
142	KNR 202-1111-08-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Lakierowanie posadzek i parkietów	13,930	m2
143	KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	2,000	szt
A.m	Pom. nr 106 - sala rozpraw		
144	Pozycja Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
145	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	4,000	10 m2
146	ZAL.1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	9,000	szt
147	ZAL.1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	9,000	kpl

Remont wybranych pomieszczeń

A. Budynek A
Am. Pom. nr 106 - sala rozpraw

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
148	KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(6+6) * 2 * 2,6 - 1 * 2 - 2,5 * 1,7 * 2 = 35 =$ Razem =	86,900 51,900 35,000 86,900	m2 m2
149	KNR 401-1204-08-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	86,900	m2
150	ZAŁ. 1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	86,900	m2
151	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	86,900	m2
152	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
153	KNR 401-0816-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ocyklinowanie posadzek z deszczulek $2,15 * 5,55 = 11,933$ Razem =	11,933 11,933	m2 m2
154	KNR 401-0816-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Ręczne cyklinowanie posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych - fronty $8 * 0,25 = 2,000$ Razem =	2,000 2,000 2,000	m2 m2
155	KNR 202-1111-08-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Bejcowanie parkietów	13,930	m2
156	KNR 202-1111-08-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Lakierowanie posadzek i parkietów	13,930	m2
157	KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	2,000	szt
An	Pom. nr 108		
158	Pozycja Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
159	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	2,000	10 m2
160	ZAŁ. 1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	2,000	szt
161	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	2,000	kpl
162	KNR 401-0354-05-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2	4,301	m2

Remont wybranych pomieszczeń

A. Budynek A
An. Pom. nr 108

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	$1.7 * 2.53 =$ Razem =	4,301 4,301	m2
163	ZAL.1 - KNNR 007-0701-05-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż okien z tworzyw sztucznych, oszklonych o powierzchni ponad 2,0 m2	4,300	m2
164	KNR 401-0353-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykucie z muru ościeżnic krat okiennych	$2.5 * 1.7 =$ Razem =	4,250 4,250 m2
165	Analiza własna Dostawa i montaż roletek okiennych dolnych skrzydeł- 80 x 120 cm	3,000	kpl
166	Analiza własna Obróbka okna od zewnątrz - uzupełnienie tynku, akrylowanie styków, malowanie ościeży	6,500	mb
167	KNR 401-1202-09-10 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany:	$(4 + 2.8) * 2 * 2.6 - 1 * 2 * 3 - 2.5 * 1.7 =$ 11 = Razem =	36,110 25,110 11,000 36,110 m2
168	KNR 401-1204-08-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	36,110	m2
169	ZAL.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	36,110	m2
170	KNR 202-1505-03-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	36,110	m2
171	ZAL.1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
172	KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km wraz z utylizacją odpadów	$2.5 * 1.7 * 0.10 =$ Razem =	0,425 0,425 m3
173	KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem ciężarowym (krotność 9)	0,425	m3
A.o	Pom. nr 110		
174	Pozycja Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
175	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	2,000	10 m2
176	ZAL.1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	4,000	szt

Remont wybranych pomieszczeń

A. Budynek A
A.o. Pom. nr 110

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
177	ZAL.1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skróć jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	4,000	kpl
178	KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W4wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(6 + 3 + 3) * 2,6 - 1 * 2 - 2,5 * 1,7 =$ 17 = Razem =	41,950 24,950 17,000 41,950	m2 m2
179	KNR 401-1204-08-00 IZOIEPB ORGBUD W4wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	41,950	m2
180	ZAL.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	41,950	m2
181	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W4wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	41,950	m2
182	ZAL.1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegowe	1,000	szt
Ap	Pom. nr 115		
183	Pozycja Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
184	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	2,000	10 m2
185	ZAL.1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	2,000	szt
186	ZAL.1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skróć jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	2,000	kpl
187	KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W4wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(3,5 + 3,5 + 4,2) * 2,6 - 1 * 2 - 1,9 * 1,7 =$ 15 = Razem =	38,890 23,890 15,000 38,890	m2 m2
188	KNR 401-1204-08-00 IZOIEPB ORGBUD W4wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	38,890	m2
189	ZAL.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	38,890	m2
190	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W4wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	38,890	m2

Remont wybranych pomieszczeń

A. Budynek A
A.p. Pom. nr 115

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
191	ZAL.1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
Aq	Pom. nr 116		
192	Pozycja Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
193	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	1,000	10 m2
194	ZAL.1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	2,000	szt
195	ZAL.1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skróć jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	2,000	kpl
196	KNR 401-1202-09-10 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(2,2 + 4,2) * 2 * 2,6 - 1 * 2 - 1,9 * 1,7 =$ $10 =$ Razem =	38,050 28,050 10,000 38,050	m2
197	KNR 401-1204-08-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	38,050	m2
198	ZAL.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	38,050	m2
199	KNR 202-1505-03-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	38,050	m2
200	ZAL.1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
201	KNR 401-0818-05-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $10 * 1,15 =$ Razem =	11,500 11,500 11,500	m2
202	ZAL.1 - KNNR 002-1208-01-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównawcza grub. 2,0 mm	10,000	m2
203	ZAL.1 - KNNR 002-1206-02-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych: bez warstwy izolacyjnej gr. 2 mm - prądoprzewodząca	11,500	m2
204	ZAL.1 - KNNR 002-1206-07-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Zgrzewanie wykładzin rulonowych	11,500	m2
205	Analiza własna Akrylowanie posadzek z wykładziny PCV	11,500	m2
206	Analiza własna Dostawa i montaż listwy progowej	1,000	m

A. Budynek A
A.g. Pom. nr 116

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
207	KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km wraz z utylizacją odpadów 11 * 0,01 = 0,110 Razem = 0,110	0,110	m3
208	KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem ciężarowym (krotność 9)	0,110	m3
209	KNR 401-0809-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu, z płytek terakotowych o wymiarach: 30x40 cm - poprawa klejenia płytek w progu 0,5 * 1 = 0,500 Razem = 0,500	0,500	m2
Ar	Pom. nr 102		
210	Pozycja Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
211	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	2,000	10 m2
212	ZAŁ. 1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	2,000	szt
213	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	2,000	kpl
214	KNR 401-1202-09-10 IZCIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: (3,0 + 4,2) * 2 * 2,6 - 1 * 2 - 1,9 * 1,7 = 32,210 15 = 15,000 Razem = 47,210	47,210	m2
215	KNR 401-1204-08-00 IZCIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	47,210	m2
216	ZAŁ. 1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	47,210	m2
217	KNR 202-1505-03-00 IZCIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	47,210	m2
218	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
As	Pom. nr 103		
219	Pozycja Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
220	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	2,000	10 m2

Remont wybranych pomieszczeń

A. Budynek A
A.s, Pom. nr 103

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
221	ZAL.1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	2,000	szt
222	ZAL.1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	2,000	kpl
223	KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(3,0 + 4,2) * 2,6 - 1 * 2 - 1,9 * 1,7 =$ 15 = Razem =	28,490 13,490 15,000 28,490	m2 m2
224	KNR 401-1204-08-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	28,490	m2
225	ZAL.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	28,490	m2
226	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	28,490	m2
227	ZAL.1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
At Pom. nr 104			
228	Analiza własna Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
229	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	2,000	10 m2
230	ZAL.1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	2,000	szt
231	ZAL.1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	2,000	kpl
232	KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(3,0 + 4,2) * 2,6 - 1 * 2 - 1,9 * 1,7 =$ 15 = Razem =	28,490 13,490 15,000 28,490	m2 m2
233	KNR 401-1204-08-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	28,490	m2
234	ZAL.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	28,490	m2
235	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	28,490	m2

Remont wybranych pomieszczeń

A. Budynek A
A1, Pom. nr 104

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
236	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
A.u	Wymiana drzwi zewnętrznych		
237	KNR 401-0353-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m² 2,42 * 2,51 = 6,074 Razem = 6,074	6,074	m ²
238	ZAŁ. 1 - KNNR 007-0503-08-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż drzwi aluminiowych oszklonych przymykowych	6,070	m ²
239	Analiza własna Dostawa ślusarki drzwiowej - drzwi i witryna aluminiowa D1 wg zestawienia	1,000	kpl
240	Analiza własna Obróbka drzwi od zewnątrz - uzupełnienie tynku, akrylowanie styków, malowanie ościeży	7,500	mb
241	Analiza własna Obróbka drzwi od wewnątrz - uzupełnienie tynku, akrylowanie styków, malowanie ościeży	7,500	mb
242	KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.B1 do 9/96] Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km wraz z utylizacją odpadów 6,07 * 0,10 = 0,607 Razem = 0,607	0,607	m ³
243	KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.B1 do 9/96] Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km wraz z utylizacją odpadów	0,607	m ³
244	KNNR 005-1207-03-00 MRRB Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych: w betonie	8,000	m
245	KNNR 005-1209-05-00 MRRB Przebijanie w podłożu ceglanym otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia: 25 mm - ponad 1/2 do 1 cegły	1,000	otwór
246	KNNR 005-0205-01-00 MRRB Przewody kabelkowe układane p/t typu YDYpżo 3 x 2,5 mm²; 750V	8,000	m
247	KNNR 005-0301-03-00 MRRB Przygotowanie podłoża pod umocowanie osprzętu instalacyjnego n/t i p/t	1,000	szt
248	Analiza własna Montaż dodatkowego wyposażenia dla obwodu - wyłącznik nadmiarowo - prądowy C16 Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	1,000	kpl
249	Analiza własna Montaż dodatkowego wyposażenia dla obwodu - sterownik w pomieszczeniu ochrony Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	1,000	kpl
250	KNNR 005-1301-02-00 MRRB Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 3-fazowego	1,000	pomiar
251	KNNR 005-1304-05-00 MRRB Badania i pomiary skuteczności szybkiego wyłączenia: - pierwszy pomiar	1,000	szt
252	KNNR 005-1305-01-00 MRRB Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego: - pierwsza próba	1,000	próba
A.v	Roboty remontowe na dachu		
253	ZAŁ. 1 - KNNR 009-0601-07-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż zwodów instalacji odgromowej naprężanych poziomych 14 * 3 + 29 * 3 = 129,000	129,000	m

Remont wybranych pomieszczeń

A. Budynek A
A.v, Roboty remontowe na dachu

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	129,000	m
254	KNR 202-0601-03-10 IZOIEPB ORGBUD W4wa Zagruntowanie podłoża poziomego emulsją asfaltową	392,860	m2
	392,86 =	392,860	
	Razem =	392,860	m2
255	ZAŁ.1 - KNNR 003-0503-01-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Naprawa pokryć dachowych, przez jednokrotne pokrycie papą nawierzchniową termozgrzewalną, po uprzednim wyrównaniu istniejącego pokrycia.	392,860	m2
	13,4 * 28,90 + 1,6 * 3,5 =	392,860	
	Razem =	392,860	m2
256	ZAŁ.1 - KNNR 005-0601-01-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów nienaprzężanych poziomych, mocowanych na wspornikach obsadzanych, wykonanych: z pręta stalowego ocynkowanego	129,000	m
257	ZAŁ.1 - KNNR 009-0601-07-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż zwodów instalacji odgromowej naprzężanych poziomych - czapki kominów	24,000	m
	3 * 8 =	24,000	
	Razem =	24,000	m
258	Anal. Analiza własna Kliny styropianowe 100x100 mm laminowane papą	24,000	m
	3 * 8 =	24,000	
	Razem =	24,000	m
259	Anal. Analiza własna Listwa aluminiowa do przymocowania wywinietej papy termozgrzewalnej mocowana na kołki rozporowe wraz z zasilikonowaniem styków	24,000	m
260	ZAŁ.1 - KNNR 003-0503-05-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Kolnierze elementów metalowych występujących na dachu, wykonane z papy wierzchniego pokrycia metodo zgrzewania wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem - uszczelnienie podpór stalowych klimatyzatorów	5,000	m2
261	ZAŁ.1 - KNNR 002-0504-01-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm, z blachy: ocynkowanej płaskiej grub. 0,55 mm - po obwodzie czapek kominowych	6,000	m2
	3 * 0,25 * 8 =	6,000	
	Razem =	6,000	m2
262	ZAŁ.1 - KNNR 003-0503-01-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Naprawa pokryć dachowych, przez jednokrotne pokrycie papą nawierzchniową termozgrzewalną - czapki kominów.	4,000	m2
	0,5 * 1 * 8 =	4,000	
	Razem =	4,000	m2
263	ZAŁ.1 - KNNR 003-0607-03-00 MRRIB [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Malowanie tynków zewnętrznych kominów farbą silikatową dwukrotnie z przygotowaniem powierzchni	19,200	m2
	3 * 0,8 * 8 =	19,200	
	Razem =	19,200	m2
264	ZAŁ.1 - KNNR 005-0615-01-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Iglice, montowane na żerdziach, wieżach stalowych, w pozycji leżącej, typu: IO-2,5 - o ciężarze 21 kg Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	3,000	kpl

Remont wybranych pomieszczeń

A. Budynek A
A.v. Roboty remontowe na dachu

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
265	ZAL.1 - KNNR 005-0601-01-10 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów nienaprzężanych poziomych, mocowanych na wspornikach obsadzanych, wykonanych: z pręta stalowego ocynkowanego - kominy	24,000	m
266	ZAL.1 - KNNR 005-1304-03-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar	1,000	szt
267	ZAL.1 - KNNR 005-1304-04-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Badania i pomiary instalacji odgromowej: - każdy następny pomiar	5,000	szt
B Roboty remontowe elewacja budynku A			
B.a Odnowienie malowania elewacji			
268	KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Analogia. Oczyszczenie i mycie mechaniczne elewacji i daszku (wodą pod ciśnieniem) z użyciem środka powierzchniowoczynnego	601,000	m2
	601 = 601,000 Razem = 601,000	m2	
269	KNR 401-0726-01-30 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Uzupełnienie tynków zewnętrznych barwionych, kategorii III, na ścianach, loggiach i balkonach z cegieł, pustaków ceramicznych i gazobetonów, przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy użyciu wapna suchogaszzonego	10,000	m2
	1,0 * 10 = 10,000 Razem = 10,000	m2	
270	ZAL.1 - KNNR 003-0607-03-00 MRRB [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową dwukrotnie z przygotowaniem powierzchni	601,000	m2
	601 = 601,000 Razem = 601,000	m2	
271	KNR 401-1212-08-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotnie z oczyszczeniem podłoża	12,000	m2
	12 = 12,000 Razem = 12,000	m2	
272	ZAL.1 102-1501-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe, o wysokości: do 20 m	7,540	100 m2
	$(2 * 28,86 + 2 * 1,60 + 2 * 13,38) * 8,60 * 0,01 = 7,540$ Razem = 7,540	100 m2	
273	Rusztowanie Rozliczenie pracy rusztowania Uwaga: skróć jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	1,000	kpl
274	ZAL.1 102-1506-01-00 Instalacje odgromowe rusztowań przyściennych o wysokości: do 20 m	7,540	100 m2
275	ZAL.1 102-1505-01-00 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	7,540	100 m2
B.b Odnowienie tynku cokołu budynku, schodów wejścia głównego			
276	KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	130,000	m2
	106 + 24 = 130,000 Razem = 130,000	m2	
277	KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt. /jednokrotnie/	130,000	m2

Remont wybranych pomieszczeń

B, Roboty remontowe elewacji budynku A
B.b, Odnowienie tynku cokołu budynku, schodów wejścia głównego

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
278	KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	130,000	m2
279	KNR 023-0932-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia. Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego	106,000	m2
280	KNR 023-0932-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego - płyta biegu schodowego	24,000	m2
B.c Roboty remontowe na stopniach wejścia głównego.			
281	KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie granitu	30,550	m2
	$4,7 * 2 + 10 * 0,45 * 4,7 =$	30,550	
	Razem =	30,550	m2
282	analiza własna Uszczelnienie styków podstopnic i stopnic - uszczelniaacz bezbarwny	94,000	mb
	$4,7 * 20 =$	94,000	
	Razem =	94,000	mb
283	Analiza własna Malowanie pasów antypoślizgowych	10,000	mb
284	KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia. Impregnacja granitu	30,550	m2
C Budynek B			
C.a Pomieszczenie nr 106			
285	Analiza własna Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
286	KNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	2,000	10 m2
287	ZAŁ. 1 - KNIR 009-0501-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	2,000	szt
288	ZAŁ. 1 - KNIR 005-0502-04-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	2,000	kpl
289	KNR 401-1202-09-10 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(2,7 + 4,7) * 2 * 3,3 - 1 * 2 =$	59,840	m2
		46,840	
		13,000	
	Razem =	59,840	m2
290	KNR 401-1204-08-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	59,840	m2
291	ZAŁ. 1 - KNIR 002-0802-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	59,840	m2
292	KNR 202-1505-03-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	59,840	m2

Remont wybranych pomieszczeń

C, Budynek B
C.a, Pomieszczenie nr 106

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
293	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
294	KNR 401-0353-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2	2,000	m2
295	KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km wraz z utylizacją odpadów	0,200	m3
	1 * 2 * 0.1 =	0,200	
	Razem =	0,200	m3
296	KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem ciężarowym (krotność 9)	0,200	m3
297	Analiza własna Docieplenie drzwi zewnętrznych aluminiowych - wymiana uszczelek obwodowych, regulacja drzwi, wyłożenie skrzydła dodatkowym dociepleniem z wełny mineralnej 5 cm i obicie tkaniną trudnospalną	1,000	kpl
C.b Pomieszczenie nr 103			
298	Analiza własna Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
299	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	2,000	10 m2
300	ZAŁ. 1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	2,000	szt
301	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skróć jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	2,000	kpl
302	KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany:	50,540	m2
	(2,6 + 4,1) * 2 * 3,1 - 1 * 2 =	39,540	
	11 =	11,000	
	Razem =	50,540	m2
303	KNR 401-1204-08-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	50,540	m2
304	ZAŁ. 1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	50,540	m2
305	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłogi gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	50,540	m2
306	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
307	KNR 401-0818-05-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	12,650	m2

Remont wybranych pomieszczeń

C, Budynek B
C.b, Pomieszczenie nr 103

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	11 * 1,15 =	12,650	
	Razem =	12,650	m2
308	ZAŁ. 1 - KNNR 002-1208-01-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównawcza grub. 2,0 mm	11,000	m2
309	ZAŁ. 1 - KNNR 002-1206-02-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych: bez warstwy izolacyjnej gr. 2 mm	12,650	m2
310	ZAŁ. 1 - KNNR 002-1206-07-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Zgrzewanie wykładzin rulonowych	12,650	m2
311	Analiza własna Akrylowanie posadzek z wykładziny PCV	12,650	m2
312	Analiza własna Dostawa i montaż listwy progowej	1,000	m
313	KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km wraz z utylizacją odpadów	0,110	m3
	11 * 0,01 =	0,110	
	Razem =	0,110	m3
314	KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem ciężarowym (krotność 9)	0,110	m3
C.c	Pomieszczenie nr 104		
315	Analiza własna Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
316	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	2,000	10 m2
317	ZAŁ. 1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	4,000	szt
318	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skróć jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	4,000	kpl
319	KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany:	71,500	m2
	(2 + 4 + 2 + 2,5 + 2,5 + 4) * 3,5 - 1 * 2 * 3 =	53,500	
	18 =	18,000	
	Razem =	71,500	m2
320	KNR 401-1204-08-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	71,550	m2
321	ZAŁ. 1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	71,550	m2
322	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłogi gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	71,550	m2

Remont wybranych pomieszczeń

C, Budynek B
C.c. Pomieszczenie nr 104

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
323	ZAL.1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
C.d	Pomieszczenie nr 109		
324	Analiza własna Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
325	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	2,000	10 m2
326	ZAL.1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	3,000	szt
327	ZAL.1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	3,000	kpl
328	KNR 401-1202-09-10 IZCIEPB ORGBUD W4wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(2,7 + 4,7) * 2 * 3,4 - 1 * 2 =$ $12 =$ Razem =	60,320 48,320 12,000 60,320	m2
329	KNR 401-1204-08-00 IZCIEPB ORGBUD W4wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	60,320	m2
330	ZAL.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	60,320	m2
331	KNR 202-1505-03-00 IZCIEPB ORGBUD W4wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłoża gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	60,320	m2
332	ZAL.1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
333	KNR 401-0818-05-00 IZCIEPB ORGBUD W4wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $12 * 1,15 =$ Razem =	13,800 13,800 13,800	m2
334	ZAL.1 - KNNR 002-1208-01-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównawcza grub. 2,0 mm	12,000	m2
335	ZAL.1 - KNNR 002-1206-02-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych: bez warstwy izolacyjnej gr. 2 mm	12,650	m2
336	ZAL.1 - KNNR 002-1206-07-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Zgrzewanie wykładzin rulonowych	13,800	m2
337	Analiza własna Akrylowanie posadzek z wykładziny PCV	13,800	m2
338	Analiza własna Dostawa i montaż listwy progowej	1,000	m

C. Budynek B
C.d. Pomieszczenie nr 109

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
339	KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km wraz z utylizacją odpadów 12 * 0,01 = 0,120 Razem = <u>0,120</u>	0,120 	m3
340	KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem ciężarowym (krotność 9)	0,120	m3
C.e	Pomieszczenie nr 108 - archiwum		
341	Analiza własna Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
342	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	4,000	10 m2
343	ZAŁ. 1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	6,000	szt
344	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	6,000	kpl
345	KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD WAwa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(5 + 5 + 4,6) \cdot 3,5 - 1 \cdot 2 \cdot 3 =$ 23 = 45,100 23,000 Razem = <u>68,100</u>	68,100 	m2
346	KNR 401-1204-08-00 IZOIEPB ORGBUD WAwa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	68,100	m2
347	ZAŁ. 1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	68,100	m2
348	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD WAwa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	68,100	m2
349	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
C.f	Pomieszczenie nr 107 - archiwum		
350	Analiza własna Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
351	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	4,000	10 m2
352	ZAŁ. 1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	6,000	szt
353	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	6,000	kpl

Remont wybranych pomieszczeń

C, Budynek B
C.f, Pomieszczenie nr 107 - archiwum

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
354	KNR 401-1202-09-10 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(5 + 5 + 4,6) * 3,5 - 1 * 2 * 3 = 23 =$ Razem =	68,100 45,100 23,000 68,100	m2 m2
355	KNR 401-1204-08-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	68,100	m2
356	ZAL 1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	68,100	m2
357	KNR 202-1505-03-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	68,100	m2
358	ZAL 1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
C.g Pomieszczenie nr 203			
359	Analiza własna Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
360	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	2,000	10 m2
361	ZAL 1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	4,000	szt
362	ZAL 1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	4,000	kpl
363	KNR 401-1202-09-10 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(5,2 + 4,7) * 2 * 3,4 - 1 * 2 =$ Razem =	65,320 65,320 65,320	m2 m2
364	KNR 401-1204-08-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	65,320	m2
365	ZAL 1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	65,320	m2
366	KNR 202-1505-03-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	65,320	m2
367	KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	1,000	szt
368	ZAL 1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt

Remont wybranych pomieszczeń

C, Budynek B
C.g, Pomieszczenie nr 203

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
369	KNR 401-0818-05-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 25 * 1,15 = 28,750 Razem = 28,750	28,750	m2
370	ZAL.1 - KNNR 002-1208-01-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównawcza grub. 2,0 mm	25,000	m2
371	ZAL.1 - KNNR 002-1206-02-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych: bez warstwy izolacyjnej gr. 2 mm	28,750	m2
372	ZAL.1 - KNNR 002-1206-07-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Zgrzewanie wykładzin rulonowych	28,750	m2
373	Analiza własna Akrylowanie posadzek z wykładziny PCV	28,750	m2
374	Analiza własna Dostawa i montaż listwy progowej	1,000	m
375	KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km wraz z utylizacją odpadów 25 * 0,01 = 0,250 Razem = 0,250	0,250	m3
376	KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem ciężarowym (krotność 9)	0,250	m3
C.h Pomieszczenie nr 204			
377	Analiza własna Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
378	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	2,000	10 m2
379	ZAL.1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	4,000	szt
380	ZAL.1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	4,000	kpl
381	KNR 401-1202-09-10 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: (5,2 + 4,7) * 2 * 3,4 - 1 * 2 = 65,320 Razem = 65,320	65,320	m2
382	KNR 401-1204-08-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	65,320	m2
383	ZAL.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	65,320	m2

Remont wybranych pomieszczeń

C, Budynek B
C.h. Pomieszczenie nr 204

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
384	KNR 202-1505-03-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	65,320	m2
385	KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	1,000	szt
386	ZAŁ.1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
387	KNR 401-0818-05-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	28,750	m2
	25 * 1,15 = 28,750		
	Razem = 28,750		m2
388	ZAŁ.1 - KNNR 002-1208-01-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównawcza grub. 2,0 mm	25,000	m2
389	ZAŁ.1 - KNNR 002-1206-02-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych: bez warstwy izolacyjnej gr. 2 mm	28,750	m2
390	ZAŁ.1 - KNNR 002-1206-07-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Zgrzewanie wykładzin rulonowych	28,750	m2
391	Analiza własna Akrylowanie posadzek z wykładziny PCV	28,750	m2
392	Analiza własna Dostawa i montaż listwy progowej	1,000	m
393	KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km wraz z utylizacją odpadów	0,250	m3
	25 * 0,01 = 0,250		
	Razem = 0,250		m3
394	KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem ciężarowym (krotność 9)	0,250	m3
C.i Pomieszczenie nr 208			
395	Analiza własna Usunięcie mebli i ponowne ich wniesienie	1,000	kpl
396	KNNR 003-1013-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Zabezpieczenie mebli i podłóg folią	2,000	10 m2
397	ZAŁ.1 - KNNR 009-0501-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych	4,000	szt
398	ZAŁ.1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	4,000	kpl
399	KNR 401-1202-09-10 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	58,520	m2

Remont wybranych pomieszczeń

C, Budynek B
C.I, Pomieszczenie nr 208

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	ściany: $(4.7 + 4.2) * 2 * 3.4 - 1 * 2 =$ 58,520 Razem = 58,520 m2		
400	KNR 401-1204-08-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	58,520	m2
401	ZAŁ. 1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	58,520	m2
402	KNR 202-1505-03-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą zmywalną lateksową podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	58,520	m2
403	KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	1,000	szt
404	ZAŁ. 1 - KNNR 005-0306-02-10 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegunowe	1,000	szt
405	KNR 401-0818-05-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $20 * 1.15 =$ 23,000 Razem = 23,000 m2	23,000	m2
406	ZAŁ. 1 - KNNR 002-1208-01-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównawcza grub. 2,0 mm	20,000	m2
407	ZAŁ. 1 - KNNR 002-1206-02-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych: bez warstwy izolacyjnej gr. 2 mm $20 * 1.15 =$ 23,000 Razem = 23,000 m2	23,000	m2
408	ZAŁ. 1 - KNNR 002-1206-07-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Zgrzewanie wykładzin rulonowych	23,000	m2
409	Analiza własna Akrylowanie posadzek z wykładziny PCV	23,000	m2
410	Analiza własna Dostawa i montaż listwy progowej	1,000	m
411	KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km wraz z utylizacją odpadów $25 * 0.01 =$ 0,250 Razem = 0,250 m3	0,250	m3
412	KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem ciężarowym (krotność 9)	0,250	m3
C.j Roboty remontowe ścian korytarza i klatki schodowej			
413	KNR 401-0707-03-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych, kategorii III w miejscach po osadzonych w murze lub betonie puszkach, wyłącznikach itp. instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach, przy użyciu wapna suchogaszonego	20,000	szt

Remont wybranych pomieszczeń

C, Budynek B
C.j, Roboty remontowe ścian korytarza i klatki schodowej

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
414	ZAŁ. 1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach- uzupełnienie faktury gipsowej ścian	20,000	m2
415	KNR 202-1505-03-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Analogia. Malowanie farbą dekoracyjną	20,000	m2
416	Analiza własna Wymiana nawiewnika okiennego higrosterowalnego	1,000	szt
C.k	Wymiana wentylatorów dachowych		
417	KNR 401-0434-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykonanie tymczasowych pomostów na dachu: pochyłych - dojście do kominów	10,000	m2
418	KNR 217-0208-01-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bł do 6/92] Analogia. Demontaż wentylatorów dachowych	4,000	szt
419	KNR 217-0208-01-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bł do 6/92] Montaż wentylatorów dachowych	4,000	szt
420	Analiza własna Dostawa wentylatora dachowego wg opisu dokumentacji	4,000	
421	KNR 403-0509-01-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 6/92] Analogia. Podłączenie przewodów elektrycznych istniejących do nowych wentylatorów na dachu	4,000	szt
422	KNR 403-0507-08-10 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 6/92] Analogia. Wymiana regulatorów prędkości obrotowej	4,000	szt
423	KNR 403-1202-01-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 6/92] Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy	4,000	pomiar
424	KNR 403-1205-05-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 6/92] Badanie i pomiar skuteczności zerowania: pierwszy pomiar	1,000	pomiar
425	KNR 403-1205-06-00 IZCIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bł do 6/92] Badanie i pomiar skuteczności zerowania: następny pomiar po pierwszym	3,000	pomiar
C.I	Wymiana wylazu dachowego		
426	KNR 401-0434-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykonanie tymczasowych pomostów na dachu: pochyłych	2,000	m2
427	KNR 401-0545-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów	0,960	m2
	$0.8 * 4 * 0.3 =$	0,960	
	Razem =	0,960	m2
428	KNR 404-0506-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Rozebranie elementów pokrycia dachu : - wylaz	0,360	m2
	$0.6 * 0.6 =$	0,360	
	Razem =	0,360	m2
429	KNR 401-0427-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wycięcie otworów dla wylazu: w dachu drewnianym	1,000	msc
430	KNR 202-1016-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wylazy dachowe, fabrycznie wykończone	1,000	szt

Remont wybranych pomieszczeń

C. Budynek B
C.I. Wymiana wyłazu dachowego

Data: 15.07.2026

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
431	KNR 202-0516-05-00 IZGIEPB ORGBUD Wawa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Obrobienie wyłazów dachowych blachą grubości 0,55 mm w dachach krytych: blachą	4,000	szt
432	KNR 401-0401-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Analogia. Wykonanie podkonstrukcji drewnianej z belek 16 x 8 cm na jętkach	5,200	m
433	KNR 202-0410-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Analogia. Podest z płyty OSB3 22 mm	2,080	m ²
	0,8 * 2,6 =	2,080	
	Razem =	2,080	m ²
C.m	Remont ogrodzenia		
434	KNR 401-1301-01-20 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Naprawa krat prostych z wymianą lub uzupełnieniem zniszczonych elementów z: prętów płaskich	33,600	m ²
	28 * 1,2 =	33,600	
	Razem =	33,600	m ²
435	KNR 401-1211-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Opalanie farby olejnej z metalowych powierzchni: ponad 0,5 m²	33,600	m ²
436	KNR 401-1212-05-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Malowanie farbą ftalową krat i balustrad z prętów prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża	33,600	m ²

--- Koniec wydruku ---