

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w centrum miasta Skała – projekt rewitalizacji Rynku		
1	Element	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego Organizacja ruchu na czas budowy		
1	WKI 3.499.07.	Organizacja ruchu na czas budowy	kpl	1,00
2	Element	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Demontaże z wywozem i utylizacją		
2	WKI 2.112.20.	Rozbiórka obiektów oraz budowli zagospodarowania terenu	m3	17,93
3	WKI 3.812.14.	Rozbiórka instalacji i przyłączy w terenie	kpl	1,00
4	KNR 2-31 805/5	Rozebranie nawierzchni z na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie, wysokość kostki 8-cm	m2	1 712,36
5	KNR 2-31 802/7	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15-cm	m2	1 712,36
6	KNR 2-31 802/3	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość podbudowy 10-cm	m2	1 712,36
7	WKI 2.600.30.	Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość do 10 km	m3	599,33
8	Kalkulacja indywidualna	Koszto utylizacji gruzu	m3	599,33
3	Element	Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Przekładki infrastruktury technicznej		
9	WKI 2.520.22.	Przekładki elektroenergetyczne kablem YKY do 5x6 mm2	m	183,00
10	WKI 2.520.22.	Przekładki elektroenergetyczne kablem YKY do 5x25 mm2	m	127,00
11	WKI 2.520.23.	Przekładki elektroenergetyczne kablem YKY do 5x50 mm2	m	41,00
12	WKI 2.412.20.	Przekładki wodociągowe z rur z polietylenu o średnicy powyżej 40-90 mm	m	76,00
13	WKI 2.421.14.	Przekładki kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy do 200 mm	m	63,00
14	WKI 2.421.17.	Przekładki kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy do 315 mm	m	51,00
4	Element	Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Zieleń i zagospodarowanie terenu		
15	WKI 5.611.10.	Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej, łącznie z podbudową i warstwą odsączającą	m2	1 000,00
16	WKI 3.780.40.	Niecka biorentcyjna zwiększająca retencję wód opadowych w gruncie	kpl	1,00
17	WKI 5.740.10.	Zieleń - trawniki - łąka retencyjna	m2	612,53
18	WKI 5.740.10.	Zieleń - kompozycja zieleni średniej wysokości	m2	182,39
19	WKI 5.240.30.	Nasadzenie drzew z bryłą korzenną (wybór Architekta wg projektu) 1). Jodła pospolita (Jd); 2). Modrzew europejski (Md); 3). Sosna zwyczajna (So); 4). Świerk pospolity (Św); 5). Buk zwyczajny (Bk); 6). Brzoza brodawkowata (Brz); 7). Dąb bezszypułkowy (Dbbs); 8). Dąb szypułkowy (Dbs); 9). Olsza czarna (Olc).	szt.	12,00
20	WKI 5.240.30.	Nasadzenie drzew z bryłą korzenną (wybór Architekta wg projektu) 1). Bez czarny; 2). Bez koralowy; 3). Brzoza omszona; 4). Czeremcha pospolita; 5). Czeresnia ptasia; 6). Dereń świda; 7). Głóg dwuszyjkowy; 8). Głóg jednoszyjkowy; 9). Grusza pospolita; 10). Jabłoń dzika; 11). Jałowiec pospolity; 12). Jarzab pospolity; 13). Kalina koralowa; 14). Klon polny; 15). Kruszyna pospolita; 16). Leszczyna pospolita; 17). Lipa szerokolistna; 18). Olsza szara; 19). Porzeczka agrest; 20). Porzeczka alpejska; 21). Porzeczka czerwona; 22). Róża dzika; 23). Suchodrzew czarny; 24). Suchodrzew zwyczajny; 25). Szaklak pospolity; 26). Topole rodzime; 27). Trzmielina brodawkowata; 28). Trzmielina zwyczajna; 29). Wierzby rodzime.	szt.	15,00
21	WKI 5.250.10.	Sadzenie krzewów	szt.	94,00
22	WKI 5.712.50.	Komunikacja wizualna, miejsca wypoczynku i urządzenia rekreacyjne	kpl	1,00
23	WKI 5.806.20.	Oznakowanie eksploatacyjne i bezpieczeństwa	kpl	1,00
24	WKI 5.420.20.	Ławki parkowe i ogrodowe żeliwne proste - siedzenia i oparcia z drewna	m	38,00
25	WKI 5.460.40.	Kosz na śmieci	szt.	12,00
26	WKI 5.460.80.	Budki legowe dla ptaków	szt.	23,00
27	WKI 5.460.10.	Stojaki rowerowe	szt.	6,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	Element	Kody CPV: 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Sieci, instalacje i przyłącza zewnętrzne		
28	WKI 2.520.23.	Przyłącza elektryczne podziemne kablowe wykonane kablem YKY 5x35 mm2	m	237,00
29	WKI 5.810.20.	Oświetlenie parkowe na słupach stalowych ozdobnych - słupy z oprawami oświetleniowymi	słup	18,00
30	WKI 5.810.20.	Oświetlenie parkowe na słupach stalowych ozdobnych - okablowanie	m	217,00
31	WKI 3.482.12.	Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia w terenie płaskim, rury z PVC	m	136,00
32	WKI 4.199.553.	Instalacja monitoringu, CCTV - kamera z infrastrukturą i transmisją danych	szt	17,00