
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej na placu zabaw w
Lipowym Polu Plebańskim
ADRES INWESTYCJI: Lipowe Pole Plebańskie
NAZWA INWESTORA: Gmina Skarżysko Kościelne
ADRES INWESTORA: Skarżysko Kościelne ul. Kościelne 2a

Dariusz Trzwałik
Uprawnienia Budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. KL-302/89

DATA OPRACOWANIA: 12.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania

12.06.2026

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Prace fundamentowe			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		$9,5 * 9 + 8 * 6$	m2	133,500	
				RAZEM	133,500
2 d.1	KNR-W 2-01 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		$0,3 * (8,6 + 7,7 * 2) * 1,3 + (3 * 2 + 6 * 2) * 1,3 * 0,3 + 3,1 * 1,2 * 0,5 + 4,2 * 1,2 * 0,5$	m3	20,760	
				RAZEM	20,760
3 d.1	KNR-W 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m3		
		$0,4 * 0,4 * 1,3 * 2$	m3	0,416	
				RAZEM	0,416
4 d.1	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		$0,3 * (8,6 * 2 + 7,8) * 1,2 + 0,3 * (3 * 2 + 6 * 2) * 1,2$	m3	15,480	
				RAZEM	15,480
5 d.1	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		$0,4 * 0,4 * 1,2 * 2$	m3	0,384	
				RAZEM	0,384
6 d.1	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3		
		$8,6 * 2 * 0,25 * 0,3 + 7,7 * 0,25 * 0,3 + 6 * 2 * 0,25 * 0,3 + 3 * 2 * 0,25 * 0,3$	m3	3,218	
				RAZEM	3,218
7 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		$(8,6 * 2 * 4 + 7,8 * 4 + 6 * 2 * 4 + 3,2 * 4) / 1000 * 0,888$	t	0,143	
				RAZEM	0,143
8 d.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0,08	t	0,080	
				RAZEM	0,080
9 d.1	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy grzewalnej	m2		
		$8,6 * 0,3 * 2 + 7,8 * 0,3 + 6 * 2 * 0,3 + 3 * 2 * 0,3$	m2	12,900	
				RAZEM	12,900
10 d.1	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		$8,6 * 0,3 * 2 + 7,8 * 0,3 + 6 * 0,3 + 3 * 2 * 0,3$	m2	11,100	
				RAZEM	11,100
11 d.1	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami - na klej	m2		
		11,1	m2	11,100	
				RAZEM	11,100
2		Posadzki			
12 d.2	KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym	m3		
		$8,1 * 7,8 * 0,1 + 5,5 * 2,5 * 0,1$	m3	7,693	
				RAZEM	7,693
13 d.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		
		6,32	m3	6,320	
				RAZEM	6,320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm	m2		
		7,8 * 8,1	m2	63,180	
				RAZEM	63,180
15 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		63,18	m2	63,180	
				RAZEM	63,180
16 d.2	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		63,18	m2	63,180	
				RAZEM	63,180
17 d.2	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm: Krotność = 3	m2		
		63,18	m2	63,180	
				RAZEM	63,180
18 d.2	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 120x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		63,18	m2	63,180	
				RAZEM	63,180
3		Ściany nadziemia			
19 d.3	KNR 0-21 4002-23	Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych podwaliny ścian o szer. do 150 mm	mb		
		(8,5 * 2 + 8 * 2) * 2 + 8	mb	74,000	
				RAZEM	74,000
20 d.3	KNR 0-21 4003-16	Konstrukcje szkieletowe - nadproża skrzynkowe o wys. do 160 mm	mb		
		1 + 1,2 * 2	mb	3,400	
				RAZEM	3,400
21 d.3	KNR 0-21 4004-02 analogia	Ściany z półgali	m2		
		8,5 * 2,8 + 8 * 2,8 * 2 - 1,2 * 1,2 * 3 - 0,9 * 2	m2	62,480	
				RAZEM	62,480
22 d.3	KNR 0-21 4004-01	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 12 cm wewnątrz	m2		
		7,8 * 2 * 2,8 + 8,1 * 2 * 2,8 - 0,9 * 2 - 1,2 * 1,2 * 3 - 2,56 * 2,2	m2	77,288	
				RAZEM	77,288
23 d.3	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		77,29	m2	77,290	
				RAZEM	77,290
24 d.3	KNR-W 2-02 0606-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - ścian	m2		
		77,29	m2	77,290	
				RAZEM	77,290
25 d.3	KNR-W 2-02 1007-06 analogia	Okna skrzynkowe dwukrotnie malowane i oszklone na budowie o powierzchni do 2.0 m2 z ościeżnicami	m2		
		1,2 * 1,2 * 2	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
26 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2 * 3	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
27 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9 * 2 * 3	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
28 d.3	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m3 drew		
		2,9 * 2 * 0,2 * 0,2	m3 drew	0,232	
				RAZEM	0,232
29 d.3	KNR-W 4-01 0409-01	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych	m		
		2,56 + 2,2 * 2 + 1 + 2,2 * 2	m	12,360	
				RAZEM	12,360
4		Dach			
30 d.4	KNR-W 2-02 0408-04	Krokwie zwykłe długości do 4,5 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		11 * 0,08 * 0,16 * 4,75 + 11 * 0,08 * 0,16 * 4	m3	1,232	
				RAZEM	1,232
31 d.4	KNR-W 2-02 0408-02	Kleszcze jętki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		22 * 1,25 * 0,16 * 0,08 + 22 * 0,08 * 0,16 * 6,25	m3	2,112	
				RAZEM	2,112
32 d.4	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		8,1 * 4 * 2	m2	64,800	
				RAZEM	64,800
33 d.4	KNR-W 2-02 0606-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej Krotność = 2	m2		
		64,8	m2	64,800	
				RAZEM	64,800
34 d.4	KNR 0-21 4004-01	Poszycie dachu z desek o szer. 12 cm wewnątrz	m2		
		64,8	m2	64,800	
				RAZEM	64,800
35 d.4	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		9,7 * 4,75 + 9,7 * 4	m2	84,875	
				RAZEM	84,875
36 d.4	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2		
		84,88	m2	84,880	
				RAZEM	84,880
37 d.4	NNRNKB 202 0535-03 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach Janosik	m2		
		84,88	m2	84,880	
				RAZEM	84,880
38 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		9,7 * 0,4 + 9,7 * 0,8 + 4,75 * 2 * 0,4 + 4 * 2 * 0,4	m2	18,640	
				RAZEM	18,640
39 d.4	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej podbitka	m2		
		4,75 * 0,6 * 2 + 4 * 2 * 0,6 + 9,7 * 0,6	m2	16,320	
				RAZEM	16,320
40 d.4	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		9,7	m	9,700	
				RAZEM	9,700
41 d.4	NNRNKB 202 0517-03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych powlekanej o śr. 12 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9,7	m	9,700	
				RAZEM	9,700
42	NNRNKB d.4 202 0519-02	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
		4 * 2,6	m	10,400	
				RAZEM	10,400
5		Elektryka wewnętrzna			
43	KNR 5-08 d.5 0101-01	Montaż uchwyty pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
44	KNR 5-08 d.5 0110-02	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytych	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
45	KNR 5-08 d.5 0511-10 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - ledowe	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
46	KNR 5-08 d.5 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 5-08 d.5 0303-03	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
48	KNR 5-08 d.5 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
49	KNR 5-08 d.5 0204-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm ² wciągane do rur	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
50	KNR 5-08 d.5 0204-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm ² wciągane do rur	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
51	KNR 5-08 d.5 0404-01 analogia	Montaż tablicy sześciopolowej z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR-W 5-08 d.5 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu grzejników elektrycznych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
53	KNR-W 5-08 d.5 0504-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych z czunikiem ruchu na zewnątrz nad drzwiami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR-W 5-08 d.5 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		2	pomi ar	2,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
6		Opaska podjazd			
55 d.6	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		8,5 + 9 + 1,7 + 3 + 2,9	m	25,100	
				RAZEM	25,100
56 d.6	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m2		
		8,5 * 0,5 + 9 * 0,5 + 1,7 * 0,5 + 3 * 0,5 + 2,9 + 3,1 * 1,2 + 4,2 * 1,2 + 0,3 * 1,2	m2	23,120	
				RAZEM	23,120
57 d.6	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
		8,5 * 0,5 + 9 * 0,5 + 1,7 * 0,5 + 3 * 0,5 + 2,9 * 0,5	m2	12,550	
				RAZEM	12,550
58 d.6	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm Krotność = 3	m2		
		3,1 * 1,2 + 4,2 * 1,2 + 0,3 * 1,2	m2	9,120	
				RAZEM	9,120
59 d.6	KSNR 10 0513-01 analogia	Wykonanie palisady wbitych na 0.80 m w gr.kat.I-III	m		
		4,3 + 4,5	m	8,800	
				RAZEM	8,800
60 d.6	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm	m2		
		23,12	m2	23,120	
				RAZEM	23,120
61 d.6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		25,1	m	25,100	
				RAZEM	25,100
7		Montaż kontenera			
62 d.7	Kalkulacja indywid.	Zakup i montaż kontenera sanitarnego na wykonanym fundamencie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000